


外部仕上表			
屋 根	フッソ鋼板φ0.4瓦構葺 (働き巾418) アスファルト・フィング22kg/巻 耐水合板T1φ12下地 鉄骨タル木 S.O.P 勾配4.5/10	造 作 材	嘉陵シφ30 隅角柱φ25×巾100 見切縁30×40 共通 キンラテゴール塗3回塗仕上 (下地カals1回塗)
外 壁	杉板貼φ15 巾150 キンラテゴール3回塗 アスファルト・フィング22kg/巻 耐水合板T1φ9下地 鉄骨隅縁 S.O.P (下地カals1回塗)	鉄 部	工場現場錆止め塗装の上 S.O.P塗 (見掛リ部共通)
根 廻 り	モルタル塗	軒 表	軽天下地 軒天間焼杉板貼り 下地耐水合板φ9
大 走 り	コンクリート打全時押エ (A種)		
洗 車 場	コンクリート打全時押エ		
側 溝	U型側溝巾300 前面・側面・背面 砂利敷 (鉄骨コンクリート型 品番300B)	キンラテゴール塗	3回塗 下地カals1回塗 下屋部分2回塗 下地カals1回塗

内部仕上表											
室 名	床		巾 木		壁			天 井			
	仕 上	下 地	塗 装	仕 上	仕 上	下 地	塗 装	仕 上	下 地	CH	
自転車格納庫	合成樹脂塗床 ノズリツエ法 T.15	コンクリート打全時押エ		コンクリート打放シ	耐水合板T1φ9表わし 一部φ55合板 鉄部		S.O.P	耐水合板T1φ12表わし 鉄部 S.O.P			白線ライン引(点線) カウンター(すう集成材) 自転車吊用フック 棚 換気扇枠440φ S.O.P塗 175mm
管 理 室	全 上	全 上	S.O.P	木製巾木	繊維強化石膏板φ6	木間縁	E.P	化粧石膏ボードφ9 (トラバチン柄) 準不燃	軽 天 下 地	2500	壁名札 (Tクル板2ルク印刷 共通) 換気扇枠250φ S.O.P塗
盛 具 庫	全 上	全 上	O.S	全 上	ラワン合板φ5.5	全 上	O.S	ラワン合板φ4 O.S	全 上	2500	棚 壁名札 換気扇枠 S.O.P塗 250φ
倉 庫	全 上	全 上	O.S	全 上	全 上	全 上	O.S	全 上	全 上	2500	壁名札

求 積 図



床 面 積

①	27.00 × 10.80 = 291.60
②	1.80 × 3.40 = 6.12
③	3.40 × 1.80 = 6.12
合計	303.84 m ²

建 築 面 積

①	27.00 × 10.80 = 291.60
②	1.80 × 3.40 = 6.12
③	3.40 × 1.80 = 6.12
④	25.20 × 1.60 = 40.32
⑤	1.60 × 7.40 = 11.84
合計	356.00 m ²



Title 県立もみのき森林公園自転車格納庫新築工事		Date H 2 . 9	No. 8 / 21 A
仕 上 表 面 積 表		Scale	
設計者 川本建築設計事務所 (川本松夫)		De. 一級建築士登録第119086号	