# 主要地方道　庄原東城線　下川西工区（しもかわにし）

## 【位置図】

## 【事業箇所概略図】




## 【事業目的】

主要地方道庄原東城線は、庄原市中心部と東城町を結ぶ主要な幹線道路である。

事業区間は道路幅が狭いため、大型車の離合が困難であり、また通学路ではあるが、歩道が未整備であることから歩行者の安全が確保されていない。

そのため、交通の円滑化及び歩行者の安全確保を目的に、現道の拡幅を行うものである。

## 【施工前】

## 【事業概要】

事業箇所：広島県庄原市東城町川西
事業延長：0．42km
事業内容：現道拡幅
道路規格：3種4級
設計速度：40km/h
幅　　員：9．75m（2車線）

## 【施工状況】

## 【令和5年度事業内容】

改良工事