一般国道　191号　松原工区

【位置図】



【事業箇所概略図】



【事業目的】

一般国道191号は、山口県下関市から島根県益田市を経由して広島県広島市に至る延長約290kmの一般国道である。

当該工区は縦断勾配が急な区間で、線形不良区間もあり、冬期にスタック車両による交通渋滞が発生したこともあることから、安全で円滑な交通の確保が課題となっている。

そのため、線形不良区間の解消と縦断線形を改良による安全で円滑な交通の確保を目的とした道路整備を行うものである。

【施工前】



【事業概要】

事業箇所：広島県山県郡安芸太田町松原
事業延長：1．1km
事業内容：平面・縦断線形改良
道路規格：3種3級
設計速度：50km/h
幅　　員：7．5m（2車線）

【令和5年度事業内容】

調査設計、用地補償