一般県道　下千鳥小奴可停車場線　内堀工区

【位置図】



【事業箇所概略図】



【事業目的】

一般県道下千鳥小奴可停車場線は、庄原市東城町下千鳥を起点とし、同市内のJR芸備線小奴可駅に至る地域幹線道路であり、地域内の連携強化を図る重要な路線である。

事業区間の現道は幅員が狭小で線形が悪いため、車両の離合が困難であり、安全で円滑な交通の確保が課題となっている。

そのため、交通の円滑化を目的に、道路の整備を行うものである。

【施工前】

【事業概要】

事業箇所：広島県庄原市東城町内堀
事業延長：3．0km
事業内容：現道拡幅＋バイパス整備
道路規格：3種4級
設計速度：40km/h
幅　　員：7．0m（2車線）

【令和5年度事業内容】

調査設計