

一般国道432号 道路災害復旧工事(東広島市河内町小田 奥条水位局上)



広島県

平成30年7月豪雨により椋梨川が氾濫し、道路との兼用護岸が流出や道路の法面が崩壊したことにより車両の全面通行止めの状況でした。現在、通行止めにより、鋭意、災害復旧工事を実施中です。早期の復旧に努めますのでご協力をお願いします。



■被災直後



豪雨により道路兼用護岸が崩壊



■工事中(11月)

【概要】
 復旧延長L=20m
 コンクリートブロック積工A=174m²
 落差工V=180m³
 水叩工V=314m³



護岸工・落差工の復旧が完了



護岸ブロックを設置するため、河床を掘削中。設置するブロックの厚さは2.6mあります

■工事中(10月)



高低差があるため道路全体に影響

