既設

外装仕上表　　凡例 [ ] は撤去を示す

	仕上		仕上		仕上				
屋根1	野地板現し図面参照	庇	和瓦葺	犬走り	漆喰叩き				
屋根2	アスファルトルーフィング 22kg 和瓦葺	外壁	小舞壁の上漆喰塗 腰部焼杉羽目板㋐15	雨落し	縁 自然石モルタル練積， 砂利敷（40m/m以下）厚100				
					一部U字溝，グレーチング蓋付				
ポーチ	床 漆喰叩き	根廻り	自然石						
	天井 屋根2小屋組現し								

内装仕上表　　凡例 [ ] は撤去を示す

階	室名	床		巾木		壁		天井			備考
		床高	仕上	巾木高	仕上	仕上	塗装	天井高	仕上	塗装	
1	休憩コーナー	GL± +250	漆喰叩き	150	色モルタルコテ及土台現し	小舞壁下地 京壁仕上 一部ラスボード下地 京壁仕上（上塗りのみ撤去）			2階下地 既設床板現し		いろり，給気口，切り株椅子（φ300以上 高さ400）8ケ
	事務室	+350	平瓦敷	50	色モルタルコテ及土台現し	ラスボード下地 京壁仕上（上塗りのみ撤去） 一部小舞壁下地 京壁仕上			杉板㋐13	OS	
	倉庫室	+400	色モルタルコテ		土台現し	小舞壁仕上及石膏ボード㋐12（目透し貼）			2階床組現し		
	湯沸	+400	色モルタルコテ		土台現し	ラスボード下地京壁仕上（上塗りのみ撤去）一部ラスボード下地寒冷地用100角内装壁タイル仕上		2400	石綿軟質板㋐5	VP	ステンレス流し台，コンロ台，吊戸棚 ステンレス面台，点検口（天井材ビス止め），ステンレス水切棚 l=600
	便所	+350	磁器モザイクタイル貼り	50	色モルタル及土台現し	ラスボード下地寒冷地用100角内装壁タイル H=1000迄 上部ラスボード下地京壁仕上（上塗りのみ撤去）		2400	石綿軟質板㋐5	VP	点検口（天井材ビス止め）
	浴室		――		――	――			――		和風ユニットバス（BL製品）
	宿直室	+650	木床組下地タタミ敷 一部アピトンフローリング㋐14 OS		タタミ寄せ	小舞壁下地 京壁仕上 ラスボード下地 京壁仕上（上塗りのみ撤去）		2300	杉杢目天井板 さおぶち天井		押入れ ラワン合板（一部撤去）
2	展示室		既設床板張り			小舞壁仕上			小屋組現し		
3	階段		踏板 松㋐50，ケ込板 松㋐25		ササラ桁 松㋐60	手摺木製					中間舞場部 松板㋐30

改修

外装仕上表　　凡例 [ ] は改修を示す

	仕上		仕上		仕上				
屋根1	和瓦葺 アスファルトルーフィング 22kg	庇	和瓦葺	犬走り	漆喰叩き	既設建物	木製階段（21.9m²），木製床（242m²），内部柱（336m²） 梁－片面（120m²），梁－四方（345m²），根太－三方（127m²） 木製手スリ－H=1100（18.8m²），アルミサッシ（14.1m²） ガラス（14.1m²），床瓦貼（19m²）		
						どろかぶり			
屋根2	和瓦葺 アスファルトルーフィング 22kg	外壁	下地板 アスファルトルーフィング 17kg 下地 すさ入りモルタル㋐20の上，厚付け仕上塗材㋐5 ，セメント系しっくい ㋐3 腰部焼杉羽目板㋐15	雨落し	縁 自然石モルタル練積， 砂利敷（40m/m以下）厚100	部分クリーニング			
					一部U字溝，グレーチング蓋付				
ポーチ	床 漆喰叩き	根廻り	自然石	認定番号	クロス壁装材料第0001号				
	天井 屋根2小屋組現し								

内装仕上表　　凡例 [ ] は改修を示す

階	室名	床		巾木		壁		天井			備考
		床高	仕上	巾木高	仕上	仕上	塗装	天井高	仕上	塗装	
1	休憩コーナー	GL± +250	漆喰叩き	150	色モルタルコテ及土台現し	ラスボード㋐9下地モルタルコテ押エ㋐10の上京壁塗り㋐3 一部ラスボード下地 既存下地補修シーラー処理の上京壁塗りコテ押エ㋐3			2階下地 既設床板現し		いろり，給気口，切り株椅子（φ300以上 高さ400）8ケ
	事務室	+350	平瓦敷	50	色モルタルコテ及土台現し	ラスボード下地 既存下地補修シーラー処理の上京壁塗りコテ押エ㋐3 一部ラスボード㋐9下地モルタルコテ押エ㋐10の上京壁塗り㋐3			杉板㋐13	OS	
	倉庫室	+400	色モルタルコテ		土台現し	石膏ボード㋐12及び 石膏ボード㋐12（目透し貼）		2400	2階床組現し 石綿軟質板㋐5	VP	ステンレス流し台，コンロ台，吊戸棚
	湯沸	+400	色モルタルコテ		土台現し	ラスボード下地 既存下地補修シーラー処理の上京壁塗りコテ押エ㋐3 一部ラスボード下地 寒冷地用 100角内装壁タイル仕上					ステンレス面台，点検口（天井材ビス止め），ステンレス水切棚 l=600
	便所	+350	磁器モザイクタイル貼り	50	色モルタル及土台現し	ラスボード下地 寒冷地用 100角内装壁タイル H=1000迄 上部ラスボード下地 既存下地補修シーラー処理の上京壁塗りコテ押エ㋐3		2400	石綿軟質板㋐5	VP	点検口（天井材ビス止め）
	浴室		――		――	――			――		和風ユニットバス（BL製品）
	宿直室	+650	木床組下地タタミ敷及び合板㋐12敷き 一部アピトンフローリング㋐14 OS		タタミ寄せ	ラスボード㋐9下地モルタルコテ押エ㋐10の上京壁塗り㋐3 ラスボード下地 既存下地補修シーラー処理の上京壁塗りコテ押エ㋐3		2300	杉杢目天井板 さおぶち天井		押入れ ラワン合板（一部改修）断熱材 ㋐50（10K）
2	展示室		既設床板張り			ラスボード㋐9下地モルタルコテ押エ㋐10の上京壁塗り㋐3			小屋組現し		
3	階段		踏板 松㋐50，ケ込板 松㋐25		ササラ桁 松㋐60	手摺木製					中間踊場部 松板㋐30

課長	課長補佐		係
平成 4年 5月			

株式会社 村田相互設計事務所
MURATA SOGO ARCHITECT & ASSOCIATES.

一級建築士事務所
広島県知事登録 89(1)第1573号
東京都知事登録 第10822号
北海道知事登録 (石)第 537号

一級建築士登録第28339号
安東 日出男

承認

災害復旧事業
県立もみのき森林公園民俗資料館復旧工事

仕上表

縮尺

図面 No.
意匠
8