

平成30年7月豪雨に伴い、呉市焼山町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している治山激甚災害対策特別緊急事業溪間工事が、完成しました。（令和4年8月30日）

位置図



被災状況



完成



計画地



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：高校

【事業概要】

谷止工 L=27.0m, H=7.0m, V=371.0m³
流路工（コンクリート） L=47.3m, V=61.9m³
事業費：約37,766千円

設計：有限会社 林業調査設計
施工：(株)太伸建設

砂防・治山整備計画 事業箇所番号
6-【3】-368