

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和7年5月
——	——						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 呉市中通1丁目ほか道路標示工事

工事場所 呉市中通1丁目3番2号先

ほか5か所

工事期間 契約日の翌日から令和7年12月26日までの間

監督職員

検 査 員

広島県警察本部

道路標示工事設計書

(No. 8-14)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
エスコートゾーン(夜間)	溶融式(白)	198.4	m		
削除(夜間)		302.0	m		
小計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A		人		
	交通整理員A(夜間)	5	人		
	交通整理員B		人		
	交通整理員B(夜間)	10	人		
小計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-14)
交 通 規 制 課

警察署 区分		工事量					
		呉		広		計	
箇所数		4		2		6	
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
エスコートゾーン(夜間)	溶融式(白)	7	155.6	2	42.8	9	198.4
削除(夜間)		7	233.0	2	69.0	9	302.0
計		14	388.6	4	111.8	18	500.4

更新

(No. 8-14)

呉

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量		
				横断歩道本数 記号文字個数		エスコート ゾーン (夜間) (m)	削除 (夜間) (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-2-0287	国道31号	呉市中通1丁目3番2号先(昭和橋東詰交差点)	エスコートゾーン	2	44		北西側23.5m(路肩から30cm離すこと) 南東側20.5m(路肩から30cm離すこと)
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	2		72	北西側0.5m26縞(エスコート設置に伴う削除) 南東側0.5m22縞(エスコートゾーン設置に伴う削除)
No.2	第20-2-0084	"	呉市本通1丁目5番10号先(本通1丁目交差点)	エスコートゾーン	3	69.8		北西側23m(路肩から30cm離すこと) 北西側24.5m(路肩から30cm離すこと) 南西側22.3m(路肩から30cm離すこと、路面補修後施工)
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	3		92	北東側0.5m23縞(エスコートゾーン設置に伴う削除) 南西側0.5m22縞(エスコートゾーン設置に伴う削除) 北西側0.5m27縞(エスコートゾーン設置に伴う削除)
No.3	第20-2-0009	国道487号	呉市本通1丁目5番1号先(めがね橋交差点)	エスコートゾーン	1	20.6		北東側20.6m(路肩から30cm離すこと、路面補修後施工)
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1		34.5	
No.4	第20-2-0079	国道185号	呉市本通4丁目2番10号先(本通4丁目交差点)	エスコートゾーン	1	21.2		南西側21.2m(路肩から30cm離すこと)
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1		34.5	南西側0.5m23縞(エスコートゾーン設置に伴う削除)
呉 更新合計				4		155.6	233	

更新

(No. 8-14)

広

No.1

No.2

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量		
			横断歩道本数 記号文字個数		エスコート ゾーン (夜間) (m)	削除 (夜間) (m)	備考(縞数、方向等)
第20-2-0102	国道185号	呉市阿賀中央2丁目1番1号先 (休山トンネル東口交差点)	エスコートゾーン	1	23.5		南東側23.5m(路肩から30cm離すこと)
〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1		37.5	南東側0.5m25縞(エスコートゾーン設置に伴う削除)
第20-2-0113	〃	呉市阿賀中央6丁目2番北西 角先(阿賀駅前交差点)	エスコートゾーン	1	19.3		東側19.3m(路肩から30cm離すこと、路面補修後施工)
〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1		31.5	
更新合計			2				
広					42.8	69	