

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和7年5月
――	――						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 広島市中区基町8番ほか道路標示工事

工事場所 広島市中区基町8番北西角先交差点

ほか 85 か所

工事期間 契約日の翌日から令和7年10月31日までの間

監督職員

検 査 員

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

涂装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

[illegible]

道路標示工事設計書

(No. 8-15)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	熔融式(白)	3,069.4	m		
実線30cm幅	熔融式(白)	114.6	m		
実線15cm幅	熔融式(白)	178.6	m		
図示	熔融式(白)	1,078.0	m		
削除		1,075.3	m		
小計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	27	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-15)
交 通 規 制 課

区分 警察署		工事量					
		広島中央		広島西		計	
箇所数		57		29		86	
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	175	2,199.0	49	870.4	224	3,069.4
実線30cm幅	溶融式(白)	19	84.4	8	30.2	27	114.6
実線15cm幅	溶融式(白)	56	78.6	1	100.0	57	178.6
図示	溶融式(白)	45	477.0	65	601.0	110	1,078.0
削除		98	1,070.3	1	5.0	99	1,075.3
計		393	3,909.3	124	1,606.6	517	5,515.9

更新

(No. 8-15)

広島中央

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(績数、方向等)
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.1	市道	広島市中区基町8番北西角先 交差点	横断歩道 実 線(白)	4	97.9					南側3.5m9綫※各綫北端0.3m削 除し、3.5m幅で更新 東側3m1綫(南から1綫)3.5m5 綫(他5綫)※各綫西端0.3m削 除し、3.5m幅で更新 北側3.5m9綫※各綫南端0.3m削 除し、3.5m幅で更新 西側2.4m1綫(北から3綫)3m4 綫(他4綫)※既存の西端を基準 に施工
			横断歩道予告 図示(白)	2				18		南側 遠位※近位は更新不要 北側 近位※遠位は更新不要
			停止線 実線 (白)	3	9.7					南側4m※外側線の内側(自転 車ナビライン)も施工 東側2.5m 北側3.2m
No.2	市道	広島市中区橋本町10番北西 角先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	3					11	
			止まれ文字 図示(白)	1				13		東側 既存削除後縮小施工
No.3	市道	広島市中区橋本町6番14号先 交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					8	
			止まれ文字 図示(白)	1				13		東側 既存削除後縮小施工
			停止線 実線 (白)	1		4				東側4m※東端15cm削除し、30 cm幅で更新
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1					17	
			(削)停止線 実 線(白)	1					2.3	
No.4	市道	広島市中区橋本町6番南西角 先(橋本町6番交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	98.4					西側3.5m7綫※各綫西端0.2m、 東端0.3m削除し、3.5m幅で更新 北側2.7m2綫(西から1、2綫) 3m8綫(他8綫)※各綫南端0.5m ずつ削除し、3m幅で更新 東側3m7綫※各綫東端1m削除 し、3m幅で更新 南側2.5m1綫(東から2綫)3m7 綫(他7綫)※各綫南端1m削除 し、3m幅で更新
			停止線 実線 (白)	3	9.2					西側2.9m 東側2.9m※既存の停止線を削 除し、1m西側へ移設 南側3.4m※既存の停止線を削 除し、1m北側へ移設
			(削)横断歩道 実線(白)	4					54	
			(削)停止線 実 線(白)	2					14	
			その他 線	10			6.9			北側 中央線0.5m延長※横断 歩道削除部分 北側 左外側線0.5m延長※横 断歩道削除部分 北側 右外側線0.5m延長※横 断歩道削除部分 東側 中央線1m延長※横断歩 道削除部分 東側 左外側線1m延長※横断 歩道削除部分 南側 中央線1m延長※横断歩 道削除部分 南側 左外側線1m延長※横断 歩道削除部分 南側 右外側線1m延長※横断 歩道削除部分 西側 中央線0.2m延長※横断 歩道削除部分 西側 右外側線0.2m延長※横 断歩道削除部分
No.5	市道	広島市中区橋本町7番北東角 先(橋本町7番交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	89.9					西側3.5m7綫※各綫西端0.3m、 東端0.2m削除し、3.5m幅で更新 南側2m1綫(西から5綫)3m6綫 (西から2～4、6～8綫)※西端1 綫削除、他各綫南端1m削除し 3m 東側3.5m6綫※南端1綫削除、 他各綫西端0.2m、東端0.3m削 除し、3.5m幅で更新 北側1.7m2綫(東から2綫、西か ら3綫)3m7綫(他7綫)※各綫北 端1m削除し、3m幅で更新
			停止線 実線 (白)	4	12.6					西側2.9m 南側3.5m※既存の停止線を削 除し、1m北側へ移設 東側2.9m 北側3.3m※東側建物入口があ るため、横断歩道を削除するが 停止線の位置変更はなし
			(削)横断歩道 実線(白)	4					58	
			(削)停止線 実 線(白)	1					9	

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						備考(繰数、方向等)
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)		
	"	"	その他 線	10			7.2			西側 中央線0.3m延長※横断歩道削除部分 西側 右外側線0.3m延長※横断歩道削除部分 南側 中央線1m延長※横断歩道削除部分 南側 左外側線1m延長※横断歩道削除部分 南側 右外側線1m延長※横断歩道削除部分 東側 中央線0.3m延長※横断歩道削除部分 東側 左外側線0.3m延長※横断歩道削除部分 北側 中央線1m延長※横断歩道削除部分 北側 左外側線1m延長※横断歩道削除部分 北側 右外側線1m延長※横断歩道削除部分	
第12-1-5428	"	広島市中区銀山町10番南西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13	北側 既存削除後縮小施工	
"	"	"	停止線 実線 (白)	1		7.4				北側7.4m※北端15cm削除し、30cm幅で更新	
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1					15		
"	"	"	(削)停止線 実線 (白)	1					3.6		
第20-1-1369	"	広島市中区銀山町13番北東角先(銀山町13番交差点)	横断歩道 実線 (白)	4	79.8					南側3m7綫※各綫南端1m削除し、3m幅で更新 西側3m4綫(北から1、4～6綫)2.4m2綫(北から2、3綫)※既存削除後白黒反転加工(別途指示) 北側3m7綫※両端1綫、残りの各綫北端1m削除し、3m幅で更新 東側3m7綫※既存の各綫東端1m削除し、3m幅で更新	
"	"	"	停止線 実線 (白)	4	13					南側3.5m※既存の停止線を削除し、1m北側へ移設 西側2.9m※既存の停止線を削除し、1m東側へ移設 北側3.5m※既存の停止線を削除し、1m南側へ移設 東側3.1m※既存の停止線を削除し、1m西側へ移設	
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	4					167		
"	"	"	(削)停止線 実線 (白)	4					11.5		
	"	"	その他 線	6			23			南側中央線1m延長※横断歩道削除部分 西側中央線1m延長※横断歩道削除部分 西側右外側線4m延長※横断歩道削除部分 北西側外側線13m延長※横断歩道削除部分の外側線を延長して接続する(詳細別途指示) 北側中央線1m延長※横断歩道削除部分 北側左外側線3m延長※横断歩道削除部分	
第12-1-1093	"	広島市中区銀山町5番15号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13	東側 既存削除後縮小施工	
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1					10		
第12-1-0666	"	広島市中区胡町3番5号先交差点	停止線 実線 (白)	1		9.7				西側9.7m※西端15cm削除し、30cm幅で更新	
"	"	"	(削)停止線 実線 (白)	1					9.7		
第20-1-1194	"	広島市中区三川町10番1号先交差点	横断歩道 実線 (白)	1	20					4m5綫(全更新)	
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	4.4					西側4.4m	
	"	広島市中区三川町9番4号南方50メートル先(流川通り南口交差点)	その他 線	1			1.7			東側左外側線1.7m延長※自転車横断帯削除部分	
"	"	"	(削)その他 図示	2					2	東側北端 自転車マーク削除 東側南端 自転車マーク削除	
"	"	"	(削)その他 線	1					31.5	東側 自転車横断帯削除31.5m※規制廃止済み	
第20-1-1684	"	広島市中区紙屋町1丁目5番北西角先交差点	横断歩道 実線 (白)	2	30					南側3m5綫(全更新) 北側3m5綫(全更新)	
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	4.2					北側4.2m	
第20-1-1677	"	広島市中区紙屋町2丁目2番北西角先交差点	横断歩道 実線 (白)	4	62.7					西側2.7m1綫(南から2綫)3m4綫(他4綫) 北側3m5綫(全更新) 東側3m6綫(全更新) 南側3m5綫(全更新)	
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2					18	西側 近位※30m位置に新設 西側 遠位※50m位置に新設	
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6.6					西側2.6m 北側4m	
第20-1-5287	"	広島市中区上八丁堀2番北西角先	横断歩道 実線 (白)	1	20					4m5綫※白鳥小学校南交差点 南東側導流部分	
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	4.1					4.1m※白鳥小学校南交差点 南東側導流部分	
第20-1-0091	"	広島市中区上幟町7番北西角先(米橋西交差点)	横断歩道 実線 (白)	2	48					南側3.4m1綫(西から1綫)3.5m6綫(他6綫)※各綫北端0.3m、南端0.2m削除し、3.5m 西側3.6m1綫(南から4綫)4m5綫(他5綫)	
"	"	"	停止線 実線 (白)	3	8.3					南側2.8m 西側2.6m 東側2.9m	
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					5		

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(繰数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.16		〃	〃	その他 線	2			0.4			南側 中央線0.2m延長※横断歩道削除部分 南側 左外側線0.2m延長※横断歩道削除部分
	第20-1-4658	〃	広島市中区西白島町25番南東角先(基町高等学校南東角先交差点)	横断歩道予告 図示(白)	6				54		西側 近位 西側 遠位 東側 近位 東側 遠位 北側 近位 北側 遠位
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6.3					北側2.5m 東側3.8m
No.17	第20-1-1017	〃	広島市中区西白島町26番南東角先(白島小学校南交差点)	横断歩道 実線 (白)	4	118.9					東側3.8m2線(南から4、5線) 南側3.8m1線(西から3線)3.6m1線(西から2線)4m6線(他6線) 西側4m9線(全更新) 北側 施工合計43.9m※一部道路工事による補修あり(詳細別途指示)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	11.1					南側3.3m 西側3.9m 北側3.9m
No.18	第12-1-3572	〃	広島市中区西平塚町4番30号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側 既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		4.3				南側4.3m※南端15cm削除し、30cm幅で更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1					10	
No.19	〃	〃	〃	(削)停止線 実線 (白)	1					2.3	
	第12-1-1568	〃	広島市中区西平塚町5番5号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		北側 縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		5				北側5m※北端15cm削除し、30cm幅で更新
No.20	〃	〃	〃	(削)停止線 実線 (白)	1					1.6	
	第12-1-0992	〃	広島市中区西平塚町7番22号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		西側 縮小施工 東側 既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		9.7				西側6.7m(薄い部分を補修) 東側3m※東端15cm削除し、30cm幅で更新
No.21	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1					3	
	〃	〃	〃	(削)停止線 実線 (白)	1					1.4	
	第20-1-1688	〃	広島市中区袋町3番北東角先交差点	横断歩道 実線 (白)	4	88					北側4m5線(全更新) 東側4m6線(全更新) 南側4m5線(全更新) 西側4m6線(全更新)
No.22	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	11.1					北側4m 東側4.8m 西側2.3m
	第20-1-1691	〃	広島市中区袋町4番1号先交差点	横断歩道 実線 (白)	4	76.6					西側4m5線(南から1、3、4、6、7線)3.1m1線(南から2線)3.3m1線(南から5線) 北側4m5線(全更新) 東側4m5線(北から1、3～6線)3.2m1線(北から2線) 南側3m1線(西から1線)4m1線(西から2線)※東から1、2線は更新不要
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	7.3					西側3.3m 北側4m
No.23	第20-1-0180	〃	広島市中区袋町5番北東角先(袋町小学校交差点)	横断歩道 実線 (白)	2	24					北側4m2線(東から2、3線) 南側4m4線(全更新)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.5					西側2.5m
No.24	第20-1-0576	〃	広島市中区袋町6番南西角先(袋町小学校(南)交差点)	横断歩道 実線 (白)	8	136.7					北側4m4線※東から1線は削除 東側4m6線(全更新) 南側4m5線(東から1～3、5、6線)3m1線(東から4線) 西側4m5線(全更新) スクランブル南西側3m5線 スクランブル北東側3m3線(北東から1、3、4線)2.3m1線(北東から2線) スクランブル北西側3m4線(全更新) スクランブル南東側3m3線(南東から1、3、4線)2.4m1線(南東から2線)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	11.1					北側3.8m 東側2.7m 南側2.4m 西側2.2m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1					4.5	
No.25	第20-1-1694	〃	広島市中区袋町8番北西角先交差点	横断歩道 実線 (白)	1	18					東側3m6線(北から3～8線)※北から1、2線削除、他各線東端1m削除し、3m幅で更新
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.8					東側2.8m※既存の停止線を削除し、1m西側へ移設
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1					24	
No.26	〃	〃	〃	(削)停止線 実線 (白)	1					8.4	
	〃	〃	〃	その他 線	1			2.5			東側 外側線2.5m延長※横断歩道削除部分
	第20-1-1676	〃	広島市中区大手町1丁目3番北東角先交差点	横断歩道 実線 (白)	2	27					東側3m3線※既存の横断歩道を削除し、車道の中心を基準に施工する(詳細別途指示) 南側3m6線※各線南端1m削除し、3m幅で更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9		南側 近位※30m位置に新設
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.9					南側2.9m※既存の停止線を削除し、1m北側へ移設
No.26	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2					40	

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)
No.27	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1					3	
			その他 線	2			14.1			北東側外側線4.1m延長※外側線を延長して接続する 南東側外側線9m延長※外側線を延長して接続する
			横断歩道 実線(白)	3	36					西側3m1繰(南から3繰)※カス残りの2繰(南から4、5繰)を削除する 南側3m6繰(東から2～7繰)※東端1繰削除 東側3m5繰(全更新)
			横断歩道予告図示(白)	2				18		東側 近位※30m位置に新設 東側 遠位※50m位置に新設
			停止線 実線(白)	3	10.2					南側2.9m※東端を基準に施工 東側4.8m 北側2.5m
			(削)横断歩道実線(白)	2					4	
No.28	〃	〃	その他 線	2			4.7			西側 左外側線2.6m延長 南側 右外側線2.1m延長
			横断歩道 実線(白)	1	23.8					西側2.8m1繰(北から3繰)3m7繰(他7繰)※各繰東端0.2m増設、西端1m削除し、3m幅で更新
			停止線 実線(白)	1	7					西側7m※既存の停止線を削除し、1m東側へ移設
			(削)横断歩道実線(白)	1					24	
No.29	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1					12	
			横断歩道 実線(白)	2	52.3					東側1.8m1繰(南から1繰)4m7繰(他7繰) 北側3m1繰(東から2繰)3.5m1繰(東から4繰)4m4繰(他4繰)
			横断歩道予告図示(白)	2				18		北側 近位 北側 遠位
			停止線 実線(白)	4	17.1					東側4m 北側5m 西側3.7m 南側4.4m
No.30	国道54号	広島市中区大手町2丁目1番北東角先交差点	停止線 実線(白)	1	2.5					西側2.5m
			横断歩道 実線(白)	1	19.4					東側2.2m2繰(北から1、2繰)3m3繰(北から3～5繰)※各繰合計0.8m削除(詳細別途指示)
			停止線 実線(白)	1	2.5					東側2.5m
			(削)横断歩道実線(白)	1					12	
No.31	市道	広島市中区大手町2丁目2番北西角先交差点	(削)その他 線	1					2.6	東側 自転車横断帯2.6m削除※カス残っている部分
			横断歩道 実線(白)	3	49.1					西側3m5繰(全更新) 東側2.7m1繰(南から3繰)3m4繰(他4繰)※道路工事による補修があれば工事量の変更あり 北側3.4m1繰(東から1繰)4m4繰(他4繰)
			停止線 実線(白)	3	8.7					西側2.5m 東側2m 北側4.2m
			止まれ文字 図示(白)	1				13		東側 既存削除後縮小施工
No.32	〃	〃	停止線 実線(白)	2		9.4				西側4.5m※西端15cm削除し、30cm幅で更新 東側4.9m※東端15cm削除し、30cm幅で更新
			(削)止まれ文字 図示(白)	1					13	
			(削)停止線 実線(白)	2					2.6	
			横断歩道 実線(白)	2	36					南側3m6繰※既存の各繰北端1m削除し、3m幅で更新 北側3m6繰※既存の各繰南端1m削除し、3m幅で更新
No.33	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2				18		北側 近位 北側 遠位
			停止線 実線(白)	1	5					北側5m
			(削)横断歩道実線(白)	2					26	
			止まれ文字 図示(白)	1				13		南側 既存(横)削除後、縮小(縦)施工
No.34	〃	〃	停止線 実線(白)	1		5				南側5m※南端15cm削除し、30cm幅で更新
			(削)止まれ文字 図示(白)	1					2	
			(削)停止線 実線(白)	1					1.3	
			停止線 実線(白)	1		3				東側3m
No.35	〃	〃	横断歩道 実線(白)	2	30					南側3m4繰(東から1～4繰)※既存の各繰北端1m削除し、3m幅で更新(東から5、6繰は削除のみ) 北側3m6繰※既存の各繰南端1m削除し、3m幅で更新
			横断歩道予告図示(白)	2				18		北側 近位※30m位置に新設 北側 遠位※50m位置に新設
			停止線 実線(白)	1	5					北側5m
			(削)横断歩道実線(白)	2					30	
No.35	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側 既存削除後縮小施工
			停止線 実線(白)	1		4.3				南側4.3m※30cm幅で更新

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(繰数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.36	第20-1-1706	"	広島市中区中町10番南東角 先交差点(平和大通り北側緩 速車道)	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					10	
				横断歩道 実 線(白)	2	36					東側4m5繰(全更新) 北側4m4繰(西から1〜4繰)※ 東から1〜4繰については道路 補修が必要なため維持管理課 へ依頼済み
No.37	第12-1-3310	"	広島市中区中町10番北西角 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		北側 縮小施工
No.38	第20-1-2690	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	18					東側3m6繰(北から3〜8繰)※ 北から1、2繰、南から1繰削除、 他各繰東端1m削除し、3m幅で 更新
				停止線 実線 (白)	1	2.8					東側2.8m※既存の停止線を削 除し、1m西側へ移設
				(削)横断歩道 実線(白)	1					30	
				(削)停止線 実 線(白)	1					8	
				その他 線	1			2			東側 外側線2m延長※横断歩 道削除部分
				横断歩道 実 線(白)	1	16					北側4m4繰(東から1〜4繰)
No.39	第20-1-1700	"	広島市中区中町2番北西角先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	15					南側3m5繰※各繰南端1m削除 し、3m幅で更新
No.40	第20-1-1703	"	広島市中区中町7番南東角先 交差点(平和大通り北側緩速 車道)	停止線 実線 (白)	1	2.5					南側2.5m※既存の停止線を削 除し、1m北側へ移設
				(削)横断歩道 実線(白)	1					12	
				(削)停止線 実 線(白)	1					7.5	
				横断歩道 実 線(白)	2	74.4					東側3.4m1繰(南から1繰)4m5 繰(他5繰) 西側3m1繰(北から6繰)4m2繰 (北から2〜5、7〜14繰)※北か ら1繰更新不要、各繰西端0.3
				停止線 実線 (白)	1	3.8					西側3.8m
				(削)横断歩道 実線(白)	1					10	
No.41	第12-1-0473	"	広島市中区中町8番北東角先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側 縮小施工
No.42	第20-1-2730	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	18					西側3m6繰(北から2〜7繰)※ 北から1繰削除、他各繰西端1m 削除し、3m幅で更新
				停止線 実線 (白)	2	5.6					西側2.8m※既存の停止線を削 除し、1m東側へ移設 東側2.8m
				(削)横断歩道 実線(白)	1					12	
				(削)停止線 実 線(白)	1					8.4	
				その他 線	1			3.3			西側 外側線3.3m延長※横断 歩道削除部分
				横断歩道 実 線(白)	2	50.5					北側3.6m1繰(西から2繰)4m6 繰(西から3〜8繰)2.9m1繰(東 から2繰)※両端1繰削除 東側4m5繰(全更新)
No.43	第12-1-5061	"	広島市中区鉄砲町3番南西角 先交差点	停止線 実線 (白)	2	7.4					北側2.8m 南側4.6m
				(削)横断歩道 実線(白)	1					12	
				(削)停止線 実 線(白)	1					6	東側6.2m削除※約2m残り
				止まれ文字 図示(白)	1				13		南側 既存削除後縮小施工
				停止線 実線 (白)	2		5				北側2m(薄い部分を補修) 南側3m※南端15cm削除し、30 cm幅で更新
				(削)止まれ文 字 図示(白)	1					13	
No.44	第20-1-1037	"	広島市中区鉄砲町6番南東角 先(鉄砲町6番交差点)	(削)停止線 実 線(白)	1					0.5	
				横断歩道 実 線(白)	4	76.4					北側3m4繰※各繰両端0.5mず つ削除し、3m幅で更新 東側2.5m1繰(南から3繰)3m8 繰(他8繰)※各繰両端0.5mずつ 削除し、3m幅で更新 南側2.7m1繰(東から1繰)3.5m3 繰(他3繰)※各繰両端0.25mず つ削除し、3.5m幅で更新 西側1.7m1繰(北から1繰)2m1 繰(南から2繰)3m7繰(他7繰) ※各繰両端0.5mずつ削除3m
				停止線 実線 (白)	3	10					北側3.8m 東側3.1m 西側3.1m
				(削)横断歩道 実線(白)	4					65	
				その他 線	6			3			東側 中央線0.5m延長※横断 歩道削除部分 東側 左外側線0.5m延長※横 断歩道削除部分 東側 右外側線0.5m延長※横 断歩道削除部分 西側 中央線0.5m延長※横断 歩道削除部分 西側 左外側線0.5m延長※横 断歩道削除部分 西側 右外側線0.5m延長※横 断歩道削除部分
				横断歩道 実 線(白)	2	34.7					東側1.7m1繰(南から3繰)3m4 繰(他4繰) 西側3m7繰(全更新)
No.45	第20-1-5123	"	広島市中区鉄砲町6番北東角 先交差点	横断歩道予告 図示(白)	3				27		西側 近位※30m位置に新設 東側 近位※30m位置に新設 東側 遠位※50m位置に新設

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(繰数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.46	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.9					西側2.9m
	第20-1-1197	〃	広島市中区田中町5番9号先 交差点(緩速車道)	横断歩道予告 図示(白)	2				18		西側 近位 西側 遠位
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	4.6					西側4.6m
No.47	第12-1-5392	〃	広島市中区田中町5番北東角 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側 既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3.6				南側3.6m※南端15cm削除し、30 cm幅で更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					14	
No.48	第20-1-0659	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1					2.1	
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	113.8					北側3.5m10繰※各繰北端 0.3m、南端0.2m削除し、3.5m幅 で更新 東側3.5m5繰(北から1～3、5、6 繰)1.9m1繰(同4繰)3.4m1繰 (同9繰)※東端0.3削 南側3.5m10繰※各繰北端南端 0.3m削除し、3.5m幅で更新 西側3.5m6繰(南から1～6繰)※ 北端1繰、他東端0.5m削除し、 3.5m幅で更新
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	14.2					北側4.5m 東側2.7m 南側4.5m 西側2.5m
No.49	第20-1-2188	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	4					35	
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3			0.9			北側 中央線0.3m延長※横断 歩道削除部分 東側 中央線0.3m延長※横断 歩道削除部分 南側 中央線0.3m延長※横断 歩道削除部分
	〃	〃	〃	その他 線	4	71.1					東側3m6繰※各繰西端0.2m増 設、東端1m削除し、3m幅で更 新 南側2.1m1繰(西から1繰)3m5 繰(他5繰)※各繰南端0.8m削 除し、3m幅で更新 西側3m6繰※各繰東端0.2m増 設、西端1m削除し、3m幅で更 新 北側3m6繰※各繰北端0.8m削 除し、3m幅で更新
No.50	第20-1-0084	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9		南側 近位
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	10					東側2.5m※既存の停止線を削 除し、1m西側へ移設 南側2.5m※既存の停止線を削 除し、0.8m北側へ移設 西側2.5m※既存の停止線を削 除し、1m東側へ移設 北側2.5m※既存の停止線を削 除し、0.8m西側へ移設
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	4					38	北側4.5m
No.51	第20-1-1002	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	4					23.5	
	〃	〃	〃	その他 線	4			3.6			東側 中央線1m延長※横断歩 道削除部分 南側 中央線0.8m延長※横断 歩道削除部分 西側 中央線1m延長※横断歩 道削除部分 北側 中央線0.8m延長※横断 歩道削除部分
	第20-1-0084	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	1	19					西側3.8m5繰(南から1～5繰)※ 北端1繰は更新不要
No.52	第20-1-1002	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	2	26.2					北側3.8m3繰(東から2、3、4繰) 南側3.8m3繰(東から1、3、4繰) 3.4m1繰(東から2繰)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	4.5					北側4.5m
	第12-1-1002	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	1				13		北側 既存削除後縮小施工
No.53	第12-1-2902	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5.1				南側1.6m※南端15cm削除し、30 cm幅で更新 北側3.5m※北端15cm削除し、30 cm幅で更新(既存3.7m)
	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2					4	
	第12-1-2902	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		7.9				東側7.9m※東端15cm削除し、30 cm幅で更新
No.54	第12-1-0010	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1					7	
	〃	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	1				13		東側 既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					14	
No.55	第20-1-4418	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		西側 近位 西側 遠位
	第12-1-0652	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	1				13		東側 既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		1				東側1m(北端を補修)※道路工 事による補修がなされていれば 更新不要
No.56	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					16	

No.57

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)
第20-1-0387	"	広島市中区幟町7番北東角先 (幟町交番前交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	82.1					西側2.3m1繰(南から1繰)1.9m1 繰(同2繰)3m6繰(他6繰)※各 繰西端0.5mずつ削除3m 南側2.2m1繰(西から4繰)3m5 繰(他5繰)※各繰南端0.5m削 除し、3m幅で更新 東側3.5m6繰(南から2～7繰)※ 南端1繰削除、他各繰西端0.3m 東端0.2m削除し、3.5m幅で 北側3m7繰※横断歩道を歩道 に合わせて直線から斜めに変 更(詳細別途指示)
"	"	"	停止線 実線 (白)	4	11.8					西側3.1m 南側2.9m 東側2.9m 北側2.9m
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	4					66	
	"	"	その他 線	7			5.3			西側 中央線0.5m延長※横断 歩道削除部分 西側 左外側線0.5m延長※横 断歩道削除部分 南側 中央線0.5m延長※横断 歩道削除部分 東側 中央線0.2m延長※横断 歩道削除部分 東側 左外側線1.4m延長※横 断歩道削除部分 北側 中央線0.8m延長※横断 歩道削除部分 北側 左外側線1.4m延長※横 断歩道削除部分
広島中央		更新合計	57		96			45		
					2199	84.4	78.6	477	1070.3	
広島中央		新規更新合計	57		96			45		
					2199	84.4	78.6	477	1070.3	

更新

(No. 8-15)

広島西

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)
No.1	市道	広島市西区観音町13番南東角先交差点(平和大通り北側緩速車道)	横断歩道 実線(白)	1	40					北側 4m10綫(東から4～13綫)
	"	"	横断歩道予告図示(白)	6				54		西側 予告2個 東側 予告2個 北側 予告各車線に1個
No.2	"	広島市西区観音町14番南東角先交差点	止まれ文字図示(白)	2				26		東西縮小版更新
	"	"	停止線 実線(白)	2		9.4				西側 既存削除後、西方に1m移動し5.4m 東側 既存削除後、東方へ1m移動し4m
	"	"	(削)停止線 実線(白)	1					5	
No.3	"	広島市西区観音町15番南東角先交差点(平和大通り北側緩速車道)	横断歩道 実線(白)	1	24.5					西側 3.5m7綫(東端から3.5m施工)
	"	"	横断歩道予告図示(白)	2				18		西側 予告2個
	"	"	停止線 実線(白)	2	8.9					南側 5.4m 西側 3.5m
No.4	"	広島市西区観音町16番南東角先交差点	横断歩道予告図示(白)	2				18		西側 予告2個
No.5	"	広島市西区己斐上2丁目65番11号先(もみじが丘上バス停前交差点)	横断歩道予告図示(白)	1				9		南側 1個
No.6	"	広島市西区己斐上2丁目67番先交差点	横断歩道 実線(白)	3	109					西側 3m7綫 北側 4m11綫 南側 4m11綫
	"	"	横断歩道予告図示(白)	1				9		北側 1個
	"	"	停止線 実線(白)	1	3					南側 3m
No.7	"	広島市西区己斐上5丁目35番18号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		
	"	"	停止線 実線(白)	1		2.5				
No.8	"	広島市西区高須台2丁目1番先交差点	横断歩道 実線(白)	3	85					南側 4m6綫(東端から6綫) 北側 4m10綫 西側 3m7綫
	"	"	停止線 実線(白)	2	9					北側 6m 西側 3m
No.9	"	広島市西区高須台2丁目2番先交差点	横断歩道 実線(白)	2	42					西側 3m7綫 東側 3m7綫
	"	"	横断歩道予告図示(白)	4				36		西側 予告2個 東側 予告2個
	"	"	停止線 実線(白)	2	6					西側 3m 東側 3m
No.10	"	広島市西区高須台3丁目24番南西角先交差点	横断歩道予告図示(白)	6				54		北側 予告2個 東側 予告2個 南側 予告2個
No.11	"	広島市西区高須台5丁目10番先交差点	横断歩道 実線(白)	3	101					西側 4m10綫 南側 3m7綫 東側 4m10綫
	"	"	横断歩道予告図示(白)	4				36		西側 予告4個
	"	"	停止線 実線(白)	3	12					西側 6m 南側 3m 東側 3m
No.12	"	広島市西区山田町330の2番地先	横断歩道 実線(白)	1	36					西側 4m9綫
	"	"	停止線 実線(白)	1	4.5					西側 4.5m
No.13	"	広島市西区商工センター2丁目11番5号先(あずまや商店前交差点)	横断歩道予告図示(白)	3				27		南側 2個 北側 予告1個(40メートルの位置)
No.14	"	広島市西区商工センター2丁目14番27号先(大阪服装西角交差点)	横断歩道予告図示(白)	3				27		北側 予告1個 南側 予告2個
No.15	"	広島市西区商工センター2丁目14番南東角先交差点	横断歩道予告図示(白)	2				18		西側 予告2個
No.16	"	広島市西区商工センター2丁目4番7号先(ラフェル前交差点)	横断歩道 実線(白)	2	60					北側 3m10綫(北端から3m) 南側 3m10綫(北端から3m)
	"	"	横断歩道予告図示(白)	2				18		南側 予告1個(40メートルの位置) 北側 予告1個
	"	"	停止線 実線(白)	2	9					南側 4.5m 北側 4.5m
No.17	"	広島市西区商工センター2丁目4番北東角先交差点	横断歩道予告図示(白)	2				18		西側 予告2個
No.18	"	広島市西区商工センター2丁目5番8号先((株)丸政前交差点)	横断歩道予告図示(白)	1				9		南側 予告1個
No.19	"	広島市西区商工センター2丁目5番北側先	横断歩道 実線(白)	1	24					4m6綫
	"	"	停止線 実線(白)	2	5.4					東西各2.7m
No.20	"	広島市西区商工センター2丁目9番西角先交差点	停止線 実線(白)	2		7				西側 3.5m 東側 3.5m
No.21	"	広島市西区西観音町2番北西角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	26.6					3.8m7綫(アミバラ前)
	"	"	横断歩道予告図示(白)	2				18		西側 予告2個
	"	"	停止線 実線(白)	1	3					西側 3m
No.22	"	広島市西区西観音町4番24号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	60					北側 3m10綫 南側 3m10綫
	"	"	横断歩道予告図示(白)	3				27		北側 予告1個 南側 予告2個

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(績数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.23	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	8.8					北側 4.4m 南側 4.4m
	第27-1-0026	〃	広島市西区都町43番10号先 (広島西消防署前)	停止禁止部分 枠 実線(白)	1			100			15cm幅で施工
No.24	第12-1-0258	〃	広島市西区都町43番10号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		東側 横文字で更新
No.25	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3.5				東側 3.5m
	第20-1-1616	〃	広島市西区東観音町1番北西 角先交差点(平和大通り南側 緩速車道)	横断歩道 実 線(白)	1	32					4m8綫
No.26	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	5.2					南側 5.2m
	第12-1-0255	〃	広島市西区東観音町2番北東 角先交差点	停止線 実線 (白)	2		7.8				西側 4m 東側 3.8m
No.27	第20-1-1449	〃	広島市西区福島町1丁目25番 南西角先交差点(平和大通り 北側緩速車道)	横断歩道 実 線(白)	3	84					東側 3.5m8綫 北側 3.5m8綫 西側 3.5m8綫
No.28	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6				54		東西、北側 予告各2個
	第20-1-0183	〃	広島市西区福島町2丁目1番1 号北東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	3	60					南側 1.5m10綫 西側 3m8綫 東側 3m7綫
No.29	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	5				45		東西各2個 南側 予告1個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	11.5					南側 5m 西側 3m 東側 3.5m
No.29	第20-1-1621	〃	広島市西区福島町2丁目2番1 号北東角先交差点(広島市西 区役所北東角)	横断歩道予告 図示(白)	6				54		東側 予告2個 南側 予告2個 西側 予告2個
広島西		更新合計		29		27			65		
						870.4	30.2	100	601	5	
広島西		新規更新合計		29		27			65		
						870.4	30.2	100	601	5	