

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和7年5月
—	—						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 福山市山手町3丁目ほか道路標示工事

工事場所 福山市山手町3丁目13番15号先交差点

ほか 24 か所

工事期間 契約日の翌日から令和7年11月28日までの間

監督職員

検 査 員

広島県警察本部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

涂装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

[illegible]

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-19)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	熔融式(白)	389.3	m		
実線30cm幅	熔融式(白)	30.5	m		
実線15cm幅	熔融式(白)	10,404.2	m		
	熔融式(黄)	8.0	m		
図示	熔融式(白)	520.0	m		
自転車マーク	熔融式(白)	2.0	個		
削除		3,709.5	m		
小計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A		人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	52	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-19)
交 通 規 制 課

警察署 区分		工事量					
		福山西		尾道		計	
箇所数		14		11		25	
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	18	183.9	17	205.4	35	389.3
実線30cm幅	溶融式(白)	8	30.5			8	30.5
実線15cm幅	溶融式(白)			13	10,404.2	13	10,404.2
	溶融式(黄)			2	8.0	2	8.0
図示	溶融式(白)	30	331.0	21	189.0	51	520.0
自転車マーク	溶融式(白)			2	4.0	2	4.0
削除		4	16.0	33	3,693.5	37	3,709.5
計		60	561.4	88	14,504.1	148	15,065.5

整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量			
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道 等 実線4 5cm幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
251200037	新規	県道(福 山尾道 線)	福山市神村町4855番地南側	横断歩道 実 線(白)	1	44			4m 11綫
"	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4		36		東側 予告 近 東側 予告 遠 西側 予告 近 西側 予告 遠
"	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	12			西側 停止線 東側 停止線
"	"	"	"	(削)その他 線	4			16	中央線(黄色)2本を削除 中央線(黄色)の2本を削 除 中央線(黄色)に挟まれた 白線を削除 外側線4m
福山西 新規合計					1	1 56	4 36		16

No.1

更新

(No. 8-19)

福山西

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				備考(綫数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.2	第12-7-0738	市道	福山市山手町3丁目13番15号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		北西側 止まれ(小)施工 南東側 止まれ 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2		7			南東側 停止線 塗り替え 北西側 停止線 塗り替え
No.3	第20-7-0507	"	福山市松永町5丁目29番9号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	28				4m7綫
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		北側図示、近 北側図示、遠 南側図示、近 南側図示、遠
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6.4				北側3.2m 南側3.2m
No.4	第12-7-2963	"	福山市沼隈町草深639番地2 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		南西側止まれ(小)施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		3			南西側 停止線3m
No.5	第12-7-0947	"	福山市瀬戸町625番地先交差 点	止まれ文字 図示(白)	1			13		南東側:止まれ(小)施行
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		6			南東側:停止線6m
No.6	第20-7-1476	"	福山市瀬戸町長和1,628番地 の2先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24				4m6綫塗り替え
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		西側 予告 近 西側 予告 遠 東側 予告 近 東側 予告 遠
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	7				西側 停止線 3.5m 塗り 替え 東側 停止線 3.5m 塗り 替え
No.7	第20-7-1477	"	福山市瀬戸町長和1,875番地 の1先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24				6綫 全て塗り替え
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南東側 予告 近 南東側 予告 遠 北西側 予告 近 北西側 予告 遠
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6				南東側 停止線 3m 塗 り替え 北西側 停止線 3m 塗 り替え
No.8	第20-7-1681	"	福山市瀬戸町長和1,989番地 1先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	20				北側から2綫目は更新せ ず、そのほかを塗り替え
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		東側 予告 近 東側 予告 遠 西側 予告 近 西側 予告 遠
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.2				西側 停止線 2.6m 塗り 替え 東側 停止線 2.6m 塗り 替え
No.9	第12-7-0759	"	福山市瀬戸町長和994番地先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1			20		東側 止まれ 塗り替え
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		6			東側 停止線 6m
No.10	第12-7-0751	"	福山市津之郷町1,012の1番 地先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			20		南西側 止まれ 塗り替え
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	1.8				南西側 停止線 1.8m 塗り替え
No.11	第12-7-0421	"	福山市津之郷町加屋221の1 番地南東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			33		北西側 止まれ 塗り替え 南東側 止まれ 塗り替え
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	2.5	2			南東側 停止線 2m 塗 り替え 北西側 停止線 2.5m 塗り替え
No.12	第12-7-0749	"	福山市津之郷町津之郷765番 地先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		北西側 止まれ 塗り替え
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		4			北西側 停止線 4m 塗 り替え
No.13	第20-7-2253	"	福山市東明王台1番1号先(東 明王台入口交差点)	停止線 実線 (白)	1	3				南側 停止線のみ塗り直 し
No.14	第12-7-0076	"	福山市本郷町1,656番地4先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		西側 止まれ 塗り替え
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.5			西側停止線塗り替え
福山西 更新合計					13	4		26		
						127.9	30.5	295		
福山西 新規更新合計					14	5		30		
						183.9	30.5	331	16	

新規

(No. 8-19)

尾道

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(繰数、方向等)	
					横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)		
No.1	241170105 (第20-5-0879)	新規	市道	尾道市因島中庄町220番地2 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	27						
	"	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	6			54			南西側 予告縮小更新2 個 北東側 予告縮小2個新 設	
	"	"	"	"	停止線 実線 (白)	3	11.5					西側 停止線5m新設 北東側 停止線4.5m更新 南西側停止線2m削除後 2.5m前出して2m移設更 新	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					81.3	1.3m3繰3.2m2繰4.2m4繰 削除後5m北東方向へ3m9 繰移設更新	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	2					3.6	西側 予告縮小2割分削 除後前方へ移設更新2個	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1					6		
No.2	241170105	新規	"	尾道市因島中庄町3,309番地 4先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	3					198.6	北東側 4m15繰(北から 3・4繰目除く)削除 北西側 1.8m2繰・2.4m分 1繰・2.7m(30cm幅)1繰削 除	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	3					27	北東側(南側道路) 予告 縮小2個削除 南西側 予告縮小削除1 個	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	3					40.5	北東側 停止線8.7m削除 北西側 1.8m削除 南西側 3m削除	
No.3	"	"	国道317 号	尾道市因島土生町2,293番地 1先から同市因島重井町651 番地20先までの間	その他 線	5		10365				実線(因島土生町2293番 地1先から因島田熊町 5057番地1先までの間) 破線(因島田熊町5057番 地1先から同町5051番地4 先までの間) 実線(因島田熊町5051番 地4先から因島重井町 1092番地1先までの間) 破線(因島重井町1092番 地1先から同町1050番地1 先までの間) 実線(因島重井町1050番 地1先から同町651番地20 先までの間)	
	"	"	"	"	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1					3000		
No.4	"	"	市道	尾道市栗原町1,268番地1南 東角先交差点	その他 線	2		3.6				外側線東側1.7m・西側 1.9m新設	
No.5	"	"	国道317 号	尾道市瀬戸田町荻2,680番地 1先	その他 線	3		12				両側外側線4m×2新設 黄色中央線4m新設	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					48	4m4繰分削除	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4					36	東側 縮小2個削除 西側 縮小2個削除	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2					10.2	西側停止線2.6m削除 東側停止線0.8m分削除	
No.6	241170105 (第20-5-0774)	新規	"	尾道市瀬戸田町垂水1,260番 地先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1					28.3	南側3.5m1繰、4m7繰全 削除(残存率約3割)	
No.7	241170105	新規	"	尾道市瀬戸田町垂水1,442番 地1先交差点	その他 線	3		12				東側 外側線4m新設 西側 外側線4m新設 黄色中央線4m新設	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					108	4m9繰	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4					36	南側 予告縮小削除2個 北側 予告縮小削除2個	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2					17.4	南側 2.9m 北側 2.9m	
	241170105 (第20-5-0907)	新規	"	尾道市瀬戸田町垂水1442番 地1北方40メートル先	横断歩道 実 線(白)	1	38					3.8m10繰	
	"	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36			南側 予告縮小新設2個 北側 予告縮小新設2個	
	"	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.8					北側 2.9m 南側 2.9m	
	241170105 (第24の2-4-0187)	新規	"	"	自転車横断帯 自転車マーク	2				2			
	"	"	"	"	自転車横断帯 実線(白)	2		19.6					
No.9	241170105 (第20-5-0834)	新規	市道	尾道市瀬戸田町中野436番地 先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1					36	南側3m4繰削除	
尾道						新規合計		9	2	10	2	3676.9	
								82.3	10412.2	90	2	3676.9	

更新

(No. 8-19)

尾道

No.10

No.11

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マー ク (個)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
第20-5-0774	国道317号	尾道市瀬戸田町垂水1,260番地先交差点	横断歩道 実線(白)	2	55.3					東側 南から2.4m, 3m, 2.3m, 1.4m, 2.2m1綫ずつ, 3m4綫更新 北側 4m8綫更新
"	"	"	横断歩道予告図示(白)	5			45			南側 予告縮小遠側削除後、近側のさらに近側に縮小1個新設 東側 予告縮小更新2個
"	"	"	停止線 実線(白)	3	8.2					南側 3.1m更新 東側 2m更新 北側 3.1m更新
"	"	"	(削)横断歩道予告 図示(白)	3					16.6	北側 予告標準2割分削除後縮小更新2個
第20-5-0834	市道	尾道市瀬戸田町中野436番地先交差点	横断歩道 実線(白)	2	51					東側 南から1.3m1綫・3m9綫・1.7m1綫更新 北側 3m7綫更新
"	"	"	横断歩道予告図示(白)	6			54			東側 予告縮小更新2個 北側 予告縮小更新2個 南側 予告縮小近側更新1個、さらに近側に縮小1個新設
"	"	"	停止線 実線(白)	3	8.6					東側 3m更新 北側 2.8m更新 南側 2.8m更新
尾道 更新合計			2		4		11			
					123.1		99		16.6	
尾道 新規更新合計			11		6		21			
					205.4	10412.2	189	2	3693.5	