

本部長	主務部長	主務課長	次席	課長補佐	係長	主任	令和7年8月
—	—						監督職員 設計

工 事 設 計 書

工事名称 広島市中区基町ほか道路標示工事

工事場所 広島市中区基町19番北東角先(基町交番前交差点)
ほか 89 か所

工事期間 契約日の翌日から令和8年2月27日までの間

監督職員

検査員

広島県警察本部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

塗装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

道路標示工事設計書

(No. 8-32)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	熔融式(白)	2,284.4	m		
実線30cm幅	熔融式(白)	88.7	m		
実線15cm幅	熔融式(白)	74.2	m		
	熔融式(黄)	1,769.0	m		
図示	熔融式(白)	1,308.0	m		
削除		582.7	m		
小 計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	25	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小 計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-32)
交 通 規 制 課

区分		警察署		工事量							
				広島中央		安佐南		海田		大竹	
箇所数		15		32		30		13		90	
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	熔融式(白)	39	477.6	67	1,064.0	67	655.3	14	87.5	187	2,284.4
実線30cm幅	熔融式(白)	5	17.6	13	43.0	5	20.6	4	7.5	27	88.7
実線15cm幅	熔融式(白)	20	74.2							20	74.2
	熔融式(黄)					2	1,125.0	3	644.0	5	1,769.0
図示	熔融式(白)	22	222.0	45	445.0	37	370.0	20	271.0	124	1,308.0
削除		32	312.7	14	172.0	4	73.0	4	25.0	54	582.7
	計	118	1,104.1	139	1,724.0	115	2,243.9	45	1,035.0	417	6,107.0

新規

(No. 8-32)

広島中央

No.1

整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量		
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(縮数、方向等)
251020293 (第20-1-0178)	新規	市道	広島市中区東千田町1丁目1 番南東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	27		東側3m9縮(新設)※道路 の中心を基準に3m幅9縮 で施工(詳細別途指示)
"	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3.6		東側3.5m※既存の停止線 を削除し、2.6m東側へ移 設
"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1		3.5	
251020293	新規	"	"	(削)その他 線	2		4.6	東側 左路側線2.6m削除 ※横断歩道の新設に伴い 停止線の位置を下げるた め 東側 右外側線(破線)2 本削除※横断歩道を新設 するため
広島中央 新規合計				1		1		
						30.6	8.1	

更新

(No. 8-32)

広島中央

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					備考(繰数、方向等)	
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)		
No.2 第20-1-0604	市道	広島市中区基町19番北東角先(基町交番前交差点)	横断歩道 実線(白)	4	117.6						南側3.2m9繰※各繰北端0.5m南端0.3m削除して、3.2m幅で更新 東側3.2m9繰※各繰西端0.3m東端0.5m削除して、3.2m幅で更新 北側2.4m1繰(東から3繰)3.2m6繰(他6繰)※各繰北端1.5m削除、南端0.7m増設 西側3.2m12繰(全更新)
"	"	"	停止線 実線(白)	4	13.6						南側4.2m 東側4m※外側線の内側も施工 北側2.8m※既存の停止線を削除し、1.5m南側へ移設 西側2.6m
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	3						32	
"	"	"	(削)停止線 実線(白)	1						2	
No.3 第20-1-1011	"	広島市中区基町20番3号先	横断歩道 実線(白)	1	21			3.6			南側 中央線0.3m延長※横断歩道削除部分 東側 中央線0.5m延長※横断歩道削除部分 東側 右外側線0.5m延長※横断歩道削除部分 北側 中央線1.5m延長※横断歩道削除部分 北側 左外側線0.8m延長※横断歩道削除部分
"	"	"	横断歩道 実線(白)	4					36		単路3m7繰※各繰両端0.5m削除し、3m幅で更新 北側 近位 北側 遠位 南側 近位 南側 遠位
"	"	"	停止線 実線(白)	2	6.8						北側3.5m 南側3.3m
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1						10	
No.4 第20-1-3383	"	広島市中区基町20番先(基町小学校体育館北側)	横断歩道 実線(白)	1	21			1			北側 中央線0.5m延長※横断歩道削除部分 南側 中央線0.5m延長※横断歩道削除部分
"	"	"	横断歩道 実線(白)	4					36		単路3m7繰※各繰北東端1m削除し、3m幅で更新 北東側 近位 北東側 遠位 南西側 近位 南西側 遠位
"	"	"	停止線 実線(白)	2	6.6						南西側3.1m 北東側3.5m※既存の停止線を削除し、1m南西側へ移設
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1						18	
"	"	"	その他 線	1				1			北東側 中央線1m延長※横断歩道削除部分
No.5 第20-1-0336	国道54号	広島市中区基町20番北東角先(基町高校前交差点)	停止線 実線(白)	1	4						西側4m※外側線の内側も施工
No.6 第20-1-2808	市道	広島市中区光南3丁目11番南西角先(光南3丁目11番交差点)	横断歩道 実線(白)	4	94.5						西側3m9繰※各繰両端0.4mずつ削除し、3m幅で更新 北側2.4m2繰(西から4、5繰)3m5繰(他7繰)※各繰北端0.8m削除し、3m幅で更新 東側3m9繰※各繰両端0.4mずつ削除し、3m幅で更新 南側2.7m1繰(西から2繰)3m6繰(他6繰)※各繰南端0.8m削除し、3m幅で更新
"	"	"	停止線 実線(白)	4	13.5						西側4.2m 北側2.7m※既存の停止線を削除し、0.8m南側へ移設 東側4.2m 南側2.4m
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	4						63	
"	"	"	(削)停止線 実線(白)	1						8.1	
"	"	"	その他 線	4				2.4			西側 中央線0.4m延長※横断歩道削除部分 北側 左路側線0.8m延長※横断歩道削除部分 北側 右路側線0.8m延長※横断歩道削除部分 東側 中央線0.4m延長※横断歩道削除部分

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量						
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縮径、方向等)	
No.7	"	"	(削)その他 図 示	3					6	北側 自転車マーク削除 ※廃止済み(24の2-1- 430) 東側 自転車マーク削除 ※廃止済み(24の2-1- 430) 西側 自転車マーク削除 ※廃止済み(24の2-1- 430)	
			(削)その他 線	1					19.5	自転車横断帯19.5m削除 (交差点全ての合計)※廃 止済み(24の2-1-430)	
			横断歩道 実 線(白)	1	12.1						北側2.5m1線(東から1線) 3.2m3線(他3線)※既存 4m幅を削除後、白黒反転 加工
			横断歩道予告 図示(白)	4				36			北側 近位※時間規制の 一方通行のため南行の中 心へ施工する 北側 遠位※時間規制の 一方通行のため南行の中 心に施工する 南側 近位※時間規制の 一方通行のため北行の中 心へ施工する(30m位置) 南側 遠位※時間規制の 一方通行のため北行の中 心へ施工する(50m位置)
			停止線 実線 (白)	2	3.2						北側1.6m※時間規制の一 方通行のため、半分で更 新 南側1.6m※時間規制の一 方通行のため南側に停止 線を新設
			(削)横断歩道 実線(白)	1						40	
			(削)停止線 実 線(白)	1						4.8	
No.8	"	"	その他 線	1			4			西側路側線4m延長※横 断歩道を反転加工するた め路側線を接続	
			第12-1-0523	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側 既存削除後縮小施 工
			"	停止線 実線 (白)	1		4.3				南側4.3m※北端15cm削 除し、30cm幅で更新
			"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					12	
No.9	"	"	標章者専用 枠 実線(白)	7			62.2			第1駐車枠(西から1枠目) 第2駐車枠(西から2枠目) 第3駐車枠(西から3枠目) 第4駐車枠(西から4枠目) 第5駐車枠(西から5枠目) 第6駐車枠(西から6枠目) 第7駐車枠(西から7枠目)	
			第12-1-4283	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側 既存削除後縮小施 工
No.10	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					12		
			第20-1-5265	横断歩道 実 線(白)	1	18					北側3m6線※各線南端1m 削除し、3m幅で更新
No.11	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北側 近位 北側 遠位	
			"	停止線 実線 (白)	1	2.1					北側2.1m※路側線の内側 は削除
			"	(削)横断歩道 実線(白)	1					8	
			"	(削)停止線 実 線(白)	1					1	
No.12	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北側 近位 北側 遠位	
			"	停止線 実線 (白)	1	3.5					北側3.5m
No.13	"	"	止まれ文字 図示(白)	2				26		南側 既存削除後縮小施 工 北側 既存削除後縮小施 工	
			"	停止線 実線 (白)	2		6				南側3m※既存の停止線 を削除し、車道に平行に 30cm幅で施工 北側3m※30cm幅で更新
			"	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					23	
			"	(削)停止線 実 線(白)	1					10	
No.14	"	"	止まれ文字 図示(白)	2				26		北西側 既存削除後縮小 施工 南東側 既存削除後縮小 施工	
			"	停止線 実線 (白)	2		7.3				北西側3.5m※北端1.4m 分、残りの東端15cm削 除し、30cm幅で更新 南東側3.8m※南端0.8m分 削除

No.15

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)
"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					28	
"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2					5.9	
第20-1-4019	"	広島市中区白島九軒町9番北 東角先(神田橋南詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	95.4					西側3m繰※自転車横断 帯が削除済みのため、西 端を基準に3m幅で更新 南側2.6m繰(西から1繰) 2.4m繰(東から5繰) 3.1m繰(他16繰) 東側1.8m繰(南から1繰) 3m7繰(他7繰)
"	"	"	停止線 実線 (白)	5	14.1					西側2.6m 南側(西側下段)3m 南側(東側上段)3m 東側2.8m 北側2.7m
広島中央		更新合計	14		15			22		
					447	17.6	74.2	222	304.6	
広島中央		新規更新合計	15		16			22		
					477.6	17.6	74.2	222	312.7	

新規

(No. 8-32)

安佐南

整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量			
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道 等 実線4 5cm幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(編数、方向等)
No.1 251260085	新規	市道	広島市安佐南区川内5丁目 23番6号先(川内小学校(北) 交差点)	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	1			3	自転車横断帯実線6m削 除
No.2 "	"	"	広島市安佐南区伴中央6丁 目13番31号先(伴中央駅南 交差点)	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	1			1	東側自転車マーク1個削 除
"	"	"	"	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	1			5	東側自転車横断帯実線5 m削除
No.3 251260085 (第24の2-1-0838)	新規	"	広島市安佐南区伴東2丁目 10番南西角先(伴駅(西)交 差点)	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	1			6	北側自転車横断帯実線3 m×2本削除
No.4 251260085 (第20-1-5831)	新規	"	広島市安佐南区伴北7丁目 50番北西角先	横断歩道 実 線(白)	1	24			横断歩道4m6編新設(要 担当者確認)
"	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4		36		予告西側(近)新設 予告西側(遠)新設 予告東側(近)新設 予告東側(遠)更新
"	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	7			西側停止線3.5m新設 東側停止線3.5m新設
安佐南 新規合計				4		1	4		
						31	36	15	

更新

(No. 8-32)

安佐南

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量				備考(編数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.5	第20-1-2664	県道(今井田緑井線)	広島市安佐南区安東5丁目22番16号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	64				北側横断歩道4m8編更新 東側横断歩道4m8編更新
	"	"	"	停止線 実線(白)	2	6.5				北側停止線3.5m更新 東側停止線3.5m更新
No.6	第20-1-4318	"	広島市安佐南区安東5丁目34番北西角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	21				横断歩道3m7編更新
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	1			9		予告(遠)更新
	"	"	"	停止線 実線(白)	1	3				東側停止線3m更新
No.7	第20-1-3818	市道	広島市安佐南区古市2丁目2番29号先(古市駅(東)交差点)	横断歩道 実線(白)	2	54				交差点北側横断歩道3m8編更新 交差点南側横断歩道3m10編更新
	"	"	"	停止線 実線(白)	2	6				北側停止線3m更新 南側停止線3m更新
No.8	第12-1-3120	"	広島市安佐南区高取南2丁目11番4号先交差点	停止線 実線(白)	1		3			停止線3m更新 現在の位置より西側に約1m下げる(署担当者要確認)
	"	"	"	(削)停止線 実線(白)	1			9		停止線位置変更のため、現在の停止線を削除
No.9	第12-1-4912	"	広島市安佐南区上安2丁目40番3号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		止まれ縮小施行
	"	"	"	停止線 実線(白)	1		2.5			停止線2.5m更新
No.10	第20-1-2335	"	広島市安佐南区上安4丁目33番18号先交差点	横断歩道 実線(白)	4	84				南側横断歩道4m5編更新(西から2編目を除く) 西側横断歩道4m5編更新 東側横断歩道4m6編更新 北側横断歩道4m5編更新(東から2編目を除く)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	8			72		南側予告(近)更新 南側予告(遠)更新 予告西側(近)更新 予告西側(遠)更新 予告東側(近)更新 予告東側(遠)更新 北側予告(近)更新 北側予告(遠)更新
	"	"	"	停止線 実線(白)	4	12				南側停止線3m更新 西側停止線3m更新 東側停止線3m更新 北側停止線3m更新
No.11	第20-1-1282	"	広島市安佐南区上安4丁目37番5号先(上安4丁目交差点)	横断歩道 実線(白)	1	28				西側横断歩道4m7編更新
	"	"	"	停止線 実線(白)	1	3				西側停止線3m更新
No.12	第12-1-3559	"	広島市安佐南区上安5丁目10番58号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		「止まれ」縮小施工
	"	"	"	停止線 実線(白)	1		2.5			停止線2.5m更新
	"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1			13		既存の「止まれ」削除
No.13	第12-1-3241	"	広島市安佐南区上安5丁目21番南角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		既存削除後「止まれ」縮小施工
	"	"	"	停止線 実線(白)	1		5			停止線5m更新
	"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1			20		既存の「止まれ」削除
No.14	第12-1-3240	"	広島市安佐南区上安5丁目3番11号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		既存削除後「止まれ」縮小施工
	"	"	"	停止線 実線(白)	1		5			停止線5m更新
	"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1			20		既存の「止まれ」削除
No.15	第20-1-3763	県道	広島市安佐南区上安6丁目26番1号先	横断歩道 実線(白)	1	18				横断歩道3m6編更新
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		予告西側(近)更新 予告西側(遠)更新 予告東側(近)更新 予告東側(遠)更新
	"	"	"	停止線 実線(白)	2	5				東側停止線2.5m更新 西側停止線2.5m更新
No.16	第12-1-5196	市道	広島市安佐南区川内1丁目27番30号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		「止まれ」(小)更新 既存削除後「止まれ」縮小施工
	"	"	"	停止線 実線(白)	2		5			西側停止線2.5m更新 東側停止線2.5m更新
	"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1			20		既存の「止まれ」削除
No.17	第20-1-2964	"	広島市安佐南区大町東2丁目8番19号先(大町バスターミナル(西)交差点)	横断歩道 実線(白)	2	54				交差点東側横断歩道4m11編更新 交差点西側横断歩道2.8m4編更新(要担当者確認)

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(編数、方向等)	
			停止線 実線 (白)	2		7.5				東側停止線5m更新 西側停止線2.5m更新・現 在の停止線位置より約5 m西側へ(要担当者確 認)
			(削)停止線 実 線(白)	1					6	西側停止線2m削除
No.18		広島市安佐南区中筋3丁目10 番10号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24					横断歩道4m6編更新
			横断歩道予告 図示(白)	4				36		予告西側(近)更新 予告西側(遠)更新 予告東側(近)更新 予告東側(遠)更新
			停止線 実線 (白)	2	6					西側停止線更新 東側停止線更新
No.19		広島市安佐南区中筋4丁目15 番15号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		南側既存削除後「止まれ」 縮小施工 「止まれ」縮小施工
			停止線 実線 (白)	2		5				北側停止線2.5m更新 南側停止線2.5m更新
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	既存の「止まれ」削除
No.20		広島市安佐南区東原2丁目5 番10号先(東原2丁目交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	24					東側横断歩道4m6編更 新
			停止線 実線 (白)	1	3					東側停止線3m更新
No.21		広島市安佐南区八木4丁目7 番21号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後「止まれ」縮小 施工
			停止線 実線 (白)	1		5				停止線5m更新
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	既存の「止まれ」削除
No.22		広島市安佐南区八木8丁目1 番29号先(太田川橋西詰交差 点)	横断歩道 実 線(白)	1	60					南側横断歩道4m15編更 新
	国道54号		停止線 実線 (白)	1	6					南側停止線6m更新
No.23	県道(広 島豊平 線)	広島市安佐南区伴東2丁目10 番南西角先(伴東(西)交差 点)	横断歩道 実 線(白)	1	36					北側横断歩道3m9編から 南側へ1m延ばし4m9編 で更新(要担当者)
			停止線 実線 (白)	1	3					北側停止線3m更新
			(削)横断歩道 実線(白)	1					27	北側横断歩道各編北側 から1m削除
No.24	県道	広島市安佐南区毘沙門台1丁 目5番12号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	36					横断歩道4m9編更新
			横断歩道予告 図示(白)	4				36		予告西側(近)更新 予告西側(遠)更新 予告東側(近)更新 予告東側(遠)更新
			停止線 実線 (白)	2	7					西側停止線3.5m更新 東側停止線3.5m更新
No.25		広島市安佐南区毘沙門台2丁 目18番16号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	27					横断歩道3m9編更新
			横断歩道予告 図示(白)	4				36		予告北側(近)更新 予告北側(遠)更新 予告南側(近)更新 予告南側(遠)更新
			停止線 実線 (白)	2	7					南側停止線3.5m更新 北側停止線3.5m更新
No.26		広島市安佐南区毘沙門台2丁 目18番4号先(安古市高校 (南)交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	104					西側横断歩道4m13編更 新 北側横断歩道4m13編更 新
			停止線 実線 (白)	2	7.5					北側停止線4m更新 西側停止線3.5m更新
No.27		広島市安佐南区毘沙門台3丁 目22番27号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	36					横断歩道4m9編更新
			横断歩道予告 図示(白)	2				18		北側予告(近)更新 北側予告(遠)更新
			停止線 実線 (白)	2	7					南側停止線3.5m更新 北側停止線3.5m更新
No.28		広島市安佐南区毘沙門台3丁 目23番28号先交差点	横断歩道 実 線(白)	3	96					南側横断歩道4m9編更 新 東側横断歩道4m7編更 新 北側横断歩道4m8編更 新(西から1編目を除く)
			横断歩道予告 図示(白)	4				36		予告北側(遠)更新 予告北側(近)更新 予告南側(近)更新 予告南側(近)更新
			停止線 実線 (白)	3	10					南側停止線3.5m更新 東側停止線3m更新 北側停止線3.5m更新
No.29		広島市安佐南区毘沙門台3丁 目7番12号先(安古市高校 (北)交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	59					南側横断歩道4m8編更 新(一番西側の編を除く) 北側横断歩道3m9編更 新

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(編数、方向等)	
	"	"	停止線 実線 (白)	2	7					南側停止線3.5m更新 北側停止線3.5m更新
No.30	第20-1-2298	"	広島市安佐南区毘沙門台4丁目10番22号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	60				東側横断歩道4m9編更新(北から1.2編目を除く) 北側横断歩道4m6編更新
	"	"	停止線 実線 (白)	2	6					東側停止線3.5m更新 北側停止線2.5m更新
No.31	第20-1-3351	"	広島市安佐南区毘沙門台4丁目18番19号先	横断歩道 実線(白)	1	36				横断歩道4m9編更新
	"	"	停止線 実線 (白)	2	7					東側停止線3.5m更新 西側停止線3.5m更新
No.32	第12-1-2866	市道	広島市安佐南区毘沙門台4丁目9番7号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		南側「止まれ」既存削除後縮小施工
	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.5				南側停止線2.5m更新
	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1					1	既存の「トマレ」削除
安佐南			更新合計	28	30	43	41	156		
安佐南			新規更新合計	32	31	43	45	171		
					1064	43	445	171		

更新

(No. 8-32)

海田

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					備考(繰数、方向等)	
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)		
No.1	第20-12-0421	町道	安芸郡海田町曙町10番34号 先(海田郵便局前)	横断歩道 実 線(白)	1	36					4.0m9繰
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	1				9		北側(遠)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	8.6					北側4.3m 南側4.3m
No.2	第12-10-0038	"	安芸郡海田町西浜3番31号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	2				40		西側標準施工 東側標準施工
	第20-12-0443	"	"	横断歩道 実 線(白)	2	30					北側3.5m4繰(東端1繰除 く) 南側4m4繰(東側1繰除 く)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4.3					北側2.3m 南側2m
No.3	第12-10-0600	"	安芸郡海田町南幸町8番9号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側(既存削除後縮小施 工)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.5					南側2.5m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
No.4	第20-12-0695	"	安芸郡海田町南幸町9番39号 南西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	4	99					東側4.0m7繰 北側4.0m7繰(西端から2 繰除く) 西側4.0m7繰(北端1繰除 く) 南側3.0m5繰(東端1繰を 除く)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	3				27		北側(近) 南側(近) 南側(遠)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	4	11					東側3.0m 北側2.5m 西側3.0m 南側2.5m
No.5	第12-10-0060	"	安芸郡海田町南幸町9番南角 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		北側(既存削除後縮小施 工)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3					北側3.0m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
No.6	第20-12-0283	"	安芸郡海田町南本町4番4号 南東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12					西側3.0m4繰(南端1繰を 除く)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.5					西側2.5m
No.7	第20-12-0420	"	安芸郡海田町日の出町10番3 号先(海田郵便局(南)交差 点)	横断歩道 実 線(白)	3	48					東側3.0m6繰(北端1繰除 く) 北側3.0m3繰(東端から3 繰、0.5mエスコート除く) 西側3.0m7繰
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2					東側2.0m
No.8	第12-10-0640	県道(矢 野安浦 線)	安芸郡熊野町5,640番地1北 東方60メートル先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				4		東側、「止」の字のみ更新
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		6.8				東側6.8m
No.9	第9-7-0022	"	安芸郡熊野町5640番地1北東 角交差点	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1			25			交差点北側約10m、南側 約15m施工
No.10	第9-19-0024	町道	安芸郡熊野町出来庭4丁目18 番21号先から同町出来庭6丁 目1番11号先までの間	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1			1100			全更新1,100m
No.11	第20-1-4167	市道	広島市安芸区上瀬野517番地 1南東側	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北東側予告(近) 北東側予告(遠) 西側予告(近) 西側予告(遠)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	5					西側2.5m 北東側2.5m
No.12	第20-1-4168	"	広島市安芸区上瀬野517番地 1北東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24					北東側3m8繰
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北東側予告(近) 北東側予告(遠) 南西側予告(近) 南西側予告(遠)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	4					南西側4m
No.13	"	"	広島市安芸区上瀬野金山517 番地の1北東角先交差点	停止線 実線 (白)	1	3.7					北東側3.7m
No.14	第20-1-4167	"	広島市安芸区上瀬野町517番 地1南東側	横断歩道 実 線(白)	1	18					3m6繰
No.15	第12-1-5027	"	広島市安芸区上瀬野町550番 地1(広島市瀬野川公園管理 棟)北西方80メートル先交差 点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後、縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		5.6				5.6m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					13	
	第20-1-4298	"	"	横断歩道 実 線(白)	2	42					北側3m7繰(停止線側か ら3m施工) 南側3m7繰(停止線側か ら3m施工)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北側予告(近) 北側予告(遠) 南側予告(近) 南側予告(遠)

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量						
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)	
No.16	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.4						北側2.5m 南側2.9m
	"	広島市安芸区上瀬野南2丁目 21番12号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	15						南側3m5繰
No.17	"	"	停止線 実線 (白)	2	4.8						北側2.4m 南側2.4m
	"	広島市安芸区瀬野2丁目16番 14号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	21						東側3.0m7繰
No.18	"	"	停止線 実線 (白)	2	6						西側3.0m 東側3.0m
	"	広島市安芸区中野5丁目11番 1号先(中野東小学校正門前)	横断歩道 実 線(白)	1	24						4m6繰
	"	"	横断歩道予告 図示(白)	1					9		南東側予告(遠)
	"	"	停止線 実線 (白)	2	5						北西側2.5m 南東側2.5m
No.19	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	24						4m6繰(4mの繰のみ更新)
	"	"	横断歩道予告 図示(白)	3					27		北西側予告(近) 北西側予告(遠) 南東側予告(近)
	"	"	停止線 実線 (白)	2	5						北西側2.5m 南東側2.5m
No.20	"	"	横断歩道予告 図示(白)	1					9		北西側予告(近)
	"	広島市安芸区中野5丁目12番 1号先交差点(平原橋西詰)	止まれ文字 図示(白)	1					13		縮小施工
No.21	"	"	停止線 実線 (白)	1		3					3m(標識側1mを除き更 新)
No.22	"	"	止まれ文字 図示(白)	1					13		既存削除後縮小施工
	"	広島市安芸区中野5丁目17番 東角先交差点	停止線 実線 (白)	1		2.5					2.5m
	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20		
No.23	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	24						4m6繰
	"	広島市安芸区中野5丁目9番 18号先(広島中野東郵便局前 交差点)	横断歩道予告 図示(白)	2					18		南東側予告(近) 南東側予告(遠)
	"	"	停止線 実線 (白)	2	5						北西側2.5m 南東側2.5m
No.24	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	21						3m7繰
	"	広島市安芸区中野7丁目22番 15号先	停止線 実線 (白)	2	6						西側3.0m 東側3.0m
No.25	"	"	横断歩道 実 線(白)	2	42						3.0m7繰 北側3.0m7繰(東端1繰 除く)
	"	広島市安芸区中野7丁目24番 6号先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2					18		北側(近) 北側(遠)
	"	"	停止線 実線 (白)	3	9.4						東側3.0m 北側3.2m 南側3.2m
No.26	県道(矢 野安浦 線)	"	横断歩道 実 線(白)	1	24						4.0m6繰
	"	広島市安芸区矢野6丁目37番 26号先交差点	停止線 実線 (白)	2	5.4						北側2.7m 南側2.7m
No.27	市道	"	横断歩道 実 線(白)	1	9						3m3繰
	"	広島市安芸区矢野西6丁目21 番10号先	停止線 実線 (白)	2	2.8						南側1.3m 北側1.5m
No.28	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	15						3m5繰
	"	広島市安芸区矢野東6丁目33 番29号先交差点(高下谷橋東 詰)	横断歩道予告 図示(白)	4					36		南北各2個
	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.5						北側2.5m
No.29	県道(矢 野安浦 線)	"	横断歩道 実 線(白)	1	18						3.0m6繰
	"	広島市安芸区矢野東6丁目37 番12号先交差点	停止線 実線 (白)	2	5.4						北側2.7m 南側2.7m
No.30	市道	"	停止線 実線 (白)	1		2.7					2.7m
	"	広島市安芸区矢野東6丁目37 番26号先交差点									
海田 更新合計			30		27				37		
					655.3	20.6	1125		370	73	
海田 新規更新合計			30		27				37		
					655.3	20.6	1125		370	73	

更新

(No. 8-32)

大竹

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					備考(綫数、方向等)	
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)		
No.1	第12-9-0012	市道	大竹市玖波3丁目14番22号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	2					40		北西側 標準施行 南西側 標準施行
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3.8						停止線3.8m
	第20-11-0236	"	"	横断歩道 実 線(白)	2	29.4						北西側2.1m7綫 南西側2.1m7綫
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18			北西側(遠) 北西側(近)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.8						北西側2.8m 南西側3.0m
No.2	第12-9-0015	"	大竹市玖波3丁目7番22号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		既存削除後縮小施行
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	1.8						停止線1.8m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						10	
No.3	第12-9-0016	"	大竹市玖波3丁目7番8号先交 差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		縮小施行
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.5						停止線2.5m
No.4	第12-9-0215	"	大竹市玖波3丁目8番3号先交 差点	止まれ文字 図示(白)	2					26		北東側 南西側
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2		3.8					南西側停止線1.9m 北東側停止線1.9m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						1	南西側
No.5	第12-9-0217	"	大竹市玖波3丁目8番8号先交 差点	止まれ文字 図示(白)	2					26		北東側 縮小施行 南東側 縮小施行
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2		3.7					北東側停止線1.9m 南西側停止線1.8m
No.6	第12-9-0293	"	大竹市港町1丁目1番7号先交 差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		既存削除後縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.6						停止線2.6m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						10	
No.7	第12-9-0168	"	大竹市黒川2丁目8番18号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		既存削除後縮小施行
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.7						
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						4	
No.8	第12-9-0239	"	大竹市小方1丁目10番19号北 東方20メートル先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					20		標準施行
No.9	第12-9-0238	"	大竹市小方1丁目12番17号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	2					40		北東側 標準施行 南西側 標準施行
No.10	第12-9-0148	"	大竹市新町1丁目11番7号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		縮小施行
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.4						停止線2.4m
No.11	第20-11-0044	国道186 号	大竹市新町2丁目10番11号先 (大竹郵便局(南)交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	16						南東側4.0m4綫塗替え
No.12	第9-11-0008	市道	大竹市白石1丁目18番3号先 から同市本町2丁目9番1号先 までの間	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	3			644				横断歩道上を除く、実線 (黄)施工区間は署担当 者に確認
No.13	第20-11-0103	"	大竹市立戸1丁目10番23号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	16						4.0m4綫
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36			横断歩道北側(遠) 横断歩道北側(近) 横断歩道南側(近) 横断歩道南側(遠)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4.5						北側停止線2.5m 南側停止線2.0m
大竹		更新合計		13		4			20			
						87.5	7.5	644	271	25		
大竹		新規更新合計		13		4			20			
						87.5	7.5	644	271	25		