

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和7年9月
—	—						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 福山市久松台2丁目ほか道路標示工事

工事場所 福山市久松台2丁目12番20号先交差点

ほか 117 か所

工事期間 契約日の翌日から令和8年3月31日までの間

監督職員

検 査 員

広島県警察本部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

涂装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

[illegible]

道路標示工事設計書

(No. 8-45)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	熔融式(白)	1,996.8	m		
実線30cm幅	熔融式(白)	117.7	m		
実線15cm幅	熔融式(白)	2,796.0	m		
	熔融式(黄)	120.0	m		
図示	熔融式(白)	2,106.0	m		
	熔融式(黄)	38.0	m		
削除		4,241.0	m		
小計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	55	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-45)
交 通 規 制 課

警察署 区分		工事量					
		福山東		福山西		計	
箇所数		55		63		118	
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	48	525.6	124	1,471.2	172	1,996.8
実線30cm幅	溶融式(白)	27	64.2	20	53.5	47	117.7
実線15cm幅	溶融式(白)	4	2,795.0	1	1.0	5	2,796.0
	溶融式(黄)	2	60.0	2	60.0	4	120.0
図示	溶融式(白)	70	752.0	147	1,354.0	217	2,106.0
	溶融式(黄)			2	38.0	2	38.0
削除		41	3,294.7	58	946.3	99	4,241.0
計		192	7,491.5	354	3,924.0	546	11,415.5

新規

(No. 8-45)

福山東

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量		
					横断歩道本数 記号文字個数		実線15cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	250000085 (第9-21-0066)	新規	市道	福山市東川口町4丁目4番11 号先から同市川口町5丁目9 番1号先までの間	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1		1800	1800m、施工時期要相談
No.2	250000085	新規	"	"	その他 線	1	1980		中央線(白)1980m、施工 時期要相談
	250000085 (第9-21-0046)	新規	"	福山市日吉台2丁目18番18号 先から同市春日町1丁目8番 20先までの間	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1		760	760m、施工時期要相談
	250000085	新規	"	"	その他 線	1	760		中央線(白)760m、施工時 期要相談
福山東 新規合計					2		2740	2560	

更新

(No. 8-45)

福山東

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)
No.3	第25-3-0272	市道	(起点)福山市箕島町440番地1先(箕島町南丘口交差点)北西方30メートル地点 (終点)福山市箕島町440番地1先(箕島町南丘口交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2			16		北西側、第三車線右2個
	"	"	"	進路変更禁止 実線(黄)	2		60			北西側、30m2本
No.4	第20-7-0178	県道(神 辺大門 線)	福山市伊勢丘2丁目1番2号先 (伊勢丘交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	45.5				北側、3.5m13繰(両端を除く)
No.5	第12-7-0600	市道	福山市引野町3丁目16番北角 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		南東側、既存止まれ削除 後縮小施工 北西側、既存止まれ削除 後縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4				南東側、2m 北西側、2m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				40	
No.6	第27-3-0013	"	福山市引野町北4丁目23番9 号先(東消防署前)	停止禁止部分 枠 実線(白)	1		50			50m更新
No.7	第20-7-0194	"	福山市引野町北4丁目23番9 号先(東消防署前交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	30				北側、3m10繰
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1				48	北側、2m8繰
No.8	第20-7-1023	"	福山市沖野上町2丁目8番11 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	21				3.5m6繰
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		東西各2個
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1				9	0.5m6繰
No.9	第12-7-1474	"	福山市沖野上町4丁目14番南 角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		既存止まれ削除後縮小施 工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2				2m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	
No.10	第12-7-2101	"	福山市久松台2丁目12番20号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		既存止まれ削除後縮小施 工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2				2m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	
No.11	第20-7-1645	"	福山市三吉町南2丁目11番 (東中学校)北東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	18				3m4繰 3m2繰
No.12	第7-16-0177	"	福山市三吉町南2丁目138番 地先から同市東深津町4丁目 20番1号南東角先までの間の 国道2号、同町20番1号南東 角先から同市東深津町2丁目 7番北東角先を経て同市南蔵 王町1丁目8番北東角先まで の間の市道、同町8番北東角 先から同町14番2号先を経て 同市西深津町6丁目7番10号 先までの間の県道並びに同 町7番10号先から同市三吉町 5丁目8番9号先及び同市三吉 町4丁目13番2号先を経て同 市三吉町南2丁目138番地先 までの間の市道によって囲ま れる区域内の道路(同市南蔵 王町1丁目8番北東角先から 同市東深津町4丁目20番1号 南東角先までの間の市道、同 市東深津町1丁目9番38号先 から同市三吉町4丁目13番30 号先までの間の市道、同市三 吉町4丁目13番2号先から同 市三吉町南2丁目138番地先 までの間の市道、同市西深津 町1丁目1番1号先(睦橋東詰 交差点)から同市東深津町2 丁目16番27号先までの間の 市道、同市東深津町4丁目6 番5号先から同町8番6号先ま	(削)速度文字 (30) 図示 (黄)	1				16	福山市東深津町2丁目5 番1号北側先路上
No.13	第20-7-0614	県道	福山市春日町3丁目3番13号 先(浦上中交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	38.5				北側、3.5m11繰
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1				16.5	北側、0.5m11繰
No.14	第20-7-1300	市道	福山市曙町5丁目27番南東角 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	15				3m5繰
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	1.6				1.6m
	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				1.2	0.4m(北端から)
No.15	第20-7-1301	"	福山市曙町5丁目29番24号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	19.6				2.8m7繰
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3.1				3.1m
No.16	第20-7-1302	"	福山市曙町5丁目32番10号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	15				3m5繰
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	1.7				1.7m
No.17	第12-7-1458	"	福山市松浜町4丁目4番11号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		北西側、止まれ削除後縮 小施工

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						備考(繰数、方向等)
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)		
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2						北西側、2m
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1						20	
第20-7-1308	"	福山市新涯町3丁目31番22号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	15						3m5綫
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.2						2.2m
第20-7-1686	"	福山市新涯町5丁目20番南西 角先(新涯5丁目交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	23.8						北側、3.4m7綫
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.6						北側、2.6m
第12-7-1839	"	福山市新涯町6丁目14番1号 南西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		既存止まれ削除後縮小施 工
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3						3m
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1						20	
第12-7-1842	"	福山市新涯町6丁目14番1号 南東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2					26		東側、既存止まれ削除後 縮小施工 東側、既存止まれ削除後 縮小施工
"	"	"	停止線 実線 (白)	2		6					東側、3m 東側、3m
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	2						40	
第12-7-0139	"	福山市新涯町6丁目9番西角 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		北側、既存止まれ削除後 縮小施工
"	"	"	停止線 実線 (白)	1		3					北側、3m
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1						20	
第20-7-0006	国道2号	福山市西桜町1丁目8番25号 先(西桜町1丁目交差点)	停止線 実線 (白)	1	5.5						北側、5.5m
第12-7-2903	市道	福山市西新涯町1丁目12番南 西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2					26		北西側、止まれ削除後縮 小施工 南西側、既存止まれ削除 後縮小施工
"	"	"	停止線 実線 (白)	2		4					北西側、2m 南東側、2m
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	2						40	
第12-7-1947	"	福山市西新涯町1丁目13番北 東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2					26		北側、既存止まれ削除後 縮小施工 南側、既存止まれ削除後 縮小施工
"	"	"	停止線 実線 (白)	2		3					北側、1m 南側、2m
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	2						40	
第12-7-0355	"	福山市西深津町1丁目1番31 号南東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2					26		南側、既存止まれ削除後 縮小施工 北側、既存止まれ削除後 縮小施工
"	"	"	停止線 実線 (白)	2		5.7					南側3m 北側 2.7m
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	2						40	
第20-7-1130	"	福山市西深津町2丁目11番13 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	3						3m1綫(東端)
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	3					27		北側、(遠) 南側、2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	1.5						北側、0.5m(東端から) 南側、1m
第12-7-1088	"	福山市西深津町2丁目14番22 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		既存止まれ削除後縮小施 工
"	"	"	停止線 実線 (白)	1		1					1m
"	"	"	(削)止まれ文字 図示(白)	1						20	
第20-7-0962	"	福山市西深津町2丁目4番37 号北東角先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2					18		北側、2個
第20-7-0799	"	福山市西深津町4丁目4番5号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	29						北西側、3.5m4綫 東側、3m5綫
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1						6	北西側、0.5m4綫
第20-7-0854	"	福山市西深津町5丁目2番25 号先(龍山橋東交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	21						南側、3.5m6綫
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2						南側、2m
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1						9	南側、0.5m6綫
第20-7-0217	"	福山市西深津町6丁目1番10 号先	横断歩道 実 線(白)	1	12						4m3綫(東から1.3.5綫目)
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4					36		北東、南西各2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	2						南西側、1m 北東側、1m
第20-7-0465	"	福山市西深津町6丁目1番25 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	2						2m1綫(左端から3綫目の み)
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4					36		北東、南西各2個
第20-7-1649	県道	福山市西深津町6丁目8番18 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	28						南側、4m7綫
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2					18		南側、2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2						南側、2m

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(繰数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.35	第12-7-0304	市道	福山市西町3丁目10番29号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		東側、既存止まれ削除後 縮小施工 西側、既存止まれ削除後 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2		6				東側、3m 西側、3m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					40	
No.36	第12-7-0303	"	福山市西町3丁目13番22号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		東側、既存止まれ削除後 縮小施工 西側、既存止まれ削除後 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	3	3				東側、3m 西側、3m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					40	
No.37	第12-7-0990	"	福山市川口町5丁目19番1号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存止まれ削除後縮小施 工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		1				1m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
No.38	第20-7-0523	"	福山市川口町5丁目20番23号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	17.5					3.5m5繰(南端から2繰目 を除く)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北西、南東各2個 東側、2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6					西側、3m 東側、3m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					9	0.5m6繰
No.39	第12-7-0595	"	福山市多治米町2丁目19番西 角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南西側、既存止まれ削除 後縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		0.7				南西側、0.7m(左端から)
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
No.40	第20-7-2234	"	福山市大門町3丁目10番11号 大津野保育所南東角先	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北東側、2個
No.41	第20-7-0997	"	福山市大門町3丁目10番17号 先交差点	横断歩道予告 図示(白)	4				36		東西各2個
No.42	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6					西側、3m 東側、3m
	第12-7-1654	"	福山市大門町4丁目20番12号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側、既存止まれ削除後 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.5				南側、2.5m
No.43	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
	第20-7-0320	県道	福山市大門町津之下1,580番 地11南西角先(古家橋南詰交 差点)	横断歩道 実 線(白)	1	39					西側、3m13繰(中央分離 帯部分を除く)
No.44	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	10					西側、5m 東側、5m
	第20-7-2101	市道	福山市坪生町3丁目24番1号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12					南側、4m3繰(西端から 2、3、4繰)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18		西側、2個
No.45	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3					西側、3m
	第12-7-2639	"	福山市坪生町3丁目34番(坪 生ニュータウン中央公園)北 西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側、既存止まれ削除後 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		3.6				南側、3.6m
No.46	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
	第12-7-2312	"	福山市坪生町5丁目5番25号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存止まれ削除後縮小施 工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		2				2m
No.47	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
	第20-7-0957	"	福山市東深津町1丁目14番2 号先(下大目南交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	27.5					西側、2.5m11繰(西端か ら)
No.48		"	福山市東深津町2丁目6番41 号	その他 線	1			5			外側線延長(白)5m
No.49	第20-7-0812	"	福山市南手城町2丁目4番34 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24					4m6繰更新
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		東西各2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6					東側、3m 西側、3m
No.50	第12-7-1269	"	福山市南蔵王町2丁目22番17 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側、既存止まれ削除後 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1		3				南側、3m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
No.51	第12-7-1974	"	福山市南蔵王町6丁目12番10 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		西側、既存止まれ削除後 縮小施工 東側、既存止まれ削除後 縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2		6				西側、3m 東側、3m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					40	

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(繰数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.52	第20-7-1050	〃	福山市日吉台1丁目2番9号先 交差点	横断歩道予告 図示(白)	2				18		東側、2個
No.53	第12-7-1763	〃	福山市本庄町中1丁目8番9号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		南側、既存止まれ削除後 縮小施工 北側、既存止まれ削除後 縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5.7				南側、2.8m 北側、2.9m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					40	
No.54	第12-7-0812	〃	福山市本庄町中2丁目5番13 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		東側、既存止まれ削除後 縮小施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
No.55	第20-7-1358	〃	福山市箕島町5,816番地27先 (箕島(西)交差点)	停止線 実線 (白)	1	6					北側、6m
福山東 更新合計					53	23			70		
						525.6	64.2	115	752	734.7	
福山東 新規更新合計					55	23			70		
						525.6	64.2	2855	752	3294.7	

新規

(No. 8-45)

福山西

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量		
					横断歩道本数 記号文字個数	数	図示 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	251200051	新規	市道	(起点)福山市松永町5丁目13番22号先(長和島南端交差点)北方30メートル地点(終点)福山市松永町5丁目13番22号先(長和島南端交差点)	進行方向別(右折) 図示(白)	2	2		実線矢印に変更
	"	"	"	"	進行方向別(左折) 図示(白)	2	2		実線矢印に変更
	"	"	"	"	進行方向別(直進) 図示(白)	2	2		実線矢印に変更
No.2	251200051 (第12-7-1489)	新規	"	福山市山手町1丁目3番2号先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1		13	削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実線(白)	1		7	停止線3.5m
No.3	251200051 (第20-7-0140)	新規	"	福山市松永町1丁目31番地先(松永幼稚園前)	(削)横断歩道 実線(白)	1		48	4m4綫
	"	"	"	"	(削)停止線 実線(白)	2		12.6	南西側2m 北東側2.2m
No.4	251200051 (第12-7-0724)	新規	"	福山市松永町1丁目9番地2先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1		13	削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実線(白)	1		6.6	停止線3.3m
No.5	251200051 (第12-7-2529)	新規	"	福山市神村町1,503番地の59先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	2		40	南西側 削除 北東側 削除
	"	"	"	"	(削)停止線 実線(白)	2		16.5	南西側2.5m 北東側3m
福山西 新規合計					5		6		
							6	156.7	

更新

(No. 8-45)

福山西

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)
No.6	第25-3-0136	県道(福 山尾道 線) (起点)福山市瀬戸町山北1番 地の1南東角先(赤坂バイパ ス東口交差点)北方30メー トル地点 (終点)福山市瀬戸町山北1番 地の1南東角先(赤坂バイパ ス東口交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2				16		第3通行帯 右折2個
	"	"	進行方向別 (左折) 図示 (白)	3				24		第1通行帯 左折1個 第2通行帯 左折2個
	"	"	進路変更禁止 実線(黄)	2			60			第2、3車線境界 30m 第1、2車線境界 30m
No.7	第20-5-0854	一般県道 尾道市浦崎町4,175番地先交 差点	横断歩道 実 線(白)	2	48					3m7綫(各綫両側0.5m削 除し3m幅とする) 3m9綫(各綫両側0.5m削 除し3m幅とする)
	"	"	横断歩道予告 図示(白)	6				54		南西側2個 北東側2個 東側2個
	"	"	停止線 実線 (白)	3	8.9					北東側3m 南西側3m 東側2.9m
	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	2					57	(各綫両端0.5m削除し3m 幅とする) (各綫両側0.5m削除し3m 幅とする)
No.8	第20-5-0075	"	尾道市浦崎町大平木1,349の 8番北先	横断歩道予告 図示(白)	2			18		北西側2個
No.9	第20-5-0018	"	尾道市浦崎町平木1,359の1 番北先	横断歩道 実 線(白)	1	30				3.0m10綫(各綫両側0.5m 削除し3m幅とする)
	"	市道	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南東側2個 北西側2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.4				南東側2.7m 北西側2.7m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1				30	
No.10	第20-7-1124	"	福山市熊野町甲丙1,306番地 1先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12				3m4綫(各綫両側0.5m削 除し3m幅とする)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		西側2個 東側2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4				西側2m 東側2m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1				12	
No.11	第20-7-2166	"	福山市高西町2丁目5番3号北 西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	44				4m11綫
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南東側2個 北西側2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6				南東側3m 北西側3m
No.12	第7-16-0547	"	福山市今津町2,180番地南西 方30メートル先から同市今津 町3丁目1番南角先までの間	速度文字(40) 図示(黄)	2			38		今津町87番地先東西行 (署担当者要確認)
No.13	第20-7-0691	"	福山市今津町2丁目1番14号 先(今津町2丁目交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	112				北東側4m7綫 南東側4m7綫 南西側4m7綫 北西側4m7綫
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3				北東側3m
No.14	第20-7-2292	県道	福山市山手町1,091番地6先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	36				4m9綫
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2			18		北東側(近) 南西側(近)
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	3				南西側3m
No.15	第20-7-1465	市道	福山市山手町1丁目4番21号 先交差点	横断歩道予告 図示(白)	3			27		北側(近) 南側2個
No.16	第20-7-1910	"	福山市沼隈町常石1,083番地 先	横断歩道 実 線(白)	1	15				3m5綫(各綫両側0.5m削 除し3m幅とする)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		西側2個 東側2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4.8				西側2.4m 東側2.4m
	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1				15	(各綫両側0.5m削除し3m 幅とする)
No.17	第20-7-1864	"	福山市沼隈町常石696番地先	横断歩道 実 線(白)	1	18				3m6綫(各綫両側0.5m削 除し3m幅とする)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		西側2個 東側2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4.8				東側2.4m 西側2.4m
	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1				8.1	東側2.7m
No.18	第20-7-1937	"	福山市沼隈町常石983番地3 先	横断歩道予告 図示(白)	4			36		西側2個 東側2個
	"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.6				東側2.6m
No.19	第20-7-1863	"	福山市沼隈町常石994番地先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18				3m6綫(南端から6綫を更 新)
	"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		西側2個 東側2個
No.20	第12-7-2965	"	福山市沼隈町中山南265番地 2先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		北側縮小施工 南側縮小施工
	"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6.7				北側2.7m 南側4m
	"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	北側既存削除後縮小施 工

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(繰数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
No.21	第20-7-1471	〃	福山市神村町1,503番地の59 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18					3m6繰
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.6					北西側2.8m 南東側2.8m
No.22	第20-7-1367		福山市神村町2,983番地2南 方40メートル先(新羽原橋北 交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	55					3m5繰(各繰西側1m削除 し3m幅とする) 4m10繰
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	10					北側3m 西側7m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1					15	
No.23	第20-7-1366	市道	福山市神村町3,019番地8北 西方100メートル先(新羽原橋 南交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	66					4m12繰 3m6繰(各繰西側1m削除 し3m幅とする)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	13					南側3.3m 東側3.2m 北側6.5m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1					18	
No.24	第20-7-0545	〃	福山市神村町3,048番地1先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	21					3m7繰(各繰両側0.5m削 除し3m幅とする)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		南西側2個 北東側2個 北東側2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.6					南西側2.8m 北東側2.8m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1					21	
No.25	第20-7-0089	県道(福 山尾道 線)	福山市神村町5,977番地先 (神村町三区東交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	16					4m4繰(北端から4繰)
No.26	第12-7-2978	市道	福山市神村町6,615番地1北 西方20メートル先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		西側縮小施工 東側縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5				西側2.5m 東側2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					40	西側既存削除後縮小施 工 東側既存削除後縮小施 工
No.27	第20-7-0141	〃	福山市神村町羽原3,615番地 先(神村保育所前)	横断歩道 実 線(白)	1	18					3m6繰
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		南側2個 北側2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6					南側3m 北側3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1					72	4m6繰
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4					36	南側2個 北側2個
	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1					9	北側3m
	〃	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	2				26		南側縮小施工 北側縮小施工
No.28	第12-7-0978	〃	福山市瀬戸町山北324番地3 南東方35メートル先交差点	停止線 実線 (白)	1		1.8				北側1.8m
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3.8				南側3.8m
	〃	市道	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					36	南側既存削除後縮小施 工 北側既存削除後縮小施 工
No.29	第20-7-1011	〃	福山市瀬戸町山北335番地1 先交差点	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北東側2個 南西側2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	4.2					北東側2.1m 南西側2.1m
No.30	第20-7-1612	県道	福山市瀬戸町山北461番地先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	28					4m7繰
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北西側2個 南東側2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.8					北西側2.9m 南東側2.9m
No.31		県道(福 山尾道 線)	福山市瀬戸町大字山北8番地 1北側	(削)その他 線	1					1	(白線削除)
No.32	第20-7-0244	市道	福山市瀬戸町地頭分1,365番 地1先(法界橋交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	90					北東側3m7繰(北西側か ら7繰)□ 北西側3m13繰 南西側3m10繰(北西側か ら5繰目を除く)□
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	9.8					北東側3m 北西側3.5m 南西側3.3m
No.33	第20-7-0688	〃	福山市瀬戸町地頭分110番地 先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2				18		東側2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2					東側2m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	2					18	北東側2個
	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1					6	北東側2m
No.34	第12-7-0511	〃	福山市瀬戸町地頭分131番地 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		北西側縮小施工 南東側縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5				北西側2.4m 南東側2.6m

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						備考(繰数、方向等)
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)		
〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	2						40	北西側既存削除後縮小 施工 南東側既存削除後縮小 施工
第20-7-0533	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	2	24						東側3m4綫(各綫両側0.5 m削除し3m幅とする) 西側3m4綫(各綫両側0.5 m削除し3m幅とする)
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4					36		東側2個 西側2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	4						東側2m 西側2m
〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	3						36	
第20-7-0907	〃	福山市瀬戸町地頭分2,608番 地先交差点	横断歩道 実 線(白)	4	63						南西側3m4綫(各綫両側 0.5m削除し3m幅とする) 南東側3m6綫(各綫両側 0.5m削除し3m幅とする) 北東側3m5綫(各綫両側 0.5m削除し3m幅とする) 北西側3m6綫(各綫両側 0.5m削除し3m幅とする)
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	8					72		南西側2個 南東側2個 北東側2個 北西側2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	10.4						南西側2.6m 南東側2.6m 北東側2.6m 北西側2.6m
〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	4						63	
第20-7-0908	〃	福山市瀬戸町地頭分2,615番 地先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12						3m4綫(各綫両側0.5m削 除し3m幅とする)
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2					18		北東側2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.6						北東側2.6m
〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						12	
第12-7-2050	〃	福山市瀬戸町地頭分51の1番 地先交差点	止まれ文字 図示(白)	2					26		北東側縮小施工 南西側縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5.5					北東側3.3m 南西側2.2m
〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						20	南西側既存削除後縮小 施工
第12-7-2049	〃	福山市瀬戸町地頭分80番地 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		南西側縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.1					南西側2.1m
〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						20	南西側既存削除後縮小 施工
第20-7-0903	〃	福山市瀬戸町地頭分甲1,422 番地先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24						3m8綫
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	7						北東側3.5m 南西側3.5m
第12-7-2564	〃	福山市瀬戸町長和20番地4南 角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2					26		南東側縮小施工 北西側縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5.8					南東側2.9m 北西側2.9m
第12-7-3126	〃	福山市瀬戸町長和50番地6先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		南西側縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.3					南西側2.3m
第20-7-0459	県道(福 山尾道 線)	福山市赤坂町300の3番地先 (河手橋西交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	108						東側4m10綫 西側4m8綫 北側4m9綫
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	11.3						東側5.1m 西側3.2m 北側3m
第12-7-0078	市道	福山市赤坂町赤坂1,171番地 1先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		南側縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.6					南側2.6m
〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						20	南側既存削除後縮小施 工
第12-7-0487	〃	福山市赤坂町赤坂1,174番地 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13		北側縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.5					北側2.5m
第12-7-0420	〃	福山市赤坂町赤坂1,531番地 先交差点	停止線 実線 (白)	2		4.1					北西側2.2m 南東側1.9m
第20-7-1009	〃	福山市赤坂町赤坂1,602番地 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12						3m4綫(各綫交差点側0.6 m削除し3m幅とする)
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4					36		南西側2個 北東側2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	4						北東側2m 南西側2m
〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2						18	路側帯内削除後外側線 接続 各綫交差点側0.6m削除し 3m幅とする
第20-7-0508	〃	福山市赤坂町赤坂910番地市 立福山高校グラウンド南東角 先	横断歩道 実 線(白)	1	9						3m3綫(東端1綫目を除く)
第20-7-2201	〃	福山市赤坂町赤坂938番地3 先交差点(安井橋南詰)	横断歩道 実 線(白)	1	9						3m3綫

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(繰数、方向等)
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北側2個 南側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	3.5					北側1.6m 南側2m
	"	福山市津之郷町大字津之郷 483番地5東側	その他 線	1			1			(外側線接続)
第20-7-1384	"	福山市津之郷町津之郷1,157 番地1先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	28					4m7綫
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	2				18		南側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6.4					南側3.2m 北側3.2m
第20-7-2164	県道	福山市津之郷町津之郷1,173 番地先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	48.5					北側4m6綫 3m7綫(各綫交差点側0.5 m削除し3m幅とする)
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北側2個 西側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	3	9.1					北側3.2m 西側2.7m 南側3.2m
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					10.5	
第12-7-0752		福山市津之郷町津之郷1,282 番地先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小施工
"	"	"	停止線 実線 (白)	1		3				南東側3m
"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	南東側既存削除後縮小 施工
第20-7-2169	市道	福山市津之郷町津之郷483番 地5先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12					3m4綫(東側1.0m削除し 3m幅とし、外側線接続)
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		東側2個 西側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	1	2					西側2m
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					12	
第20-7-2168	"	福山市津之郷町津之郷811番 地6先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	15					3m5綫
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北東側2個 南西側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	3.3					北東側2.3m 南西側1m
第12-7-1237	"	福山市津之郷町津之郷860番 地10北角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		西側縮小施工
"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	西側既存削除後縮小施 工
第20-7-1281	県道(福 山新線)	福山市田尻町2,248番地先 (高島小学校前)	横断歩道 実 線(白)	1	27					3m9綫
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6					南側3m 北側3m
第12-7-2700	市道	福山市東村町2,234番地4南 西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		西側縮小施工 東側縮小施工
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	3.8					西側2m 東側1.8m
"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					40	西側既存削除後縮小施 工 東側既存削除後縮小施 工
第12-7-2571	"	福山市東村町3,174番地の1 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南側縮小施工
"	"	"	停止線 実線 (白)	1		3.3				南側3.3m
"	"	"	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	南側既存削除後縮小施 工
第20-7-0913	"	福山市南松永町2丁目3番48 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	66					北側3m11綫 南側3m11綫
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		南側2個 北側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	7.4					北側3.7m 南側3.7m
第20-7-0915	"	福山市南松永町2丁目5番50 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	44					4m11綫
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北側2個 南側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	7.4					北側3.7m 南側3.7m
第20-7-0914	"	福山市南松永町2丁目7番1号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	48					4m12綫
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		南側2個 北側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	7.4					北側3.7m 南側3.7m
第20-7-2240	"	福山市南松永町4丁目11番2 号北東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	40					4m10綫
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		西側2個 東側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6.2					西側3.1m 東側3.1m
第20-7-0537	"	福山市騎町後地491の1番地 先(新中学校入口交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	24					3m8綫(各綫両側0.5m削 除し3m幅とする)
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4				36		南側2個 北側2個
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	6.4					南側3.2m 北側3.2m
"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					24	
福山西	更新合計	58			51			143		
					1471.2	53.5	61	1386	789.6	

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					備考(繰数、方向等)
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
福山西		新規更新合計	63		51			149		
					1471.2	53.5	61	1392	946.3	