

本部長	主務部長	主務課長	次席	課長補佐	係長	主任	令和8年6月
—	—						監督職員 設計

工 事 設 計 書

工事名称 福山市郷分町ほか道路標示工事

工事場所 福山市郷分町1210番地

ほか8か所

工事期間 契約日の翌日から令和8年10月30日までの間

監督職員 高山 航輝

検査員 大塚 真二

広島県警察本部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

塗装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

道路標示工事設計書

(No. 8-7)

交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	19.6	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	8,024.0	m		
	溶融式(黄)	20.0	m		
図示	溶融式(白)	36.0	m		
削除		8,946.0	m		
小 計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A		人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	77	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小 計					
共 通 仮 設 費					
現 場 管 理 費					
一 般 管 理 費					
計					
消 費 税 相 当 分					
合 計					

所属別事業量一覽表

(No. 8-7)

交通規制課

区分 警察署		工事量			
		福山西		計	
箇所数					
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	3	19.6	3	19.6
実線15cm幅	溶融式(白)	2	8,024.0	2	8,024.0
	溶融式(黄)	5	20.0	5	20.0
図示	溶融式(白)	4	36.0	4	36.0
削除		53	8,946.0	53	8,946.0
計		67	17,045.6	67	17,045.6

新規

(No. 8-7)

福山西

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量			
					横断歩道本数 記号文字個数	数	実線15cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)	
No.1	251200061	新規	県道	福山市郷分町1210番地東方 80メートル先	その他 線	1	4		横断歩道削除後施工	
	"	"	一般県道	"	(削)横断歩道 実線(白)	1		72	4m6縞	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4		36	南西側2個 北東側2個	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2		18	南西側3m 北東側3m	
No.2	"	"	県道	福山市郷分町707番地1南東 側25メートル先	その他 線	1	4		横断歩道削除後に施工	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1		72	4m6縞	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4		36	北東側2個 南西側2個	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2		18	北東側3m 南西側3m	
No.3	"	"	"	福山市郷分町851番地3東側	その他 線	1	4		横断歩道削除後施工	
	"	"	一般県道	"	(削)横断歩道 実線(白)	1		72	4m6縞	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4		36	南西側2個 北東側2個	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2		18	南西側3m 北東側3m	
No.4	"	"	県道	福山市郷分町921番地10東方 80メートル先	その他 線	1	4		横断歩道削除後施工	
	"	"	一般県道	"	(削)横断歩道 実線(白)	1		72	4m6縞	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4		36	南西側2個 北東側2個	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2		18	南西側3m 北東側3m	
No.5	"	"	県道	福山市山手町6丁目34番5号 東側	その他 線	2	8		横断歩道削除後施工 横断歩道削除後施工	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1		72	4m6縞	
	"	"	市道	"	(削)横断歩道 実線(白)	1		72	4m6縞	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	8		72	南側2個 北側2個 南側2個 北側2個	
	"	"	県道	"	(削)停止線 実 線(白)	2		18	南側3m 北側3m	
	"	"	市道	"	(削)停止線 実 線(白)	2		18	南側3m 北側3m	
No.6	251200061 (第20-7-1461)	新規	"	福山市東村町2,543番地先 (東村小学校正門前交差点)	(削)横断歩道 実線(白)	1		54	北東側3m6縞	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	1		6	北東側2m	
No.7	251200061	新規	"	福山市東村町2,571番地の2 先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	2		72	北西側3m4縞 南東側3m4縞	
	"	"	"	"	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4		36	北西側2個 南東側2個	
	"	"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2		12	北西側2m 南東側2m	
No.8	"	"	県道(鞆 松永線)	福山市鞆町後地2,922番地1 南西方170メートル先から同 市沼隈町下山南123番地1南 方40メートル先(平迫交差点) 南側までの間	その他 線	1	8020		中央線(黄色)削除後に施 行	
	"	"	"	"	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1		8010		
福山西					新規合計	8		8044	8946	

更新

(No. 8-7)

福山西

No.1

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量				備考(繰数、方向等)
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	
第20-7-1461	市道	福山市東村町2.543番地先 (東村小学校正門前交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	15				南側 3m5綫
"	"	"	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南東近 南東遠 北東近 北東遠
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	4.6				南側 2.2m 北西側 2.4m
福山西		更新合計		1	1		4		
					19.6		36		
福山西		新規更新合計		9	1		4		
					19.6	8044	36	8946	