

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和8年7月
——	——						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 広島市安芸区上瀬野金山ほか道路標示工事

工事場所 広島市安芸区上瀬野金山517番地の1北東角先
交差点
ほか 124 か所

工事期間 契約日の翌日から令和8年12月25日までの間

監督職員 高山 航輝

検 査 員 大塚 真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

塗装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

道路標示工事設計書

(No. 8-11)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	2,566.3	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	98.9	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	1,325.0	m		
	溶融式(黄)	1,942.0	m		
図示	溶融式(白)	2,096.0	m		
	溶融式(黄)	76.0	m		
自転車マーク	溶融式(白)	14.0	個		
削除		791.2	m		
超高压水削除		62.8	m		
小計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	37	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-11)
交 通 規 制 課

区分 警察署		工事量							
		海田		呉		広		計	
箇所数									
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	24	675.1	46	1,071.6	23	819.6	93	2,566.3
実線30cm幅	溶融式(白)	17	39.8	15	42.0	6	17.1	38	98.9
実線15cm幅	溶融式(白)	1	10.0	1	1.0	14	1,314.0	16	1,325.0
	溶融式(黄)	3	1,930.0			1	12.0	4	1,942.0
図示	溶融式(白)	64	636.0	96	983.0	47	477.0	207	2,096.0
	溶融式(黄)	4	76.0					4	76.0
自転車マーク	溶融式(白)					14	28.0	14	28.0
削除		22	300.2	36	364.0	5	127.0	63	791.2
超高压水削除						2	62.8	2	62.8
計		135	3,667.1	194	2,461.6	112	2,857.5	441	8,986.2

No.1

新規		(No. 8-11)			海田		
整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量	
				横断歩道本数 記号文字個数		削除 (m)	備考(綫数、方向等)
261070090 (第20-1-4168)	新規	市道	広島市安芸区上瀬野金山517番地の1北東角先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	2	108	北側4m6綫 西側4m3綫
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2	16.5	北側3m 西側2.5m
海田		新規合計			1		
						124.5	

更新

(No. 8-11)

海田

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第25-1-0947	県道(矢野安浦線)	(起点)広島市安芸区矢野南1丁目17番3号先(矢野町小越交差点)北西方30メートル地点 (終点)広島市安芸区矢野南1丁目17番3号先(矢野町小越交差点)	進行方向別(右折) 図示(白)	2				16		第3通行帯:右(近) 第3通行帯:右(遠)
	〃	〃	〃	進行方向別(直進・左折) 図示(白)	2				20		第1通行帯:直左(近) 第1通行帯:直左(遠)
	〃	〃	〃	進行方向別(直進) 図示(白)	2				14		第2通行帯:直(近) 第2通行帯:直(遠)
No.2	第12-10-0069	町道	安芸郡海田町蟹原2丁目12番18号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小上塗施工
No.3	第12-10-0014	〃	安芸郡海田町国信2丁目5番43号北角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小上塗施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		2.9				停止線2. 9m上塗施工
No.4	第12-10-0470	〃	安芸郡海田町砂走15番9-2号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		3.2				停止線3. 2m上塗施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1					4	
No.5	第12-10-0074	〃	安芸郡海田町寺迫2丁目2番59号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		1.8				停止線道路中央から1. 8m上塗施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1					8	
	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1					8	
No.6	第20-12-0148	〃	安芸郡海田町上市18番11号西先(中店橋北詰交差点)	横断歩道 実線(白)	1	18					3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		西側予告(近) 東側予告(近)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	4.7					西側2.2m 東側2.5m
No.7	第12-10-0459	〃	安芸郡海田町畝2丁目14番26号南東角交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小上塗施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		2.3				停止線2. 3m上塗施工
No.8	第20-12-0801	〃	安芸郡海田町中店10番8号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	18					3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9		東側予告(近)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.8					東側2.8m
No.9	第12-10-0066	〃	安芸郡海田町南幸町1番2号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後、縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		1.7				1.7m(マンホール直前に施工)
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1					20	
No.10	第20-12-0448	〃	安芸郡海田町南堀川町5番22号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	12					3m4縞(西端から2縞目を除き更新)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9		南側予告(近)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2					南側2m
No.11	第20-12-0231	〃	安芸郡海田町南堀川町7番37の1号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	9.3					3m4縞(西端から2縞目以外更新、東端1.3m、西端2m)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27		南側予告(近) 南側予告(遠) 北側予告(近)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	3.9					南側2m 北側1.9m
No.12	第12-10-0331	〃	安芸郡海田町浜角1番17号北東交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		4.3				停止線4. 3m上塗施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1					20	
No.13	第20-12-0724	〃	安芸郡海田町浜角2番1号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	20					4m6縞の内JA側の1縞を除く5縞上塗更新
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	5.8					停止線2. 9m上塗更新 停止線2. 9m上塗更新
No.14	第7-11-0204	県道(瀬野呉線)	安芸郡熊野町呉地2丁目11番52号先	速度文字(40) 図示(黄)	2				38		南東行(署担当者要確認) 北東行(署担当者要確認)
No.15	〃	〃	安芸郡熊野町呉地3丁目3番7号先	速度文字(40) 図示(黄)	2				38		北西行(署担当者要確認) 南東行(署担当者要確認)
No.16	第12-10-0439	町道	安芸郡熊野町初神3丁目24番8号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		1.5				既存削除後進行道路に対して直角に停止線位置変更、1. 5m施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1					10	
	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1					3	

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.17	第12-10-0406	〃	安芸郡熊野町城之堀2丁目5番13号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小上塗施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		1.8				停止線1. 8m上塗更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					8	
No.18	第12-10-0441	〃	安芸郡熊野町新宮1丁目4番7号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		1.5				現状の止の最頂部に停 止線位置変更、道路中央 から1. 5m施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
No.19	第20-12-0208	〃	安芸郡熊野町中溝4丁目24番23号先交差点(熊野中学校南東角)	横断歩道 実 線(白)	1	15					3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北側予告(近) 北側予告(遠)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.3					南側2.7m 北側2.6m(東端民家側 0.5m削除し2.6mとする)
No.20	第12-10-0416	〃	安芸郡熊野町中溝4丁目7番16号先交差点	(削)停止線 実 線(白)	1					0.5	
	〃	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	1		2.4		13		既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1						停止線2. 4m上塗施工
No.21	第12-10-0290	〃	安芸郡熊野町東山1番2号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					20	
	〃	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小上塗施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2				停止線2m上塗更新
No.22	第12-10-0125	〃	安芸郡熊野町萩原10丁目9番34号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		既存削除後縮小施工 既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4				停止線2m上塗施工 停止線2m上塗施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					8	
No.23	第20-12-0332	県道	〃	横断歩道 実 線(白)	1	28					4m8縞中7縞(東側路側 内1本を除く)上塗施工
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北側予告(近)上塗施工 北側予告(遠)上塗施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.8					停止線2. 9m上塗施工 停止線2. 9m上塗施工
No.24	第20-12-0330	〃	安芸郡熊野町萩原8丁目10番32号先	横断歩道 実 線(白)	1	20					4m7縞中5縞(西(ラーメン 屋)側から1、6本目を除 く)上塗施工
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		南側予告(近)上塗施工 南側予告(遠)上塗施工 北側予告(近)上塗施工 北側予告(遠)上塗施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.8					停止線2. 9m上塗施工 停止線2. 9m上塗施工
No.25	第12-10-0124	町道	安芸郡熊野町萩原8丁目10番32号先交差点	停止線 実線 (白)	1		3				停止線3m上塗施工
No.26	第9-19-0015	県道(瀬 野呉線)	安芸郡熊野町萩原8丁目12番16号先から同町8番69号先までの間	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1			530			530m
No.27	第20-12-0737	県道	安芸郡熊野町萩原8丁目9番1号先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	37					4m6縞中4縞(上下線道 路端から2本目を除く)上 塗施工 10縞中6縞(両端の短い4 本を除く)上塗施工
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北側予告(近)上塗施工 北側予告(遠)上塗施工 南側予告(近)上塗施工 南側予告(遠)上塗施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	7.8					南側停止線2. 9m上塗 施工 北側停止線2. 9m上塗 施工 東側停止線2m上塗施工
No.28	第20-1-3385	一般県道	広島市安芸区阿戸町2,573番地1南西方45メートル先交差点(小澤橋東詰)	横断歩道予告 図示(白)	1				9		南東側予告(近)
	〃	県道(瀬 野呉線)	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27		南東側予告(遠) 北西側予告(近) 北西側予告(遠)
	第9-7-0046	県道	広島市安芸区阿戸町2,597番地3先(長戸路橋(東)交差点)から同町2,502番地先までの間	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1			600			600m、終点目標:横断歩 道
No.29	〃	〃	広島市安芸区阿戸町2,597番地3先(長戸路橋(東)交差点内)	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1					10	交差点内のゼブラゾーン 黄実線10m削除後、白実 線復旧
No.30		〃	広島市安芸区阿戸町2597番地3先(長戸路橋(東)交差点)	その他 線	1			10			
No.31	第9-7-0046	〃	広島市安芸区阿戸町338番地4先から同町2,017番地北東方380メートル先までの間	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1			800			800m、起点目標:ラーメン 山創東側横断歩道、終点 目標:東広島行法面前設 置の40・駐車禁止標識
No.32	第20-1-5791	国道2号	広島市安芸区上瀬野町1番地80南西方100メートル先(上瀬野交差点)	停止線 実線 (白)	1	5.2					東側5.2m(既存削除し2m 下げた位置に塗替)

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.33	一般県道	広島市安芸区上瀬野南2丁目15番1号先交差点	(削)停止線 実線(白)	1					5.2	
			横断歩道 実線(白)	1	39.5					3m12縞・2.2m1縞・1.3m1縞
			停止線 実線(白)	1	3.1					東側3.1m
No.34	市道	広島市安芸区瀬野西1丁目38番1号先(みどり坂小学校西門前)	横断歩道 実線(白)	1	18					3m6縞
			横断歩道予告図示(白)	4				36		北側予告(近) 北側予告(遠) 南側予告(近) 南側予告(遠)
No.35	市道	広島市安芸区瀬野西1丁目5番南東角先交差点	停止線 実線(白)	2	5.2					北側2.6m 南側2.6m
			横断歩道 実線(白)	3	86					北側3m10縞(西端から2～6、10～14縞を更新) 西側4m7縞 東側4m7縞
			横断歩道予告図示(白)	1				9		西側予告(近)
			停止線 実線(白)	3	8.8					北側2.8m 東側3m 西側3m
No.36	市道	広島市安芸区瀬野西2丁目17番先(みどり中街駅前交差点)	横断歩道 実線(白)	2	56					東側4m縞9本、上塗更新 北側4m7縞中両端の短い2縞削除、5縞上塗更新
			横断歩道予告図示(白)	4				36		標準上塗更新 標準上塗更新 標準上塗更新 標準上塗更新
			停止線 実線(白)	3	8.3					東側3m上塗更新 西側3m上塗更新 北側停止線2.3m施工
No.37	市道	広島市安芸区瀬野西3丁目7番北角先交差点	横断歩道 実線(白)	4	110					北側4m8縞(東端1縞を除き更新) 南側4m9縞 東側3m7縞 西側3m7縞
			横断歩道予告図示(白)	4				36		東側予告(近) 東側予告(遠) 西側予告(近) 西側予告(遠)
			停止線 実線(白)	4	11.5					北側3m 南側3m 東側3m 西側2.5m
No.38	市道	広島市安芸区瀬野西5丁目26番北西角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	21					東側3m7縞
			横断歩道予告図示(白)	2				18		東側予告(近) 東側予告(遠)
			停止線 実線(白)	1	3					東側3m
No.39	市道	広島市安芸区船越南1丁目6番7号南東側先	横断歩道予告図示(白)	2				18		西側予告(近)上塗施工 西側予告(遠)上塗施工
No.40	市道	広島市安芸区船越南1丁目6番先	横断歩道 実線(白)	1	28					4m7縞上塗更新
No.41	市道	広島市安芸区船越南3丁目21番29号北東交差点	横断歩道予告図示(白)	2				18		北側標準上塗更新 北側標準上塗更新
			停止線 実線(白)	2	5.6					南側2.8m上塗更新 北側2.8m上塗更新
			停止線 実線(白)	1		2.6				停止線2.6m上塗施工
			止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小上塗施工
No.42	市道	広島市安芸区矢野西3丁目33番5号先交差点	停止線 実線(白)	1		2.3				停止線2.3m施工
			(削)止まれ文字 図示(白)	1					8	
			止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小
No.43	市道	広島市安芸区矢野西3丁目49番北角先交差点	停止線 実線(白)	1		2.5				2.5m
			(削)止まれ文字 図示(白)	1					20	
			停止線 実線(白)	2	2.7					東側1.5m 西側1.2m
No.44	県道	広島市安芸区矢野東5丁目21番15号先	停止線 実線(白)	2	2.7					北西側3m(署担当者要確認)
No.45	市道	広島市安芸区矢野東5丁目2番24号先(新真地橋北詰)	停止線 実線(白)	1	3					北東側4m9縞(北西端1縞を除き更新)
No.46	市道	広島市安芸区矢野南1丁目17番3号先(矢野町小越交差点)	横断歩道 実線(白)	1	36					北東側3m
	市道		停止線 実線(白)	1	3					
海田 更新合計				46	24			68		
					675.1	39.8	1940	712	175.7	
海田 新規更新合計				47	24			68		
					675.1	39.8	1940	712	300.2	

更新

(No. 8-11)

呉

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第12-2-0834	市道	呉市焼山桜ヶ丘3丁目3番22号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2				
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					10	
No.2	第12-2-0835	〃	呉市焼山政畝1丁目1番1号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		南側既存削除後縮小版 施工 北側既存削除後縮小版 施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4.5				南側2.5m 北側2m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					20	
No.3	第12-2-0836	〃	呉市焼山政畝1丁目2番1号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3				
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					10	
No.4	第12-2-0837	〃	呉市焼山政畝1丁目2番2号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					10	
No.5	第20-2-0586	〃	呉市焼山政畝1丁目3番17号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	4					西側4m1縞(北から2)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		西側2個 東側2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5					東側2.5m 西側2.5m
No.6	第20-2-0259	〃	呉市焼山政畝1丁目3番22号先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	16					北東側4m2縞(両端) 西側4m2縞(北から5,6)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北東側2個 西側2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.5					北東側2.5m
No.7	第12-2-1012	〃	呉市焼山政畝1丁目6番20号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		4				
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					14	
	第20-2-0655	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	2	48					北東側4m6縞 南西側4m6縞
No.8	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北東側2個 南西側2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	10					北東側(北)2.5m 北東側(南)2.5m 南西側(南)2.5m 南西側(北)2.5m
	第12-2-1011	〃	呉市焼山政畝2丁目10番13号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				20		通常版施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2				
	第12-2-1010	〃	呉市焼山政畝2丁目11番4号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小版施工
No.9	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		4				
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					13	
	第20-2-0200	〃	呉市焼山政畝2丁目11番5号先	停止線 実線 (白)	3	6.5					南側2.5m 東側2m 西側2m
No.11	第20-2-0587	〃	呉市焼山政畝2丁目1番6号先交差点	横断歩道予告 図示(白)	3				27		東側2個 西側1個(内)
No.12	第12-2-1310	〃	呉市焼山政畝2丁目6番21号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		西側既存削除後縮小版 施工 東側既存削除後縮小版 施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		6				西側3m 東側3m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2					20	
No.13	第20-2-0654	〃	呉市焼山政畝2丁目7番16号先交差点	横断歩道 実 線(白)	4	59					南側3m4縞(西から2-5)、 2m1縞(西から1) 西側3m5縞 東側3m5縞(北から2-6) 北側3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	8				72		南側2個 西側2個 東側2個 北側2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	8					南側2m 西側2m 東側2m 北側2m
No.14	第20-2-0660	〃	呉市焼山政畝2丁目7番5号先交差点	横断歩道 実 線(白)	4	78					東側4m5縞 南側4m4縞(西から2-5)、 2m1縞(西から1) 西側4m5縞 北側4m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6				54		東側1個(内) 南側1個(外) 西側2個 北側2個

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.15	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	8					東側2m 南側2m 西側2m 北側2m
			止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小版施工
			停止線 実線 (白)	1		4				
No.16	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					10	
			横断歩道 実 線(白)	1	15					西側3m4縞(北から2-5)、 2m1縞(北から6)、1m1縞 (北から1)
			横断歩道予告 図示(白)	2				18		西側2個
No.17	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	2				40		西側通常版施工 東側通常版施工
			停止線 実線 (白)	2		4				西側2m 東側2m
			横断歩道 実 線(白)	1	9					3m3縞(西から1-3)
No.18	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		南側2個 北側2個
			停止線 実線 (白)	1	2.5					南側2.5m
			(削)横断歩道 実線(白)	1					18	1m6縞(交差点内側)削除
No.19	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小版施工
			停止線 実線 (白)	1		3				
			止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小版施工
No.20	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					5	
			その他 線	1			1			白色実線(中央線)1m新設
			横断歩道 実 線(白)	1	28					4m7縞
No.21	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北側2個
			停止線 実線 (白)	2	5					南側2.5m 北側2.5m
			横断歩道 実 線(白)	2	24					西側4m3縞(北から1-3) 東側4m3縞(北から1-3)
No.22	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9		西側1個(外)
			停止線 実線 (白)	1	3					西側3m
			横断歩道 実 線(白)	1	15					3m5縞
No.23	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		南東側2個 西側2個
			停止線 実線 (白)	3	6					南東側2m 西側2m 北側2m
			止まれ文字 図示(白)	1				14		通常版施工(“まれ”のみ)
No.24	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9		北西側1個(外)
			停止線 実線 (白)	1	2.5					北西側2.5m
			横断歩道 実 線(白)	1	18					3m6縞
No.25	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27		北側2個 南側1個(内)
			停止線 実線 (白)	2	5					南側2.5m 北側2.5m
			止まれ文字 図示(白)	2				28		北側通常版施工(“まれ” のみ) 南側通常版施工(“まれ” のみ)
No.26	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小版施工
			停止線 実線 (白)	1		3				
			(削)止まれ文 字 図示(白)	1					10	
No.27	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	2	38					北側3m6縞(東から2-7)、 1m1縞(東から1) 南側3m6縞(東から2-7)、 1m1縞(東から1)
			横断歩道予告 図示(白)	4				36		北側2個 南側2個
			停止線 実線 (白)	2	6					北側3m 南側3m
No.28	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	1	15					3m5縞
			横断歩道予告 図示(白)	3				27		北側1個(内) 南側2個
			停止線 実線 (白)	2	6					北側3m 南側3m
No.29	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27		南側2個 北側1個(外)
			止まれ文字 図示(白)	3				27		東側4m2縞(北から1-2) 西側2m4縞(北から1-4)、 4m1縞(北から5) 南側4m3縞(東から1-3)
			横断歩道 実 線(白)	3	32					

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	8				72		北側2個 東側2個(既存削除後縮小 版施工) 西側2個 南側2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.5					北側3m 西側2.5m
〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	2					20	
第12-2-1170	〃	呉市焼山東2丁目5番10号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				14		通常版施工(“まれ”のみ)
第20-2-0745	〃	呉市焼山東2丁目5番20号先 交差点	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北西側1個(外) 南東側1個(内)
第12-2-1171	〃	呉市焼山東2丁目6番13号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				14		通常版施工(“まれ”のみ)
第12-2-1167	〃	呉市焼山東2丁目7番13号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				14		通常版施工(“まれ”のみ)
第20-2-0747	〃	呉市焼山東2丁目7番24号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	3	54					北側4m4縞(東から2-5)、 2m1縞(東から1) 東側4m6縞 南側4m3縞(東から1-3)
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9		北側1個(内)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.5					北側3m 東側2.5m
第20-2-0506	〃	呉市焼山東2丁目8番1号先交 差点	横断歩道 実 線(白)	3	73					北側4m6縞(東から2-7)、 2m1縞(東から1) 東側3m1縞(北から1)、 4m5縞(北から2-6) 西側4m6縞
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北側1個(内) 西側1個(内)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	11					北側3m 東側2.5m 西側2.5m 南側3m
第20-2-0738	〃	呉市焼山東3丁目2番7号先交 差点	横断歩道 実 線(白)	1	15					3m5縞
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.5					東側2.5m
第12-2-1155	〃	呉市焼山東3丁目3番4号先交 差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		既存削除後縮小版施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.5				
〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1					5	
第20-2-0740	〃	呉市焼山東3丁目4番5号先交 差点	横断歩道 実 線(白)	3	76					北側4m7縞(東から1-7)、 2m1縞(東から8) 東側4m5縞(北から2-6)、 2m1縞(北から1) 西側4m6縞
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36		北側1個(外) 東側1個(内) 西側2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	8.5					北側3m 東側2.5m 西側3m
第20-2-0984	〃	呉市宝町2番23号先(宝町2番 交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	131					北西側4m5縞(北東から1 ～4縞、7縞)、3.5m1縞(北 東から9縞) 北東側4m10縞、2m1縞 (北西から1縞目) 南東側4m9縞 南西側4m6縞、3m1縞(南 東から6縞)2.5m(北西か ら1縞)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3					北東側停止線3m
第20-2-0957	県道	呉市宝町3番36号先(堺川踏 切(南)交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	12					北西側4m3縞、(北東から 1.4.9縞)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3					北西側停止線3m
第20-2-0201	市道	呉市宝町3番南角先(中央棧 橋(北)交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	119.9					北西側4m7縞 南西側4m11縞、1.5m1縞 (南西から1縞目) 北東側4m10縞、3.2m2縞 (北西から1.3縞)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	12					北西側停止線3m 南西側停止線3m 北東側停止線6m
第20-2-0973	〃	呉市宝町4番44号北東方25 メートル先交差点(呉中央棧 橋ターミナル駐車場東角)	横断歩道 実 線(白)	1	25.7					西側4m5縞、3.2m1縞(北 から1縞目)、2.5m1縞(北 から7縞目)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.2					
第20-2-1345	その他	呉市宝町4番45号先(呉中央 棧橋前広場駐車場北角)	横断歩道 実 線(白)	1	35.8					4m8縞、3.8m1縞(西から1 縞目)
呉 更新合計				46	46			96		
					1071.6	42	1	983	165	
呉 新規更新合計				53	46			96		
					1071.6	42	1	983	364	

新規		(No. 8-11)			呉			
	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量	
					横断歩道本数 記号文字個数		削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	261040029	新規	市道	呉市音戸町藤脇2丁目4番北 角先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	2	20	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2	10	
No.2	〃	〃	〃	呉市警固屋2丁目6番38号先 交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1	10	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1	4	
No.3	〃	〃	〃	呉市警固屋4丁目2番26号先 交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1	5	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1	2	
No.4	〃	〃	〃	呉市警固屋4丁目2番30号先 交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1	2	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1	4	
No.5	〃	〃	〃	呉市警固屋4丁目3番1号先交 差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1	10	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1	4	
No.6	〃	〃	〃	呉市警固屋4丁目3番5号先交 差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1	10	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1	4	
No.7	〃	〃	〃	呉市倉橋町10,212番地先交 差点	(削)横断歩道 実線(白)	1	72	
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	3	27	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2	15	
呉 新規合計					7			
							199	

整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	超高圧水削 除 (m)	備考(縞数、方向等)
261110034 (第21-6-0009)	新規	その他の 道路	呉市郷原学びの丘1丁目4番 南西角先から同市川尻町板 休5,503番地199北東方110 メートル先までの間	中央線 実線 (白)	6			1115			始点から250m 赤色表示400付近から北 東方に350m 終点から北方に60m 赤色表示1100東方40メー トル先から東方に5m26本 赤色表示3500付近5m5本 赤色表示3900付近から南 東方に600m
261110032 (第20-2-1470)	新規	国道375 号	呉市郷原町8156番地1先	横断歩道 実 線(白)	1	21					設置位置別途指示
〃	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	5				45		南側2箇所 北側3箇所
〃	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6					南側3m 北側3m
261110032 (第12-2-2090)	新規	市道	呉市広古新開8丁目27番南角 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		南西側
〃	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	2.7	2.7				南西側 2.7m 北東側 2.7m
261110030 (第27-2-0040)	新規	国道185 号	呉市川尻町西1丁目1番19号 先(呉市東消防署川尻出張所 前)	停止禁止部分 枠 実線(白)	1			40			南西行車線のみ。歩車境 界低ブロック北東端から 10mで施工
261110030 (第9-5-0001)	新規	〃	呉市川尻町西1丁目1番1号先	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1			12			
261110030	新規	〃	呉市川尻町西1丁目1番1号先 (呉市東消防署川尻出張所 前)	(削)停止禁止 部分 枠 実線 (白)	1					60	排水性舗装 ウォーター ジェットで削除
広 新規合計					6	1			7		
						29.7	2.7	1167	71	60	

更新

(No. 8-11)

広

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量							
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マー ク (個)	削除 (m)	超高圧水削 除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	第12-2-2046	市道	呉市安浦町中央5丁目12番50号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26				南側 削除後縮小で更新 北側
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		6						南側 3m 北側 3m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						20		
No.2	第20-2-1303	県道	呉市安浦町中央5丁目1番37号先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	48							北側 3m7綫 点字ブロッ クに合わせて施工 東側横断歩道 北側1綫 と北側10綫目は1.5m 北側2-9綫西端から3mで 更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6				54				北・南・東側 各2箇所
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	9.5							北側 3m 南側 3.5m 東側 南端から3m
No.3	第20-2-1301	市道	呉市安浦町中央5丁目3番19号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18							西側 3m6綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18				西側2箇所
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3							西側 3m
No.4	第20-2-1354	〃	呉市安浦町中央6丁目2番南角先交差点	横断歩道 実 線(白)	4	164							西側 4m、南端から9綫 南側 4m、西端から10綫 東側 4m12綫分 北側 4m、西端から10綫
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	9.5							西側 3m 南側 3.2m 北側 3.3m
	第20-2-1331	〃	呉市安浦町中央ハイツ1番6号先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	42							北西側 3m7綫 南東側 3m7綫
No.5	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36				北西側2箇所 南東側2箇所
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6							北西側3m 南東側3m
	第20-2-1032	県道	呉市下蒲刈町下島1,654番地1先(一の字橋南詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	33							3m11綫
No.6	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18				南東側(近) 南東側(遠)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3							
	第24の2-2-0280	〃	〃	自転車横断帯 自転車マーク	2					2			両端2箇所
No.7	〃	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	1		28						15m/13m
	第12-2-1695	〃	呉市下蒲刈町下島2,176番地25先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				20				
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	8							8m
No.8	第20-2-1335	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	2	63							北西側 3m10綫 西側 3m11綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	5				45				西(近) 西(遠) 北西側(遠) 東側(近) 東側(遠)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	12							北西側 3m 西側 6m 東側 3m
No.9	第20-2-1033	一般県道	呉市下蒲刈町下島3,062番地2先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2				18				北側2箇所
No.9	第20-2-1031	県道	呉市下蒲刈町下島72番地先(見戸代交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	160.6							北側 3.8m西から1-3、5- 9、11,12綫更新 東側 3.8m15綫更新 南側 3.8m12綫 西側 3.8m南から1-4,6綫 更新
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	10							東側 4m 南側 6m
	第24の2-2-0279	〃	〃	自転車横断帯 自転車マーク	8					8			各横断帯両端に各1箇 所、計8箇所
No.10	〃	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	4		84						北側 9m/8m 一部更新 東側 13m/15m 南側 12m./13m 西側 7m/7m
	第20-2-1370	〃	呉市蒲刈町向985番地1先	横断歩道 実 線(白)	1	21							3m7綫
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27				西側(近) 西側(遠) 東側(近)
No.11	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6							西側 3m 東側 3m
	第20-2-1255	市道	呉市蒲刈町大浦1,605番地1先(恋ヶ浜海水浴場北側交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	21							3m7綫 各綫南端から3m で施工
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18				南東側2箇所
No.12	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.5							
	第12-2-2066	県道	呉市蒲刈町大浦2,443番地1先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13				
	第20-2-1383	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	1	36							南側 4m9綫
No.13	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6				54				東側2箇所 西側2箇所 南側2箇所
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6							西側第一車線 3m 南側 3m
	第24の2-2-0323	〃	〃	自転車横断帯 自転車マーク	4					4			南側 2箇所 東側 2箇所
No.13	〃	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	2		47						南側 22m 東側 25m
	第12-2-1405	市道	呉市仁方町76番地1西方170メートル先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13				
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3						

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量								
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マー ク (個)	削除 (m)	超高圧水削 除 (m)	備考(縞数、方向等)	
第20-2-1056	国道185号	呉市川尻町小仁方1丁目26番先(小仁方バス停前交差点)	横断歩道 実線(白)	1	56								4m14縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	9.3								西側5.8m 東側3.5m
第20-2-1049	〃	呉市川尻町西2丁目2番13号先(川尻港前交差点)	停止線 実線(白)	1	2.8								南西行側 横断歩道から1.5m先に移設。排水性舗装、ウォータージェットで削除
〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1								2.8	
第20-2-1063	〃	呉市川尻町西6丁目3番31号先(川尻町岩戸交差点)	横断歩道 実線(白)	1	16								西端から1-4縞目更新
第12-2-1715	市道	呉市川尻町東2丁目16番北東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					20				
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	3								
第12-2-1718	国道185号	呉市川尻町東4丁目1番22号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2					26				北西側 削除後縮小で更新 南東側 削除後縮小で更新
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2		5.4							北西側2.7m 南東側2.7m
〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	2						20			
第20-2-1333	県道	呉市豊浜町豊島2,244番地12先交差点(豊浜棧橋西)	横断歩道 実線(白)	1	18								南側 3m6縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.7								南側 2.7m
〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						81			東側 3m9縞
〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1						6			東側
更新合計				19	22			40					
					789.9	14.4	159	406	14	127	2.8		
新規更新合計				25	23			47					
					819.6	17.1	1326	477	14	127	62.8		