

広島県立総合体育館全熱交換器(HEX102A系統)修繕工事

参考数量書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
A	直接工事費					
1	【材料費】					
	ローター	φ 2960 巾230 回転数7～10rpm	1.0	台		
	モーターベース	SS41P 4.5t	1.0	本		
	モーターベース受	SS41A L40×40×5	1.0	本		
	軸(シャフト)	S45C φ 60×376L	1.0	本		
	ギヤードモーター	0.4kW 3 φ 4P 200V	1.0	台		
	Vプーリー	6B1	1.0	式		
	Vベルト	リンク式ベルト相当品(アリゲーターベルト)	1.0	本		
	防振ゴム	KA-30 φ 30×18H	1.0	本		
	軸受	ヒローユニット UCP30B	1.0	式		
	ゴムシール	2t×85W	1.0	式		
	伸縮バネ	SWPA コイル巻 φ 22	1.0	本		
	コントロールユニット	中間期タイマー ON・OFF式	1.0	台		
2	【作業費】					
	交換作業費		1.0	台		
	試運転調整費		1.0	台		
	運搬費		1.0	式		
	産廃処分費		1.0	式		
	消耗雑材費		1.0	式		
	工具損料		1.0	式		
	現場養生費		1.0	式		
	出張交通費		1.0	式		
A	直接工事費 計					
B	共通仮設費		1.0	式		
	純工事費 計					
C	現場管理費	各種経費を含む	1.0	式		
	工事原価 計					
	一般管理費		1.0	式		
	工事価格 計					
	消費税等相当額	消費税率 10 %				
	本工事費 計					