

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和8年6月
――	――						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 福山市王子町1丁目ほか道路標示工事

工事場所 福山市王子町1丁目7番3号先交差点

ほか 99 か所

工事期間 契約日の翌日から令和8年12月25日までの間

監督職員 高山 航輝

検 査 員 大塚 真二

広島県警察本部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

塗装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

道路標示工事設計書

(No. 8-20)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	3,308.4	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	19.7	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	22.8	m		
	溶融式(黄)	14.5	m		
図示	溶融式(白)	512.0	m		
自転車マーク	溶融式(白)	1.0	個		
加熱式ペイント	ペイント	300.0	m		
削除		1,268.8	m		
小計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	25	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-20)
交 通 規 制 課

警察署 区分		工事量							
		福山東		福山北		府中		計	
箇所数		18		50		32		100	
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	13	334.4	43	1,228.4	64	1,745.6	120	3,308.4
実線30cm幅	溶融式(白)			9	19.7			9	19.7
実線15cm幅	溶融式(白)			24	22.8			24	22.8
	溶融式(黄)			10	14.5			10	14.5
図示	溶融式(白)	2	18.0	46	440.0	6	54.0	54	512.0
自転車マーク	溶融式(白)	1	2.0					1	2.0
加熱式ペイント	ペイント			1	300.0			1	300.0
削除		51	461.5	56	807.3			107	1,268.8
計		67	815.9	189	2,832.7	70	1,799.6	326	5,448.2

新規

(No. 8-20)

福山東

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量		
					横断歩道本数 記号文字個数	数	自転車マー ク (個)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	261210027	新規	市道	福山市王子町1丁目7番3号先 交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	2		40	北側 南側
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2		12	北側、3m 南側、3m
No.2	〃	〃	〃	福山市港町2丁目15番24号先 交差点	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	2		2	東側、道路中央部 西側
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	4		48	西側12m2本 東側12m2本
No.3	〃	〃	県道	福山市曙町4丁目3番2号先 (曙町4丁目中交差点)	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	3		3	北側自転車マーク2個 北側 南側
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	4		72	北側18m2本 北側 南側18m2本 南側
No.4	〃	〃	市道	福山市松浜町3丁目7番33号 先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1		13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1		10.5	
No.5	〃	〃	〃	福山市多治米町1丁目7番1号 先(多治米町1丁目交差点)	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	4		4	北西側 北西側、自転車マーク2個 南東側 南東側、自転車マーク2個
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	4		52	北西側 北西側、13m2本 南東側 南東側、13m2本
No.6	〃	〃	〃	福山市多治米町4丁目11番1 号先(多治米町4丁目(南)交 差点)	自転車横断帯 自転車マーク	1	1		南東側
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	4		64	北西側16m2本 北西側 南東側16m2本 南東側
No.7	〃	〃	〃	福山市東桜町12番1号先(東 桜町交差点)	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	4		8	交差点北側2m2本 交差点北側 南側2m2本 南側
No.8	〃	〃	〃	福山市東桜町3番5号先(福山 市役所北交差点)	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	2		2	交差点北側道路中央部 交差点東側道路中央部
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	4		31	交差点北側6.5m2本 交差点北側 交差点東側9m2本
No.9	〃	〃	〃	福山市東深津町3丁目18番20 号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1		13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1		7	
No.10	〃	〃	〃	福山市東川口町1丁目8番1号 先(川口東小学校入口交差 点)	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	1		1	交差点西側中央に1個
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	2		24	交差点西側12m2本
No.11	〃	〃	〃	福山市南本庄4丁目神島橋東 詰南側先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1		20	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1		4	
No.12	〃	〃	〃	福山市明神町2丁目17番7号 先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1		13	東側
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2		6	西側 東側
福山東		新規合計			12				
							1	449.5	

更新

(No. 8-20)

福山東

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マー ク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-7-0132	市道	福山市沖野上町2丁目3番12号先(沖野上町2丁目交差点)	横断歩道 実線(白)	1	14				西側、2m7縞
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	6.6				西側、3.3m 東側、3.3m
No.2	第20-7-0932	県道	福山市春日町2丁目2番56号先(吉田東交差点)	横断歩道 実線(白)	1	40				西側、4m10縞(南端を除く)
No.3	第20-7-0180	市道	福山市木之庄町1丁目4番33号先(木之庄交差点)	横断歩道 実線(白)	4	112				南側、4m8縞 北側、4m8縞 西側、4m7縞 東側、4m5縞(南端から2.4縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	3				東側、3m
No.4	第20-7-1162	〃	福山市木之庄町1丁目4番北東角先交差点	横断歩道 実線(白)	2	44				東側、4m5縞(1.3縞目を除く) 西側、4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2		18			西側、2個
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	6				東側、3m 西側、3m
No.5	第20-7-0103	〃	福山市木之庄町4丁目1番1号先(城北中学校北交差点)	横断歩道 実線(白)	4	70				西側 4m5縞(南側から4.5縞目を除く) 東側、4m5縞(南端から1.4.8縞目を除く) 北側、2.5m7縞 南側、2.5m5縞更新
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	6.8				北側、1.5m 南側、2.3m 西側、3m
No.6	第20-7-0278	〃	福山市緑町1番8号南東角先(緑町(南)交差点)	横断歩道 実線(白)	1	28				北西側、4m7縞(両端を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	4				北西側、4m更新
福山東 更新合計					6	13 334.4	2 18			
福山東 新規更新合計					18	13 334.4	2 18	1	449.5	

新規

(No. 8-20)

福山北

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
					横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	261280075 (第20-7-0836)	新規	市道	福山市駅家町中島357番地1 先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				42	南側全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4				32	南側(近)全削除 南側(遠)全削除 北側(近)全削除 北側(遠)全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				10	南側全削除 北側全削除
No.2	261280075	新規	〃	福山市駅家町万能倉180番地 3先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				33	全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				8	南側全削除 北側全削除
No.3	〃	〃	〃	福山市駅家町万能倉348番地 先	(削)横断歩道 実線(白)	1				10	全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				3	西側全削除 東側全削除
No.4	〃	〃	〃	福山市駅家町万能倉668番地 先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	2				22	東側全削除 南側全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				2	全削除
No.5	261280075 (第20-7-0717)	新規	〃	福山市駅家町万能倉676番地 1先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				15	東側全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				2	東側全削除
No.6	261280075	新規	〃	〃	その他 線	3		12			中央線(黄)4m延長 東側両外側線8m延長
	261280075 (第20-7-1375)	新規	県道	福山市御幸町森脇642番地2 北東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12				北側3m4綫(各綫両側 0.5mずつ削除し3m幅にする)
	〃	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		南側(遠) 南側(近)
	〃	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	4				北側2.0m 既存削除後、4m北方に 2.0m停止線を移設
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				5	北側各綫両側0.5mずつ削 除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				3	南側全削除
福山北						6	1		2		
新規合計							16	12	18	187	

更新

(No. 8-20)

福山北

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						備考(縞数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイ ント (m)	削除 (m)	
No.1	第25-3-0132	国道182号	(起点)福山市加茂町中野248番地3先(中野(南)交差点)南方40メートル地点 (終点)福山市加茂町中野248番地3先(中野(南)交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	3				24			実線右矢全て
	〃	〃	〃	進行方向別 (直進・左折) 図示(白)	3				30			実線直左矢全て
	〃	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	2				14			実線直矢(交差点直近のもの以外全て)
No.2	第25-3-0133	〃	(起点)福山市加茂町中野248番地3先(中野(南)交差点)北方30メートル地点 (終点)福山市加茂町中野248番地3先(中野(南)交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	3				24			実線右矢全て
	〃	〃	〃	進行方向別 (直進・左折) 図示(白)	3				30			実線直左矢全て
	〃	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	3				21			実線直矢全て
No.3	第25-3-0305	県道	(起点)福山市神辺町大字川南668番地先(片山北交差点)西方30メートル地点 (終点)福山市神辺町大字川南668番地先(片山北交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	4				32			実線右矢全て
No.4	第12-7-0890	市道	福山市駅家町近田111番地先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			西側既存削除後縮小施工 東側既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2					西側2.0m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	2						16	西側全削除 東側全削除
No.5	第20-7-0441	県道	福山市駅家町上山守1,338番地2先(山守橋南詰交差点)	横断歩道 実線(白)	1	18						3m6縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.8						東側2.8m 北側3.0m
No.6	第20-7-0429	〃	福山市駅家町上山守121番地1先(山守橋北詰交差点)	停止線 実線 (白)	1	6						北側6.0m
No.7	第20-7-0421	市道	福山市駅家町倉光83番地9先(倉光交差点)	横断歩道 実線(白)	4	63						東側3m6縞(各縞両側0.5mずつ削除し3m幅にする,南端1縞削除) 南側3m5縞(各縞両側0.5mずつ削除し3m幅にする) 西側3m5縞(各縞両側0.5m削除し3m幅にする) 北側3m5縞(各縞両側0.5mずつ削除し3m幅にする)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6						東側3.0m 北側3.0m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	4						40	東側各縞両側0.5mずつ削除 東側南端1縞全削除 南側各縞両側0.5mずつ削除 西側各縞両側0.5mずつ削除 北側各縞両側0.5mずつ削除
No.8		〃	〃	その他 線	3			5				東側 外側線南側4m延長 東側 外側線北側1m延長
	第20-7-1629	県道	福山市駅家町法成寺2,418番地先交差点	横断歩道 実線(白)	2	72						東側東側3m13縞(各縞両側0.5mずつ削除し3m幅にする、両端から2縞以外) 南側3m11縞(各縞両側0.5mずつ削除し3m幅にする、西端2縞及び東端1縞以外)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	7						南側7.0m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2						42	南側各縞両側0.5mずつ削除 東側各縞両側0.5mずつ削除
		〃	〃	その他 線	2			1				南側 中央線(黄)0.5m延長 東側 中央線(白)0.5m延長
No.9	第20-7-0516	〃	福山市駅家町法成寺221番地10先交差点	横断歩道 実線(白)	1	12.5						既存削除後東方に2.5m5縞移設(白黒反転。移設場所署担当者に確認)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3						既存削除後東方に3.0m移設(移設場所署担当者に確認)
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						46	全縞削除
	〃	〃	〃	(削)停止線 実線 (白)	1						9	東側全削除
		市道	〃	その他 線	1			3				中央線(黄)3m延長
No.10		〃	〃	(削)その他 線	1						2.5	中央線(黄)2.5m削除
	第20-7-0749	〃	福山市駅家町万能倉232番地4先交差点	横断歩道 実線(白)	1	18						3m6縞(各縞南側1mずつ削除し3m幅にする)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6						南側3.0m 北側3.0m
No.11		〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						5	各縞南側1mずつ削除
	第20-7-2113	県道	福山市御幸町下岩成503番地18先交差点	横断歩道 実線(白)	1	4.5						1.5m3縞(摩耗部分のみ)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18			(近) (遠)

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量						
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイ ント (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.12	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.6						2.6m
			はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1					300		○福山市神辺町大字川 北327番地1先から福山市 神辺町大字川北341番地 先までの間の摩耗部分
No.13	市道	福山市新市町戸手43番地1先 (素盞鳴神社(南)交差点)	停止線 実線 (白)	1	2						北側2.0m
No.14	県道	福山市新市町戸手575番地2 先(上戸手中交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	51						南側3m11縞(各縞両側 0.5m削除し3m幅にする) 北側3m6縞(各縞両側 0.5mずつ削除し3m幅にす る,東端1縞以外全て塗替)
"	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.8						北側3.0m 南側2.8m
			(削)横断歩道 実線(白)	2						30	南側各縞両側0.5mずつ削 除 北側各縞両側0.5mずつ削 除
			その他 線	1			0.5				南側中央線(白)0.5m延長
No.15	市道	福山市新市町戸手620番地1 先	横断歩道 実 線(白)	1	18						既存削除後交差点東側 に3m6縞移設(移設場所 署担当者に確認)
			停止線 実線 (白)	2	5.6						既存削除後東方に2.8m移 設(移設場所署担当者に 確認) 既存削除後東方に2.8m移 設(移設場所署担当者に 確認)
			(削)横断歩道 実線(白)	1						72	全削除
"	"	"	(削)停止線 実 線(白)	2						16.8	西側全削除 東側全削除
			その他 線	1			4				中央線(黄)4m延長
			(削)その他 線	1						3	中央線(黄)3m削除
No.16	"	福山市新市町新市145番地先 (神谷川橋東詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	10						南側2.5m4縞(西端1〜4 縞、施工前に署担当者の 指示を受ける)
			(削)横断歩道 実線(白)	1						20	南側 西端1〜4縞南側を 削除(施工前に署担当者 に指示を受ける)
No.17	県道	福山市新市町相方134番地先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	30						3m10縞(各縞両側0.5mず つ削除し3m幅にする,両 端の縞以外全て塗替)
			(削)横断歩道 実線(白)	1						16	各縞両側0.5mずつ削除
			その他 線	3			1.5				中央線(白)0.5m延長 東側 外側線両側1m延長
No.18	国道313 号	福山市神辺町字下御領1,383 番地4先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	51						3m17縞(両端2縞以外全 て塗替)
			停止線 実線 (白)	1	4.8						4.8m(摩耗部分のみ)
No.19	国道486 号	福山市神辺町字十九軒屋132 番地1先(十九軒屋(東)交差 点)	停止線 実線 (白)	1	8						西側8.0m
No.20	市道	福山市神辺町字上御領215番 地2先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			南側既存削除後縮小施 工 北側既存削除後縮小施 工
			停止線 実線 (白)	2	2.8	2.5					北側2.8m 南側2.5m
			(削)止まれ文 字 図示(白)	2						20	南側全削除 北側全削除
No.21	県道	福山市神辺町字湯野1,705番 地先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2				18			北側(近) 北側(遠)
No.22	"	福山市神辺町字湯野1,716番 地1先	横断歩道予告 図示(白)	4				36			北側(近) 北側(遠) 南側(近) 南側(遠)
No.23	国道486 号	福山市神辺町字湯野291番地 1先(湯野交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	80						北側3m8縞(各縞両側 0.5mずつ削除し3m幅にす る) 東側3m14縞(各縞両側 0.5mずつ削除し3m幅にす る,南端から1〜3縞,5.6 縞,10〜18縞)
			停止線 実線 (白)	1	4						北側4.0m
			(削)横断歩道 実線(白)	2						43	北側各縞両側0.5mずつ削 除 東側各縞両側0.5mずつ削 除
No.24	市道	福山市神辺町字湯野754番地 1先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	66.4						北側3.8m9縞 南側4m9縞
			停止線 実線 (白)	1	5.5						北側5.5m
No.25	国道486 号	福山市神辺町字湯野83番地 先(大宮橋(西)交差点)	停止線 実線 (白)	1	6						北東側6.0m
No.26	県道	福山市神辺町字湯野9番地3 先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	36						南側3m6縞(各縞両側 0.5mずつ削除し3m幅にす る) 北側3m6縞(各縞両側 0.5mずつ削除し3m幅にす る)
			停止線 実線 (白)	2	6						南側3.0m 北側3.0m
			(削)横断歩道 実線(白)	2						18	南側各縞両側0.5mずつ削 除 北側各縞両側0.5mずつ削 除

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイ ント (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.27	市道	〃	その他 線	6			3				北側中央線(黄)1m延長 南側中央線(黄)1.m延長 北側 外側線南西側0.5m 延長 南側 外側線北西側0.5m 延長
	県道	福山市神辺町字徳田1,704番 地2先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18						3m6縞(各縞両側0.5mず つ削除し3m幅にする)
	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36			西側(近) 西側(遠) 東側(近) 東側(遠)
	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6						西側3.0m 東側3.0m
No.28	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						9	各縞両側0.5mずつ削除
	〃	〃	その他 線	4			2				中央線(白)1m延長 北側 外側線両側1m延長 3m7縞(各縞両側0.5mず つ削除し3m幅にする)
	国道313 号	福山市神辺町字平野319番地 4先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	21						
	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3						南側3m
No.29	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						6	各縞両側0.5mずつ削除
	〃	〃	その他 線	5			2.5				中央線(黄)1.0m延長 西側 外側線両側1m延長 東側 外側線北東側0.5m 延長
	国道486 号	福山市神辺町大字新湯野47 番地1先(大宮橋東詰交差点)	停止線 実線 (白)	3	21.5						北側4.0m 北東側9.0m 南西側8.5m
	第20-7-2036	〃	停止線 実線 (白)	2	12						北東側6.0m 南西側6.0m
No.30	第20-7-2080	〃	停止線 実線 (白)	2	12						北東側6.0m 南西側6.0m
No.31	第20-7-2071	〃	停止線 実線 (白)	3	18						北西側3.0m 北東側9.0m 南西側6.0m
No.32	第20-7-2095	市道	横断歩道 実 線(白)	3	54						北側3m10縞 南側3m4縞(東端から 2,3,8,9縞) 西側3m4縞(北端から 1,5,6,7縞)
	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9			北側(近)
	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	8.1						北側5.6m 南側2.5m
	第20-7-2094	〃	横断歩道 実 線(白)	4	110						北側3m11縞 西側3m11縞 南側3m10縞 東側2.8m5縞
No.33	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	15.5						北側5.2m 西側5.6m 南側2.7m 東側2.0m
	第20-7-2093	〃	横断歩道 実 線(白)	2	60						東側3m10縞 南側3m10縞
	第20-7-2098	〃	横断歩道 実 線(白)	1	18						3m6縞(西端から2,3,4,6,7,8 縞)
	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5						北側2.5m 南側2.5m
No.34	第20-7-2096	〃	横断歩道 実 線(白)	2	45						西側3m10縞(各縞両側 0.75mずつ削除し3m幅に する,南端縞以外全て塗 替) 南側3m5縞(各縞両側 0.75mずつ削除し3m幅に する,両端縞以外全て塗 替)
	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2						85	西側各縞両側0.75mずつ 削除 南側各縞両側0.75mずつ 削除
	〃	〃	その他 線	1			0.75				西側中央線(白)0.75m延 長
	第20-7-2008	国道486 号	横断歩道 実 線(白)	2	54						西側3m10縞(各縞両側 0.5mずつ削除し3m幅にす る,南端1〜8縞,11縞,15縞) 東側3m8縞(各縞両側 0.5m削除し3m幅にする,北 端1〜7縞,9縞)
No.35	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	4						西側4.0m(摩耗部分のみ)
	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2						81	西側各縞両側0.5mずつ削 除 東側各縞両側0.5mずつ削 除
	〃	〃	その他 線	1			0.5				東側中央線(白)0.5m延長
	第12-7-3036	市道	福山市神辺町大字新徳田159 番地北東方40メートル先交差 点	止まれ文字 図示(白)	2			26			南側 北側
No.36	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		3.6					南側1.6m 北側2.0m
	第20-7-2009	国道486 号	横断歩道 実 線(白)	3	60						東側3m10縞(各縞両側 0.5mずつ削除し3m幅にす る,南端から1〜3,5,6,11〜 15縞) 北側3m6縞 西側4m3縞(北端から1〜3 縞)
	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	22						東側8.0m 南側3.0m 北側3.0m 西側8.0m

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量						
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイ ント (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.40	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						20	東側各縞両側0.5mずつ削 除
	第20-7-2017	福山市神辺町大字新徳田38 番地先(徳田陸橋西交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	24						南側3m8縞(各縞両側 0.5mずつ削除し3m幅にす る)
	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	9						東側6.0m 南側3.0m
	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						8	南側各縞両側0.5mずつ削 除
No.41	〃	〃	その他 線	3			1.5				中央線(白)0.5m延長 外側線両側1.0m延長
	第12-7-3017	市道 福山市神辺町大字新徳田38 番地先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			西側
	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		1.8					西側1.8m
No.42	第20-7-2010	国道486 号 福山市神辺町大字新徳田532 番地2先(新徳田3丁目交差 点)	停止線 実線 (白)	1	7						東側7.0m
No.43	第12-7-2997	市道 福山市神辺町大字川南1,090 番地3先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			北側
No.44	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4.6					南側2.6m 北側2.0m
	第12-7-3016	〃 福山市神辺町大字川南977番 地4先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			北側 南側
	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5.2					北側2.6m 南側2.6m
	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2						12	
福山北			更新合計	44		42		44			
						1212.4	19.7	25.25	422	300	620.3
福山北			新規更新合計	50		43		46			
						1228.4	19.7	37.25	440	300	807.3

更新

(No. 8-20)

府中

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量		
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	図示 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-8-0194	市道	府中市鵜飼町47番地5先(鵜飼駅前交差点)	横断歩道 実線(白)	4	115		北側3m8縞(東端2m、西から1,2縞を除く) 西側3.5m8縞 東側3.5m7縞 南側3.5m8縞(西端・東から2縞目のみ2m、東端1.5m)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	4	11.3		北側2.7m 西側2.9m 東側2.9m 南側2.8m
No.2	第20-8-0260	〃	府中市鵜飼町592番地先(府中警察署東交差点)	横断歩道 実線(白)	3	30.5		東側3m3縞(北から3,5,6縞のみ) 南側3m5縞、西端のみ1.5m(轍のみ)、東から2縞目2.0m 西側3m1縞(北から3縞目のみ)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	8.9		東側 3.0m 西側 3.3m 南側2.6m
No.3	第20-8-0116	〃	府中市元町445番地1先(商工会議所(南)交差点)	横断歩道 実線(白)	2	40		西側4m5縞(北から2縞目を除く) 東側4m5縞(南から2縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	5.6		西側2.8m 東側2.8m
No.4	第20-8-0138	県道	府中市元町499番地1先(府中学園(東)交差点)	横断歩道 実線(白)	3	87.4		西側3.8m8縞(両端を除く) 北側3.8m7縞(西から1,2縞目、東端を除く) 東側3.8m8縞
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	8.7		西側2.9m 北側2.9m 東側2.9m
No.5	第20-8-0329	一般県道	府中市元町576番地1(府中学園)北西角先交差点	横断歩道 実線(白)	3	40		南側 4m6縞(東から2,3,4,5縞、西から5,6縞のみ) 東側4m2縞(南から2,3縞目) 西側4m2縞(南から2,3縞のみ)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	3		東側1m(轍のみ) 南側2m(轍のみ)
No.6	第20-8-0062	県道	府中市元町576番地1先(府中学園(中)交差点)	横断歩道 実線(白)	4	165.4		東側3.8m10縞 北側3.7m12縞、西端のみ1.5m 西側3.8m11縞(南端のみ3.5m) 南側4m10縞
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	6	16.8		東側2.8m(左側) 東側2.8m(右側) 北側2.8m(左側) 北側2.8m(右側) 西側2.8m(左側) 西側2.8m(右側)
No.7	第20-8-0328	市道	府中市元町576番地1先交差点(府中学園正門前)	横断歩道 実線(白)	1	12		4m3縞(東から2,3,4縞目)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	3.8		北側2.8m 南側1m(轍のみ)
No.8	第20-8-0344	〃	府中市広谷町788番地1先交差点	横断歩道 実線(白)	2	48		西側4m7縞(北端を除く) 東側4m5縞(両端、北から2縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	5.6		西側2.8m 東側2.8m
No.9	第20-8-0063	国道486号	府中市高木町532番地先(高木橋(東)交差点)	横断歩道 実線(白)	2	44		北側4m7縞(東から2,3,4,5,6,7,8縞) 西側4m5縞(北から2,4縞目、南から2,4、縞目)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	11.7		北側 2.7m 西側3m(轍のみ) 東側3m(轍のみ)
No.10	第20-8-0108	〃	府中市三郎丸町940番地1先交差点	横断歩道 実線(白)	1	18		3m6縞

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量		
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	図示 (m)	備考(縞数、方向等)
No.11	"	"	停止線 実線 (白)	2	4		西側2m(轍のみ) 東側2m(轍のみ)
			横断歩道 実 線(白)	1	9		3m3縞(北から3縞のみ)
No.12	国道432 号	府中市上下町上下1,090番地 5先(上下交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	65.5		南側 4m11縞(東から2縞 目を除く)、東端及び西端 は1.5m 西側 4m5縞(南から1～5 縞のみ)、南端3m、南から 2縞目のみ3.5m
No.13	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.8		南側2.8m
			横断歩道 実 線(白)	5	141		北東側4m9縞 駅ロータリー出口 3m3縞 (北から3縞目まで) 駅ロータリー入口4m9縞 南東側 4m8縞 北西側4m7縞
			停止線 実線 (白)	2	5.6		北西側2.8m 南東側2.8m
No.14	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	12		3m4縞(北から2縞目、南 から2縞目を除く)
			停止線 実線 (白)	2	5.8		南側2.9m 北側2.9m
No.15	県道(三 原東城 線)	府中市上下町辰の口天神下 地内(辰の口交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	42.8		北側4m5縞(西から 2,3,4,6,7縞のみ) 南側3.8m6縞(両端、西か ら5縞目を除く)
No.16	"	"	停止線 実線 (白)	3	6.8		北側2m(轍のみ) 南側 2.8m 西側2.0m(轍のみ)
			横断歩道 実 線(白)	3	115.7		西側3.8m11縞(両端、南 から2縞目を除く) 南側3.8m10縞(西端のみ 1.7m、東端を除く) 北側3.8m10縞(両端を除 く)
			横断歩道予告 図示(白)	4		36	西側(近) 西側(遠) 北側(近) 北側(遠)
			停止線 実線 (白)	3	14.6		南側5.8m 北側5.9m 西側2.9m
No.17	市道	府中市中須町1,541番地1東 方150メートル先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	27		3m8縞、両端1.5m
No.18	"	府中市中須町180番地先(中 須大踏切(北)交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	56		東側3.5m2縞(北から2縞 目、南から2縞目のみ) 南側3m9縞 西側3.5m5縞(北から 2,4,5,6,7縞のみ)
No.19	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.6		東側2.6m 西側3m
			横断歩道 実 線(白)	1	6		3m2縞(南から2、3縞目の み)
No.20	県道	府中市府川町1の3番地先(府 中駅北交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	89.6		東側3.8m4縞(南から 2,3,4,5縞のみ) 西側3.8m8縞 南側4m11縞(両端を除く)
No.21	"	"	停止線 実線 (白)	3	10.8		東側2.6m 西側2.8m 南側5.4m
			横断歩道 実 線(白)	2	36		北側 4m3縞(東から3,4,5 縞のみ) 東側 4m6縞(南から 4,5,6,7,8,9縞のみ)
			停止線 実線 (白)	3	15		西側6m 北側6m 東側3m(轍のみ)
No.22	"	"	横断歩道 実 線(白)	2	64		北側4m8縞(両端を除く) 南側4m8縞(両端を除く)
			停止線 実線 (白)	2	8.2		北側5.7m 南側2.5m(轍のみ)
No.23	市道	府中市府川町8番地1先交差 点	横断歩道 実 線(白)	1	12		4m3縞(北から1,3,6縞目)

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量		
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	図示 (m)	備考(縞数、方向等)
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2		18	東側 西側
第20-8-0273	〃	府中市府中町148番地先(府 中町(中)交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	70		北側4m4縞(東から2、3、6、8 縞目のみ) 東側3m6縞(北端を除く) 南側4m9縞(西端を除く)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	9.7		北側5.9m 南側2.8m(左側) 南側1m(右側 轍のみ)
第20-8-0276	〃	府中市府中町160番地1先(府 中町(北)交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	28		東側4m7縞(両端、北から 2縞目を除く)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.6		東側2.8m 西側2.8m
第20-8-0342	〃	府中市府中町200番地1先交 差点	横断歩道 実 線(白)	1	24		4m6縞(東から1,2縞、西 から1,2縞を除く)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.8		南側2.9m 北側2.9m
第20-8-0005	〃	府中市府中町54番地2先(市 立図書館入口交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	49.4		西側3.8m7縞 東側3.8m6縞(南から4縞 目を除く)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6		西側3m 東側3m
第20-8-0016	県道	府中市府中町748番地先(本 町交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	12		西側3m4縞(両端を除く)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3		西側3m
第20-8-0002	〃	府中市府中町839番地先(西 町交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	24		南側4m6縞(両端を除く)
第20-8-0079	国道486 号	府中市目崎町320番地1先(目 崎交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	20		西側4m5縞(北から3縞目 を除く)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.8		西側2.9m 東側2.9m
第20-8-0025	市道	府中市目崎町608番地3先交 差点	横断歩道 実 線(白)	1	16		4m4縞(東端を除く)
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	4		北側1.8m 南側2.2m
第20-8-0078	国道	府中市目崎町796番地先(目 崎下交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	21		3m7縞
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	9.8		東側2.9m 西側2.9m 北側4m
府中 更新合計			32		64	6	
					1745.6	54	