

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和8年7月
――	――						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 安芸郡府中町浜田1丁目ほか道路標示工事

工事場所 安芸郡府中町浜田1丁目1番28号先(大縄交差点)
ほか 73 か所

工事期間 契約日の翌日から令和8年12月25日までの間

監督職員 高山 航輝

検 査 員 大塚 真二

広島県警察本部

道路標示工事設計書

(No. 8-25)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	2,275.0	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	53.4	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	1,651.0	m		
	溶融式(黄)	44.0	m		
図示	溶融式(白)	831.0	m		
削除		2,322.4	m		
小計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	35	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-25)
交 通 規 制 課

区分 警察署		工事量									
		広島東		安佐南		安佐北		廿日市		計	
箇所数											
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	4	114.5			35	716.6	45	1,443.9	84	2,275.0
実線30cm幅	溶融式(白)					10	30.1	6	23.3	16	53.4
実線15cm幅	溶融式(白)			11	745.0	3	906.0			14	1,651.0
	溶融式(黄)	2	44.0							2	44.0
図示	溶融式(白)					47	426.0	43	405.0	90	831.0
削除		6	61.4	1	1,200.0	6	913.0	4	148.0	17	2,322.4
計		12	219.9	12	1,945.0	101	2,991.7	98	2,020.2	223	7,176.8

更新

(No. 8-25)

広島東

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量			
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
第25-5-0004	県道(東 海田広島 線)	(起点)安芸郡府中町浜田1丁 目1番28号先(大縄交差点)東 方37メートル地点 (終点)安芸郡府中町浜田1丁 目1番28号先(大縄交差点)	進路変更禁止 実線(黄)	2		44		第2,3通行帯 第1,2通行帯
第20-12-0262	〃	安芸郡府中町大通1丁目6番5 号先(大通1丁目6番交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	45.5			南側 3.5m12縞, 1.2m1縞
第20-12-0239	〃	安芸郡府中町浜田1丁目1番 28号先(大縄交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	24			西側4m9縞(南から1～6 縞施工)
	〃	安芸郡府中町浜田本町5番36 号(大縄交差点)	(削)その他 線	1			22	既存の第2, 3通行帯(白 色)を削除
第20-12-0455	〃	安芸郡府中町茂陰1丁目3番 17号先(茂陰1丁目交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	9			東側 4m18縞(各縞西側 に0.5延長し4m幅、延長部 分のみ施工)
	〃	〃	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	2			2	
〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	2			30	削除
第20-12-0010	〃	安芸郡府中町茂陰1丁目4番1 号先(府中大橋東詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	36			北側 4m9縞
〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1			5.4	北側 北側0.2m削除(削 除箇所署担当者確認)
広島東 更新合計			6		4			
					114.5	44	59.4	

更新

(No. 8-25)

安佐北

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-1-4627	市道	広島市安佐北区可部3丁目22番14号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	22.5					2.5m9縞 点字ブロック延長線上から内側(交差点側)は不要
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2				18		近 遠
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.5					摩耗部2.5m
No.2	第20-1-4596	〃	広島市安佐北区可部3丁目22番27号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	30					3m10縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2				18		(西側)近 (西側)遠
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	6.8					(西側)4m (西側)2.8m
No.3	第20-1-4595	〃	広島市安佐北区可部3丁目24番21号先(可部3丁目交差点)	横断歩道 実線(白)	4	68.5					(北側)3.5m×6 (東側)4m×6(南1～6縞目)、1.5m×4(北1～4縞目) (南側)3.5m×3、摩耗部1m (西側)4m(南から5縞目)、両端1mずつ復旧
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	8.5					(東側)6m (北側)2m (南側)0.5m
No.4	第27-1-0152	国道191号	広島市安佐北区可部7丁目7番18号先交差点(安佐北消防署可部出張所前)	停止禁止部分 柵 実線(白)	1			41			柵24m、内側1m×17(計41m)
No.5	第12-1-4488	市道	広島市安佐北区可部東1丁目4番29号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		(南側)縮小版
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		1.5				(南側)1. 5m
No.6	第20-1-4159	〃	広島市安佐北区可部南2丁目15番35号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	46.5					(東側)1m1縞、1.5m1縞、2m1縞、3m10縞 (南側)2m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	8				72		(東側)近 (東側)遠 (南側)近 (南側)遠 (北側)近 (北側)遠 (西側)近 (西側)遠
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	7.1					(東側)3.5m (南側)0.3m (北側)3.3m
No.7	第12-1-4973	〃	広島市安佐北区可部南2丁目17番12号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小版
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		5.1				縮小版5.1m
No.8	第12-1-4991	〃	広島市安佐北区可部南3丁目3番19号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		(北側)残存削除して縮小版で復旧 (南側)残存削除して縮小版で復旧
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2		5.5				(北側)3m (南側)2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	2					20	
No.9		〃	広島市安佐北区亀山5丁目7番7号先	その他 線	1			10			残存している黄線を削除して白線で復旧
	〃	〃	〃	(削)その他 線	1					10	
No.10	第20-1-2129	〃	広島市安佐北区口田2丁目1番1号先(口田東小学校北西角交差点)	横断歩道 実線(白)	4	67					(北西側)4m8縞 (南西側)2m (南東側)4m4縞、摩耗部8m (北東側)北側縁1m5縞削除、3m3縞
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	6.7					(南西側)2.7m (南東側)2m (北東側)2m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1					15	
No.11	第20-1-2573	〃	広島市安佐北区口田2丁目23番31号先交差点	横断歩道 実線(白)	4	85.5					(北東側)3m9縞 (南東側)3m7縞 (南西側)3m9縞 (北西側)1.5m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	6				54		(北東側)近 (北東側)遠 (南西側)近 (南西側)遠 (北西側)近 (北西側)遠
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	4	10.2					(北東側)3.5m (南東側)摩耗部1.5m (南東側)3.7m (北西側)摩耗部1.5m
No.12	第20-1-2132	〃	広島市安佐北区口田2丁目30番33号先交差点	横断歩道 実線(白)	4	46					(南西側)4m4縞 (南東側)3m2縞、2m1縞 (北東側)4m4縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	6				46		(北西側)3m2縞 (南西側)近 (南西側)遠 (南東側)近 摩耗部 (南東側)遠 摩耗部 (北東側)近 (北東側)遠

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.13	"	"	停止線 実線 (白)	2	5.7					(南東側)摩耗部2m (北東側)3.7m
			横断歩道 実 線(白)	1	4.5					(北西側)3m1縞、1.5m1縞
			横断歩道予告 図示(白)	3				27		(南西側)遠 (北東側)近 (北東側)遠
No.14	"	"	停止線 実線 (白)	1	2					(南東側)摩耗部2m
			横断歩道 実 線(白)	4	86					(北東側)4m6縞 (南東側)4m4縞、摩耗部 4m (南西側)4m8縞 (北西側)1m5縞削除(緑 石被り部)、3m4縞、1m1 縞
			停止線 実線 (白)	4	10.4					(北東側)3.7m (南東側)2m (南西側)3.7m (北西側)摩耗部1m
No.15	"	"	(削)横断歩道 実線(白)	1					15	
			止まれ文字 図示(白)	1				1		「止」摩耗部
			停止線 実線 (白)	1		3				30cm幅 3m
No.16	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	10					1m1縞、3m3縞
			停止線 実線 (白)	1	1.5					1.5m
No.17	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	9					3m3縞
			停止線 実線 (白)	1	2.5					2.5m
No.18	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	8					3m2縞、2m1縞
			停止線 実線 (白)	1	2					2m
No.19	"	"	横断歩道 実 線(白)	1	12					3m4縞
			停止線 実線 (白)	1	2.5					2.5m
No.20	県道(広 島三次 線)	広島市安佐北区口田3丁目1 番35号先(翠光台入口交差 点)	停止線 実線 (白)	2	5.2					北西側・第1車線 2.7m 北西側・第2車線 2.5m
No.21	市道	広島市安佐北区口田3丁目1 番35号先から同区口田2丁目 5番15号先を経て同町36番22 号先までの間(同区口田3丁 目1番35号先から同町2番2号 先までの間の南東行30メー トルの区間を除く。)	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1					853	黄線全削除
No.22	"	"	その他 線	1			855			実線490m(横断歩道手前 30m及び北端カーブ 40m)、5m破線365m
			止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小版
			停止線 実線 (白)	1		3				30cm幅 3m
No.23	"	"	停止線 実線 (白)	1	0.5					0.5m
No.24	"	"	止まれ文字 図示(白)	1				4		縮小版「止」のみ
No.25	"	"	停止線 実線 (白)	1		4				30cm幅 4m
			停止線 実線 (白)	1		3				30cm幅 3m
No.26	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.5				30cm幅 2.5m
No.27	"	"	停止線 実線 (白)	1	2.5					2.5m
No.28	"	"	横断歩道 実 線(白)	4	97					(北西側)4m6縞、摩耗部 4m (南西側)3m5縞、2m1縞 (南東側)4m6縞、摩耗部 4m (北東側)摩耗部3m8縞
			停止線 実線 (白)	4	11.4					(北西側)3.7m (南側)摩耗部0.5m (南東側)3.7m (北東側)3.5m
			止まれ文字 図示(白)	1				13		縮小版
No.30	"	"	停止線 実線 (白)	1		2.5				2.5m
			横断歩道 実 線(白)	1	6					(北側)3m(東から2縞 目)、ほか摩耗部3m分
			横断歩道予告 図示(白)	5				45		(北側)近 (北側)遠 (東側)近のみ (南側)近 (南側)遠
No.31	"	"	停止線 実線 (白)	2	4.2					(北側)摩耗部1.5m (南側)2.7m
			横断歩道 実 線(白)	1	18					(北側)3m6縞

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	7				63		(北側)近 (北側)遠 (南側)近 (南側)遠 (西側)近のみ (東側)近 (東側)遠
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	7.9					(西側)2.5m (北側)2.7m (南側)2.7m
安佐北 更新合計			31		35			47		
					716.6	30.1	906	426	913	

更新

(No. 8-25)

廿日市

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第25-19-0011	市道	(起点)廿日市市平良1丁目14番19号先(平良大橋東詰交差点)南西方30メートル地点 (終点)廿日市市平良1丁目14番19号先(平良大橋東詰交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2			16		第3通行帯1列 第3車線2列
	〃	〃	〃	進行方向別 (直進・左折) 図示(白)	1			10		第1車線2列
	〃	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	2			14		第2通行帯1列 第2車線2列
No.2	第25-19-0048	〃	(起点)廿日市市平良2丁目12番12号先(平良大橋西交差点)南西方20メートル地点 (終点)廿日市市平良2丁目12番12号先(平良大橋西交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2			16		第3車線1列 第3車線2列
	〃	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	2			14		第2車線1列 第2車線2列
No.3	第20-28-0494	〃	廿日市市阿品台5丁目10番2号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	18				3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.5				
No.4	第20-28-0134	〃	廿日市市阿品台5丁目1番北西角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	24				4m6縞分施工(南側から2,3,4,6,7,8縞目施工)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6.4				東側、薄い部分施工 西側、薄い部分施工
No.5	第12-28-0222	〃	廿日市市阿品台5丁目22番3号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		北側 南側
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5.2			北側 南側
No.6	第20-28-0410	国道2号	廿日市市沖塩屋1丁目1番31号先(大野浦駅(南)交差点)	横断歩道 実線(白)	1	30				3m10縞交差点側へ1m新たに伸ばす、残り2m分を塗替え(水路部分3縞は施工不要)。北東側1縞増。
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3				交差点北側
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				97	3m10縞交差点側へ1m新たに伸ばす、残り2m分を塗替え(水路部分3縞は施工不要)、停止線側の標示削
No.7	第20-28-0014	市道	廿日市市可愛6番24号先(可愛橋東詰交差点)	横断歩道 実線(白)	3	52				4m4縞北西側 4縞川から1, 2, 3, 4縞目施工 北東側 4m4縞両端以外施工 南東側 4m5縞川から3縞目以外施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5				北東側 2.1m 南西側 2.9m
No.8	第20-28-0032	県道(廿日市佐伯線)	廿日市市宮内2234番地3先交差点	横断歩道 実線(白)	1	24				4m6縞交差点東側の南端の1縞以外施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2				交差点東側、薄い部分2m施工
No.9	第20-28-0089	〃	廿日市市宮内3,667の11番地先(畑口橋交差点)	横断歩道 実線(白)	3	90.4				東側 4m8縞(南端以外施工) 西側 4m6縞(南側から3, 5, 7, 8, 9, 10縞目施工) 南側 4m8縞(西側から1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11縞目施工)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2				東側 薄い部分2m
No.10	第12-28-0134	市道	廿日市市宮内畑口2,240番地2先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2			
No.11	第20-28-0500	国道433号	廿日市市原506番地1先交差点	停止線 実線 (白)	1	3.2				北側
No.12	第20-28-0499	市道	廿日市市佐方10番地1(佐方小学校)南東方50メートル先(廿日市駅北口交差点)	横断歩道 実線(白)	2	106.2				北東側 4m18縞南東側から1, 10, 11, 22縞目以外施工 南東側 3.8m9縞北東側から3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12縞目施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	22.5				北東側6.8m 南西側9.8m 南東側5.9m
No.13	第20-28-0033	〃	廿日市市佐方1丁目9番南東角先(鴨原踏切北交差点)	停止線 実線 (白)	1	2.6				南東側 2.6m

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.14	第20-28-0368	〃	廿日市市佐方720番地先(佐方2号トンネル交差点)	横断歩道 実線(白)	2	43.8				北西側 3m8縞両端以外施工 北側 3.3m6縞南東側から2、3、4、5、6、7縞目施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	4	12.2				北西側 4.3m 南東側 2.8m 南側 道路中央側から2.5m施工 北側 2.6m
No.15	第20-28-0064	〃	廿日市市佐方(城内橋西詰交差点)	横断歩道 実線(白)	1	24				南側 4m6縞中央線部分以外施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.9				南側 2.9m
No.16	第20-28-0110	〃	廿日市市桜尾3丁目10番21号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	12.5				2.5m5縞、2.5m幅に変更し、東端以外施工
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		北側30m 北側50m 南側30m 南側50m
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	4.6				北側 南側
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1				27	2.5m6縞、横断歩道の交差点側各縞1m及び北側各縞0.5mを削除して2.5m幅にする
No.17	第20-28-0208	〃	廿日市市四季が丘11丁目2番地11先交差点	横断歩道 実線(白)	2	35				南側 3m5縞西側から4縞目以外施工 東側 4m5縞北側から2、4、5、6、8縞目を施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	6				南側 東側 真ん中付近の薄い部分1.4m施工 西側 薄い部分2箇所2.1m施工
No.18	第20-28-0375	〃	廿日市市四季が丘4丁目12番地6先交差点	横断歩道予告図示(白)	2			18		西側30m 西側50m
No.19	第20-28-0205	〃	廿日市市四季が丘6丁目9番南東角先(宮内第3橋(北)交差点)	横断歩道 実線(白)	2	27.9				東側 3.8m2縞両端を施工 南側 2.9m7縞全縞施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	5.5				東側 歩道側1m施工 南側 歩道側1.5m施工 北側、既存の停止線から北側へ1m下げる
	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				9	北側
	第20-28-0223	〃	廿日市市四季が丘7丁目1番地8先交差点	横断歩道 実線(白)	2	43				北側 4m7縞全縞施工 西側 3m5縞全縞施工
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		南側30m 南側50m 西側30m 西側50m
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.6				西側
No.21	第20-28-0074	〃	廿日市市住吉1丁目7番24号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	15				3m幅へ変更し、3m5縞全縞施工
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		西側30m 東側30m 西側50m 東側50m
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	3.7				西側 東側中央側1.5m塗替
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1				15	3m5縞横断歩道の東側各縞1mを削除して3m幅にする
No.22	第20-28-0480	〃	廿日市市上平良1,479番地1先交差点	横断歩道予告図示(白)	4			36		30m 50m 北側30m 北側50m
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	6.2				北側6.2m
No.23	第20-28-0367	〃	廿日市市上平良20番地30先交差点	横断歩道 実線(白)	1	12				3m4縞西側から1、3、4、6縞目を施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.6				南側
No.24	第20-28-0246	〃	廿日市市平良1丁目14番19号先(平良大橋東詰交差点)	横断歩道 実線(白)	4	218.9				南西側 4.5m18縞南東側から3縞目以外施工 東側 4.m8縞南西側から1縞目以外施工 停止線側0.9mは施工せず4m幅にする 西側 5.3m9縞北東側から1縞目以外施工 北東側 3.8m18縞西側から8縞目以外施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	3	9.4				西側 3.1m 南西側 第1車線3.5m施工 東側 2.8m

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.25	第20-28-0272	〃	廿日市市平良1丁目15番6号 先交差点	停止線 実線 (白)	1	1.5				西側1.5m
No.26	第20-28-0247	〃	廿日市市平良1丁目17番18号 先(平良保育園(西)交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	40				4m10縞西側から4、5、6、 7、10、11、12、13、14、15 縞目施工
No.27	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.2				南西側 第2車線3.2m施 工
	第12-28-0253	〃	廿日市市平良1丁目17番18号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	3			39		西側 北側 東側
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		1.6			北側1.6m
No.28	第20-28-0292	〃	廿日市市平良2丁目12番12号 先(平良大橋西交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	69.8				南西側 3.8m10縞南東側 から5、6、7、9、10、11、 12、13、14、15縞目施工 北西側 3m5縞両端以外 施工 南東側 2.8m6縞南西側 から2、3、4、5、6、7縞目 施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	14.2				南西側 第2、3車線5m 北西側 3m 北東側 第1、2車線6.2m 施工
No.29	第20-28-0293	〃	廿日市市平良2丁目12番21号 先交差点	停止線 実線 (白)	1	2				2m
No.30	第20-28-0248	〃	廿日市市平良山手2番19号先 (平良山手交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	185.5				北東側 4m19縞中央分 離帯の2縞を除く 南東側 3.5m6縞南西側 から1、2、3、4、7、8縞目 施工 北西側 3.5m7縞南西側 から1、2、3、4、6、7、9縞 目施工 南西側 4m16縞南東側 から6、7、8縞目以外施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	22.7				北東側9.9m 南東側3m 南西側9.8m
	第20-28-0234	〃	廿日市市木材港北1番22号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	4	88				①東側 3m8縞南側から 2、3、4、5、6、7、8、9縞目 施工 ②西側 3m4縞北側から 2、4、5、6縞目施工 ③南側 4m6縞西側から 2、5、6、9、10、11縞目 ④北側 4m7縞西側から 2、4、5、6、12、13、14縞 目施工
No.31	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		西側30m 西側50m 北側30m 北側30m
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	1.3				①東側 北側1.3m施工
	第12-28-0234	〃	廿日市市木材港北4番60号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	2			23		北側 止まれ施工 南側 薄い部分止まれ施 工
No.32	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		14.5			北側 7m施工 南側 7.5m施工
	第20-28-0190	臨港道路	廿日市市木材港北7番12号先 (木材港北交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	44				北側 4m11縞西側から 1、2、4、5、6、7、8、14、 15、16縞目
No.33	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.2				北側 薄い部分3.2m施工
	第20-28-0233	市道	廿日市市木材港北9番37号先 (木材港北9番交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	24				北側 3m8縞東側から5縞 目以外施工
	〃	臨港道路	〃	横断歩道 実 線(白)	2	39				東側4m3縞北側から2、 4、5縞目 南側 3m9縞全縞
No.34	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.5				南側 3.5m
	〃	市道	〃	停止線 実線 (白)	1	3.1				北側 3.1m
	第20-28-0378	〃	廿日市市陽光台5丁目9番地 南東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	15				3m5縞全縞塗替え
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		30m 50m
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.3				
廿日市					更新合計	35	45	43		
						1443.9	23.3	405	148	