

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和 8 年 8 月
――	――						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 福山市引野町1丁目ほか道路標示工事

工事場所 福山市引野町1丁目15番2号先(回生陸橋北詰交
差点)
ほか 90 か所

工事期間 契約日の翌日から令和9年2月26日までの間

監督職員 高山 航輝

検 査 員 大塚 真二

広島県警察本部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

塗装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

道路標示工事設計書

(No. 8-27)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	1,828.9	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	16.5	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	1,788.0	m		
	溶融式(黄)	4.0	m		
図示	溶融式(白)	271.0	m		
削除		2,652.6	m		
小 計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	33	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小 計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-27)
交 通 規 制 課

警察署 区分		工事量							
		福山東		尾道		三原		計	
箇所数									
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	73	1,792.9	1	24.0	1	12.0	75	1,828.9
実線30cm幅	溶融式(白)	4	12.5			2	4.0	6	16.5
実線15cm幅	溶融式(白)			4	1,788.0			4	1,788.0
	溶融式(黄)			1	4.0			1	4.0
図示	溶融式(白)	19	199.0	4	36.0	4	36.0	27	271.0
削除		10	153.0	84	2,336.6	14	163.0	108	2,652.6
計		106	2,157.4	94	4,188.6	21	215.0	221	6,561.0

更新

(No. 8-27)

福山東

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-7-0380	市道	福山市引野町1丁目15番2号 先(回生陸橋北詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	36				2m4縞 西側、4m3縞(西端から 2.3、4縞目) 北側、4m4縞(西端から2 ～4縞目、東端から2縞 目)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	4				北側、2m 南側、2m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2				24	西側、4m1縞(西端) 北側、4m1縞(西端の み)
No.2	第20-7-0284	〃	福山市引野町南1丁目12番北 東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	32				西側、4m5縞(北端から 1,2,3,6,7縞目) 南側、4m3縞(東端から 1, 3, 4縞目)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		西側、予告マーク2個更 新
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6.5				西側、3m 南側、3.5m
No.3	第20-7-0697	〃	福山市引野町南1丁目15番1 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	20				北側、4m5縞(東端から 1, 2縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.5				南西側、3.5m
No.4	第20-7-0577	〃	福山市引野町北3丁目1番28 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	43				東側、4m7縞更新(南端 を除く) 北側、3m5縞(東端から2 縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3				西側、3m
No.5	第20-7-0569	〃	福山市沖野上町1丁目7番28 号先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	20				4m5縞(西端から1～5縞)
No.6	第20-7-0502	〃	福山市吉津町12番18号先交 差点	停止線 実線 (白)	1	2.5				北側、2.5m
No.7	第20-7-1180	〃	福山市久松台1丁目3番3号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	3	40				西側4m×3縞 南側4m3縞(西端から 2.3.4縞目) 北側4m4縞(西端から2 ～4縞目、東端から2縞 目)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3				南側3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2				24	南側、4m1縞(西端のみ) 削除 北側4m1縞(西端のみ) 削除
No.8	第20-7-1000	〃	福山市久松台1丁目9番1号先 (久松台小学校南交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	4				南側、4m1縞(西端から2 縞目)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2				南側、2m(消えている部 分)
No.9	第20-7-0598	〃	福山市御門町1丁目3番34号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24				南側、4m6縞更新(東端 から4縞目を除く)
No.10	第20-7-0600	〃	福山市光南町3丁目4番1号 (城南中学校正門)先	停止線 実線 (白)	1	3.8				北側、3.8m
No.11	第12-7-1871	〃	福山市向陽町1丁目4番1号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.5				西側、2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	西側、既存止まれ削除後 縮小版施工
No.12	第20-7-0470	〃	福山市三吉町2丁目11番21号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	4				西側、4m1縞
No.13	第20-7-0125	国道313 号	福山市三吉町2丁目12番7号 先(三吉町北交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	4				西側、4m1縞(消えている 部分)更新
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	4				西側、2m(消えている部 分)更新 東側、2m(消えている部 分)更新
No.14	第20-7-0463	市道	福山市三吉町4丁目4番8号 (福山税務署)先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	28				4m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		西側、予告マーク2個更 新 東側、予告マーク2個更 新
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.6				東側、2.8m 西側、2.8m
No.15	第20-7-1215	〃	福山市三吉町5丁目7番西角 先(福山河川国道事務所前交 差点)	横断歩道 実 線(白)	3	100				西側、4m15縞 ○北側、3m16縞 東側、4m6縞(南端から1 ～4、6, 9縞目)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.3				北側、3. 3m
No.16	第20-7-0491	〃	福山市若松町4番21号先交差 点(東11番ガード北)	横断歩道 実 線(白)	1	16				西側、4m4縞(北端から 2.5縞目を除く)
No.17	第20-7-0493	〃	福山市若松町9番19号先交差 点(東12番ガード北)	横断歩道 実 線(白)	1	9				西側、3m3縞(北端から 1.3.4縞目)
No.18	第20-7-0615	〃	福山市春日町5丁目12番17号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	28				北西側、4m3縞(2.4.6縞 目) 南東側、4m4縞更新(東 端から2,3.4.6縞目)

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.19	第20-7-0210	〃	福山市曙町3丁目11番27号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	2	52				東側、4m7縞 西側、4m6縞(北端から2 縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	4				東側、4m
No.20	第20-7-0782	〃	福山市曙町5丁目16番南東角 先(曙小学校東交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	81.8				西側、2.8m4縞 南側、4m9縞 東側、2.8m3縞(北端を除 く) 北側、4m7縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	12				南側、4m 北側、4m 東側、4m
No.21	第20-7-0052	〃	福山市曙町5丁目16番北東角 先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	24				北側、3m1縞(西端から3 縞目) 南側、3m7縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	3.4				南側、1m 西側、2.4m
No.22	第12-7-1915	〃	福山市曙町5丁目18番23号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		既存止まれ削除後縮小版 施工 既存止まれ削除後縮小版 施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		6			東側、3m 西側、3m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				40	
No.23	第20-7-1333	〃	福山市曙町5丁目19番40号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	2	12				西側、4m1縞(南端から4 縞目) 東側、4m2本(南端から 2.4縞目)
No.24	第20-7-0211	〃	福山市曙町5丁目20番41号先 (曙町5丁目(南)交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	84				南側、4m7縞 北側、4m7縞(西端を除 く) 東側、4m7縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	3				南側、1m 北側、2m
No.25	第12-7-2256	〃	福山市新涯町1丁目15番22号 南東角先交差点	停止線 実線 (白)	1		4			西側、4m
No.26	第20-7-0684	〃	福山市新涯町1丁目25番地南 西角先(新涯中央西交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	84				西側、4m9縞(南端から1 ～6.14,15縞目) 東側、4m12縞(南端から 4～6縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	10				西側、3m 東側、7m
No.27	第20-7-1339	〃	福山市新涯町3丁目9番1号先 (新涯町3丁目(西)交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	80				東側、4m10縞 (4.9.10.11.13を除く) 北側、4m5縞 南側、4m5縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	7				東側、7m
No.28	第20-7-0723	〃	福山市新涯町6丁目10番20号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	28				西側、4m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		東西予告マーク各2個(合計 4個)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5				西側、2. 5m 東側、2.5m
No.29	第20-7-0069	〃	福山市西町1丁目3番33号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12				西側、4m3縞(北端から 1,2,4縞目)
No.30	第20-7-0058	〃	福山市船町6番1号先交差点	停止線 実線 (白)	1	3				北側、3m
No.31	第12-7-3183	〃	福山市草戸町1丁目6番東角 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	2	2.5			北西側、2.5m 南西側、2m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				40	既存止まれ削除後縮小版 施工 既存止まれ削除後縮小版 施工
No.32	第20-7-1487	〃	福山市多治米町5丁目26番15 号先(多治米町5丁目(中)交 差点)	横断歩道 実 線(白)	2	120				北西側、4m15縞(両端を除 く) 南東側、4m15縞(両端を除 く)
No.33	第20-7-1488	〃	福山市多治米町5丁目27番南 角先(多治米町5丁目(南)交 差点)	横断歩道 実 線(白)	2	30				南側、3m6縞 北東側、3m4縞
No.34	第20-7-0370	〃	福山市多治米町6丁目6番25 号西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24				北西側、4m6縞
No.35	第20-7-0778	〃	福山市大門町1丁目24番8号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	3	28				東側、4m3縞 北側、4m3縞 西側、4m1縞(南端)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		北側、予告マーク1個 西側、予告マーク1個更 新
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.5				東側、2.5m
No.36	第20-7-0807	県道	福山市東手城町1丁目2番31 号先(一ツ橋中学校(西)交差 点)	横断歩道 実 線(白)	1	48				南側、4m12縞(西端から 1～4、17,18縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	9				南側、9m

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.37	第20-7-0678	市道	福山市東手城町3丁目5番11号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	12				西側、4m3縞(西端から1.2.3縞目)
No.38	第20-7-0957	〃	福山市東深津町1丁目14番2号先(下大目南交差点)	横断歩道 実線(白)	1	14				西側、2m7縞(南端から1縞、北端から2縞を除く)
No.39	第20-7-0605	〃	福山市東川口町5丁目6番11号先交差点	停止線 実線(白)	1	3				南側、3m
No.40	第20-7-0450	〃	福山市東町2丁目1番南西角先(東6番ガード(北)交差点)	横断歩道 実線(白)	2	42				北側、3m7縞(西端から2縞目を除く) 南側、3m7縞(西端から4.5縞目を除く)
No.41	第20-7-0609	県道	福山市南蔵王町1丁目1番13号南西角先交差点	停止線 実線(白)	2	5				東側、2m 西側、3m
No.42	第20-7-1318	〃	福山市南蔵王町2丁目21番南西角先(南蔵王町2丁目(東)交差点)	横断歩道 実線(白)	1	12				東側、4m3縞(南端から2.3.4縞目)
No.43	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	9				東側、3m(第一車線)更新 西側、6m
	第20-7-0579	市道	福山市南蔵王町6丁目27番2号先(鴨目交差点)	横断歩道 実線(白)	4	156				東側、4m10縞 西側、4m10縞 南側、4m10縞 北側、4m9縞
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	4.6				北側、4.6m
No.44	第20-7-1040	〃	福山市南蔵王町6丁目32番19号先(緑丘小学校南交差点)	横断歩道 実線(白)	2	45				東側、4m6縞 北側、3m7縞(両端を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.9				北側、2.9m
No.45	第12-7-1809	〃	福山市南本庄2丁目4番5号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		東側、縮小施工
No.46	第12-7-2023	〃	福山市北吉津町3丁目12番1号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		
No.47	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1				5	南側、既存止まれ削除後縮小版施工
	第20-7-0587	〃	福山市北吉津町5丁目2番5号先交差点	停止線 実線(白)	1	2				北側、2m更新
No.48	第20-7-0505	〃	福山市北吉津町5丁目6番9号先(桜丘小学校入口交差点)	停止線 実線(白)	1	2				北側、2m(消えている部分)
No.49	第20-7-0173	〃	福山市明神町1丁目9番南西角先(千間土手中交差点)	横断歩道 実線(白)	2	62				南側、4m12縞(東端から5縞目までを除く) 西側、2m7縞(南端1縞、北端2縞を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	11				南側、10m 北側、1m(消えている部分)
No.50	第20-7-0174	国道2号	福山市明神町2丁目15番南西角先(千間土手東交差点)	横断歩道 実線(白)	1	18				北側、3m6縞(両端を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	3				北側、3m
No.51	第20-7-0180	市道	福山市木之庄町1丁目4番33号先(木之庄交差点)	横断歩道 実線(白)	3	88				南側、4m8縞 西側、4m7縞 東側、4m7縞
No.52	第20-7-0922	〃	福山市木之庄町3丁目10番26号先(久松台入口交差点)	横断歩道 実線(白)	1	20				北側、4m5縞(西端から4～8縞目)
No.53	第20-7-0103	〃	福山市木之庄町4丁目1番1号先(城北中学校北交差点)	横断歩道 実線(白)	2	56				西側、4m6縞(南端を除く) 東側、4m7縞(北端を除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	5				東側、3m 西側、2m(消えている部分)更新
福山東					更新合計	53	73	19		
						1792.9	12.5	199	153	

新規

(No. 8-27)

尾道

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
					横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	261170067	新規	市道	尾道市因島三庄町2,222番地 8先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				6	標準文字3割分削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				5.1	停止線1.7m削除
No.2	〃	〃	〃	尾道市因島三庄町2,672番地 4先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				2	標準文字1割分削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				4.8	停止線1.6m削除
No.3	261170060	新規	県道(西 浦三庄田 熊線)	尾道市因島三庄町3,341番地 先から同町3,760番地5先まで の間	その他 線 (白)	1		1000			白色中央線1000m新設
	〃	〃	〃	〃	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1				700	黄色中央線700m削除
No.4	261170067	新規	市道	尾道市因島三庄町3,349番地 先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				1.5	止まれ文字1.5m分削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				3	停止線1m分削除
No.5	261170067 (第9-16-0018)	新規	主要地方 道	尾道市因島洲江町1,786番地 1先(赤崎港)から同市瀬戸田 町沢206番地5先までの間	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1				780	
No.6	261170067	新規	県道(生 口島循環 線)	尾道市因島洲江町1,786番地 1先(赤崎港)から尾道市因島 洲江町2293番地1先までの間	その他 線 (白)	1		780			
No.7	261170060 (第20-5-0616)	新規	県道	尾道市因島重井町3,317番地 3先交差点(大正橋南詰)	横断歩道 実 線(白)	1	18				北西側 交差点側1m3綫 削除後3m6綫更新
	〃	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		北西側 予告縮小2個更 新 南東側 予告縮小2個削 除後前出し2個更新
	〃	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6				北西側 停止線3m更新 南東側 停止線3m削除後 6m前出しで3m更新
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2				51	南東側 横断歩道全削除 (14m分)
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	2				18	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				9	
	261170060	新規	〃	〃	その他 線 (白)	3		8			南東側 両側外側線 4m2本新設
		新規			その他 線 (黄)	3		4			南東側 黄色中央線4m新 設
	261170067	新規	市道	尾道市久保3丁目2番8号先交 差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				8	標準文字4割分削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				4.8	停止線1.6m削除
No.8	261170060	新規	〃	尾道市西藤町343番地(西藤 インター(北)交差点)北西方 100メートル先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				1	文字1m分削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				3	停止線1.5m分削除
No.10	261170067	新規	〃	尾道市美ノ郷町三成2,279番 地34先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				10	標準文字5割分削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				9.6	停止線3.2m削除
No.11	〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成2,279番 地58先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				2	標準文字1割分削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				7.8	停止線2.6m削除
No.12	〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成2,279番 地75先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	標準文字全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				10.5	停止線3.5m削除
No.13	〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成2,279番 地82先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				40	南側 標準文字全削除 北側 標準文字全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				18.3	南側 停止線3m削除 北側 停止線3.1m削除
No.14	〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 229先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				40	北側 標準文字全削除 南側 標準文字全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				15.6	北側 停止線2.2m削除 南側 停止線3m削除
No.15	〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 244先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				24	北側 標準文字全削除 南側 標準文字2割分削 除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				6	北側 停止線2m削除
No.16	〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 275先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				40	北側 標準文字全削除 南側 標準文字全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				16.5	北側 停止線2.5m削除 南側 停止線3m削除
No.17	〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 299先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				2	標準文字1割分削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				3.2	停止線1.6m分削除(30c m幅)
No.18	〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 318先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	標準文字全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				9	停止線3m削除

整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量					
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)	
〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 328先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				40	南側 標準文字全削除 北側 標準文字全削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				18	南側 停止線3m削除 北側 停止線3m削除	
〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 334先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				40	南側 標準文字全削除 北側 標準文字全削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				18	南側 停止線3m削除 北側 停止線3m削除	
〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 340先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	北側 標準文字全削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				9	北側 停止線3m削除	
〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 47先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				0.2	標準文字0.2m分削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				3	停止線1m分削除	
〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成351番地 82先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	2				40	南側 標準文字全削除 北側 標準文字全削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				18	南側 停止線3m削除 北側 停止線3m削除	
〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成365番地 2先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				4	標準文字2割分削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				9	停止線3m削除	
〃	〃	〃	尾道市美ノ郷町三成365番地 6先交差点	(削)停止線 実 線(白)	1				7.5	停止線2.5m削除	
261170060	新規	〃	尾道市木ノ庄町木門田1,098 番地先交差点	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4				7.6	南東側 標準予告1割分2 個削除 北西側 標準予告1割分2 個削除	
〃	〃	〃	尾道市木ノ庄町木門田1,377 番地2東方30メートル先交差 点	(削)横断歩道 実線(白)	1				22.5	縞7.5m分削除	
〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	1				9	南東側 縮小予告1個削 除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				6	北西側停止線1m分削除 南東側停止線1m分削除	
〃	〃	〃	尾道市木ノ庄町木門田769番 地1先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				21	縞7m分削除	
〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	1				0.9	南側 予告マーク1割分1 個削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				3	南側停止線 0.5m分削除 北側停止線 0.5m分削除	
〃	〃	〃	尾道市木ノ庄町木門田792番 地2先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				48	4m4縞削除	
〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	3				20.8	南側 縮小予告2割分1個 削除 北側 標準予告5割分2個 削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				9	北側停止線3m削除	
〃	〃	〃	尾道市木之庄町木門田1,576 番地西方50メートル先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				13	縮小文字削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				5.6	停止線2.8m削除	
〃	〃	〃	尾道市木之庄町木門田1,576 番地南西方60メートル先交差 点	(削)横断歩道 実線(白)	1				42	縞14m分削除	
〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	2				3.8	北西側標準予告1割分2 個削除	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				6	南東側停止線2m分削除	
尾道 新規合計				31		1		4			
						24	1792	36	2336.6		

新規

(No. 8-27)

三原

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量				
					横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261190049 (第12-4-0724)	新規	市道	三原市久井町土取904番地2 先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				13	交差点北側 止まれ(縮 小)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				10	交差点北側 停止線5.0m 削除
No.2	261190049 (第12-4-0732)	新規	〃	三原市久井町土取961番地1 北東方90メートル先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				2	交差点東側 止まれ(残っ ている部分2.0m)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				14	交差点東側 停止線4.0m 削除 交差点西側 停止線3.0m 削除
No.3	261190049 (第12-4-0373)	新規	〃	三原市港町3丁目11番3号先 交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	止まれ(通常)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				3	停止線1.5m削除
No.4	261190049 (第20-4-0292)	新規	〃	三原市沼田東町末光2,155番 地1先(西光寺前交差点)	(削)横断歩道 実線(白)	1				54	横断歩道6縞×3.0m削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				12	交差点南側停止線3.0m 削除 交差点北側停止線3.0m 削除
No.5	261190049	新規	〃	三原市沼田東町両名684番地 6先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				12	横断歩道2縞(計2m)※ 残っている部分のみ削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				2	交差点北東側停止線: 1.0m(残っている部分の み)削除
No.6	261190049 (第20-4-0655)	新規	〃	三原市沼田東町両名686番地 1先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12				横断歩道新設(4縞× 3.0m)
	〃	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		予告マーク 南側1個目設 置 予告マーク 南側2個目設 置 予告マーク 北側1個目設 置 予告マーク 北側2個目設 置
No.7	〃	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4			交差点南側停止線 2.0m 設置 交差点北側停止線 2.0m 設置
	261190049 (第12-4-0355)	新規	〃	三原市東町1丁目2番1号先交 差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				13	交差点南側 止まれ(縮 小)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				8	交差点南側 停止線4.0m 削除
三原						7	1		4		
新規合計							12	4	36	163	