No. 8-36

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和８年９月
――	―						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称　　広島市西区己斐東1丁目ほか道路標示工事

工事場所　　広島市西区己斐東1丁目1番1号先

ほか 31 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年2月26日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-36)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等　実線45cm幅(夜間)	溶融式(白)	1,701.2	m		
実線15cm幅(夜間)	溶融式(白)	960.0	m		
	溶融式(黄)	60.0	m		
図示(夜間)	溶融式(白)	109.0	m		
加熱式ペイント(夜間)	ペイント	3,285.6	m		
削除(夜間)		259.0	m		
超高圧水削除(夜間)(300/1式)		1式(8.4m)	式		
小　　計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A		人		
	交通整理員A(夜間)	2	人		
	交通整理員B		人		
	交通整理員B(夜間)	16	人		
小　　計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合　　計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-36)
交 通 規 制 課

区分＼警察署		工事量					
		広島西		広島南		計	
箇所数							
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等　実線45cm幅(夜間)	溶融式(白)	14	896.5	23	804.7	37	1,701.2
実線15cm幅(夜間)	溶融式(白)	10	960.0			10	960.0
	溶融式(黄)			2	60.0	2	60.0
図示(夜間)	溶融式(白)	6	50.0	7	59.0	13	109.0
加熱式ペイント(夜間)	ペイント	12	2,760.0	8	525.6	20	3,285.6
削除(夜間)		7	259.0			7	259.0
超高圧水削除(夜間)				1	8.4	1	8.4
計		49	4,925.5	41	1,457.7	90	6,383.2

新規　(No. 8-36)　広島西

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 実線15cm幅（夜間）(m)	事業量 削除（夜間）(m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261270023	新規	市道	広島市西区己斐東1丁目1番1号先の道路の東側	(削)停止禁止部分　枠　実線（白）	1		100	規制廃止につき全削除
No.2	〃	〃	県道(広島湯来線)	広島市西区田方2丁目北交差点から同区田方3丁目田方3丁目北交差点までの間の道路の両側	その他　線	2	720		田方3丁目交差点から田方2丁目北交差点までの南行350m 田方3丁目交差点から田方2丁目北交差点までの間の北行370m
	〃	〃	〃	〃	(削)車両文字 定型文字　図示(白)	5		141	田方2丁目13番東側北行 田方2丁目1番東側北行 田方3丁目交差点南西方約100m先北行 田方3丁目1481番地1先南行 田方2丁目9番20号先南行
	〃	〃	〃	〃	(削)終わり　図示(白)	1		18	田方3丁目交差点南西方約100m先北行
広島西				**新規合計**	**2**		**720**	**259**	

更新　(No.8-36)　**広島西**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅（夜間）(m)	実線15cm幅（夜間）(m)	図示（夜間）(m)	加熱式ペイント（夜間）(m)	削除（夜間）(m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第25-1-0722	県道(東海田広島線)	(起点)広島市西区楠木町1丁目10番北西角先(楠木町1丁目10番交差点)西方30メートル地点 (終点)広島市西区楠木町1丁目10番北西角先(楠木町1丁目10番交差点)	車両通行帯 実線(白)	2		60				30m2本
	〃	〃	〃	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2			16			第三車線　右折矢2個
	〃	〃	〃	進行方向別 (直進・左折) 図示(白)	2			20			第一車線　直左矢2個
	〃	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	2			14			第二車線　直矢2個
No.2	第25-1-0721	〃	(起点)広島市西区楠木町1丁目11番15号先(楠木町1丁目10番交差点)東方30メートル地点 (終点)広島市西区楠木町1丁目11番15号先(楠木町1丁目10番交差点)	車両通行帯 実線(白)	2		60				30m2本
No.3	第25-1-0506	〃	(起点)広島市西区楠木町1丁目11番北西角先(楠木町1丁目11番交差点)西方30メートル地点 (終点)広島市西区楠木町1丁目11番北西角先(楠木町1丁目11番交差点)	車両通行帯 実線(白)	2		60				30m2本
No.4	第25-1-0505	〃	(起点)広島市西区楠木町1丁目11番北西角先(楠木町1丁目11番交差点)南東方30メートル地点 (終点)広島市西区楠木町1丁目11番北西角先(楠木町1丁目11番交差点)	車両通行帯 実線(白)	2		60				30m2本
No.5	第9-7-0043	市道	広島市安佐南区祇園町長束1,205番地新庄橋北詰から同市西区庚午中1丁目1番庚午橋西詰まで	はみ出し通行禁止　実線 (黄)	6				1390		己斐橋西詰交差点北方50m先から北方へ260m 山手橋西詰交差点から北方へ100m 竜王橋西詰交差点から南方へ230m 三滝橋西詰交差点から南方へ300m 三滝橋西詰交差点から北方へ50m 新庄橋西詰交差点から南方へ450m
No.6	第9-7-0044	〃	広島市西区横川新町10番北西角先から同区観音新町2丁目13番南西角先までの間	はみ出し通行禁止　実線 (黄)	6				1370		中広町3-6-9から南方へ160m 小河内町2-11-10から南方へ110m 己斐橋東詰め交差点から北方へ140m 新己斐橋東詰交差点から北方へ160m 旭橋東詰交差点から北方へ750m 己斐橋東詰交差点から北方へ50m
No.7	第20-1-0596	国道183号	広島市西区三篠町2丁目5番2号先(三篠町2丁目5番交差点)	横断歩道　実線(白)	1	40					北側　4m10縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	8					南側　8m
No.8	第20-1-0146	〃	広島市西区三篠町3丁目14番23号先(三篠町3丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	3	163.4					北側　西端2縞を除く3.8m17縞 東側　摩耗している3.8m7縞 南側　3.8m19縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	17.5					東側　9m 南側　8.5m
No.9	〃	〃	広島市西区三篠町3丁目14番5号先(三篠町3丁目交差点)	停止線　実線 (白)	1	9					北側　9m
No.10	第20-1-0745	〃	広島市西区三篠北町19番31号先(三篠北町交差点)	横断歩道　実線(白)	1	64					南側　東端2縞除く4m16縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	16.6					南側　8.2m 北側　8.4m
No.11	第20-1-0482	市道	広島市西区三滝本町1丁目(三滝橋西詰)	横断歩道　実線(白)	2	76					北側　4m8縞 南側　4m11縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	5					南側　2.5m 北側　2.5m
No.12	第20-1-0145	国道183号	広島市西区大宮1丁目26番2号先(大宮1丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	2	124					南側　東端2縞を除く4m16縞 北側　4m15縞(西端2縞、東端から2縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	17					南側　8.5m 北側　8.5m
No.13	第20-1-0597	〃	広島市西区大芝2丁目7番16号先(大芝2丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	2	120					南側　東端2縞を除く4m16縞 北側　両端2縞を除く4m14縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	17					南側　8.5m 北側　8.5m

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (夜間) (m)	実線15cm 幅 (夜間) (m)	図示 (夜間) (m)	加熱式ペイント (夜間) (m)	削除 (夜間) (m)	備考(縞数、方向等)
No.14	第20-1-2232	県道(広島湯来線)	広島市西区田方2丁目14番南東角先(田方2丁目(北)交差点)	横断歩道 実線(白)	3	170					南西側 4m11縞 北西側 4m14縞 南東側 4m17縞, 東端2m1縞
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	15					南西側 6m 南東側 9m
No.15	第20-1-0221	県道(東海田広島線)	広島市西区楠木町1丁目11番15号先(楠木町1丁目10番交差点)	停止線 実線(白)	2	17					西側 8.5m 東側 8.5m
No.16	第20-1-2314	〃	広島市西区楠木町1丁目11番北西角先(楠木町1丁目11番交差点)	停止線 実線(白)	2	17					西側 8.5m 東側 8.5m
	広島西		**更新合計**	**16**		**14** **896.5**	**240**	**6** **50**	**2760**		
	広島西		**新規更新合計**	**18**		**14** **896.5**	**960**	**6** **50**	**2760**	**259**	

更新　(No. 8-36)　**広島南**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅（夜間）(m)	実線15cm幅（夜間）(m)	図示（夜間）(m)	加熱式ペイント（夜間）(m)	超高圧水削除（夜間）(m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第25-1-0090	県道(広島三次線)	(起点)広島市南区的場町2丁目6番10号先(大正橋交差点)北西方30メートル地点 (終点)広島市南区的場町2丁目6番10号先(大正橋交差点)	進行方向別（右折） 図示（白）	2			16			北西側:第3通行帯2個（北西端・中間）
	〃	〃	〃	進行方向別（直進・左折）図示(白)	2			20			北西側:第1通行帯2個（北西端・中間）
	〃	〃	〃	進行方向別（直進） 図示（白）	2			14			北西側:第2通行帯2個（北西端・中間）
	〃	〃	〃	進路変更禁止 実線(黄)	2		60				北西側:第1・2通行帯間30m 北西側:第2・3通行帯間30m
No.2	第20-1-1459	国道487号	広島市南区宇品御幸1丁目17番1号先	横断歩道　実線(白)	1	24					北側:4m6縞
No.3	〃	〃	広島市南区宇品御幸1丁目17番1号先(宇品御幸1丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	1	20					南側:西端から3縞目除く4m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	5.9					北側:2.9m 南側:3m
No.4	第20-1-0279	〃	広島市南区宇品御幸1丁目9番10号先(県病院入口交差点)	横断歩道　実線(白)	2	94					南東側:南西端から3.8m6縞 北西側:全更新
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	10					南東側:6m 北西側:4m
	〃	〃	〃	横断歩道　実線(白)	3	57			68.4		南側:3.8m9縞 北側:西端1縞・電停前1縞除く3.8m6縞 北側・南側:軌道敷内3.8m各3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	6.4					南側:3.2m 北側:3.2m
No.5	第20-1-5465	県道(翠町仁保線)	広島市南区宇品御幸1丁目9番10号先(県病院入口交差点南角左折導流路)	横断歩道　実線(白)	1	15.2					左折導流路:南西端から3.8m4縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1			9			左折導流路1個(署担当者要確認)
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	4.5					左折導流路:横断歩道側へ引き直し(所属担当者要確認)
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1					8.4	左折導流路:2.8m
No.6	第20-1-0280	市道	広島市南区宇品御幸2丁目11番1号先交差点	横断歩道　実線(白)	3	60			72		北側:電停入口1縞除く4m8縞 南側:電停入口1縞・東端から2縞目除く4m7縞 南側・北側:軌道敷内4m各3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	3.2					北側:3.2m
No.7	第20-1-0284	国道487号	広島市南区宇品御幸3丁目16番北東角先(宇品御幸交番前交差点)	横断歩道　実線(白)	3	45.6			68.4		北側:3.8m6縞 南側:3.8m6縞 北側・南側:軌道敷内3.8m各3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	5.9					北側:2.9m 南側:3m
No.8	第20-1-0283	〃	広島市南区宇品御幸4丁目10番10号先交差点	横断歩道　実線(白)	3	45.6			68.4		北側:3.8m6縞 南側:3.8m6縞 北側・南側:軌道敷内3.8m各3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	6					北側:3m 南側:3m
No.9	第20-1-0282	〃	広島市南区宇品御幸4丁目1番南東角先(宇品第2公園南東角先交差点)	横断歩道　実線(白)	3	57			68.4		北側:3.8m7縞 南側:3.8m8縞 北側・南側:軌道敷内3.8m各3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	6.2					北側:3m 南側:3.2m
No.10	第20-1-1404	〃	広島市南区宇品御幸5丁目15番1号先(宇品御幸5丁目15番交差点)	横断歩道　実線(白)	2	57					北側:3.8m7縞 南側:3.8m8縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	6					北側:3m 南側:3m
No.11	第20-1-0281	〃	広島市南区宇品神田2丁目14番18号先(宇品3丁目電停前交差点)	横断歩道　実線(白)	3	68			72		北側:4m9縞 南側:電停入口1縞除く4m8縞 南側・北側:軌道敷内4m各3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	6.2					北側:3.1m 南側:3.1m
No.12	第20-1-0429	〃	広島市南区宇品神田4丁目10番南西角先(宇品御幸4丁目1番交差点)	横断歩道　実線(白)	1	28					北側:電停入口1縞除く4m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	6					北側:3m 南側:3m
No.13	第20-1-0285	〃	広島市南区宇品神田5丁目19番15号先交差点	横断歩道　実線(白)	3	72			72		南側:4m9縞 北側:4m9縞 北側・南側:軌道敷内4m各3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	6					北側:3m 南側:3m

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅（夜間）(m)	実線15cm幅（夜間）(m)	図示（夜間）(m)	加熱式ペイント（夜間）(m)	超高圧水削除（夜間）(m)	備考(縞数、方向等)
No.14	第20-1-0022	県道(広島三次線)	広島市南区的場町2丁目6番10号先（大正橋交差点）	横断歩道　実線（白）	2	80			36		北西側：4m20縞 北西側：軌道敷内4m3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	9					北西側：9m
広島南			**更新合計**	**14**		**31**		**7**	**23**		
						804.7	**60**	**59**	**525.6**	**8.4**	