No. 8-37

本部長	主務部長	主務課長	次　席	課長補佐	係　長	主　任	令和８年９月
――	―						監督職員 設　計

工　事　設　計　書

工事名称　　庄原市宮内町ほか道路標示工事

工事場所　　庄原市宮内町217番地先

ほか 83 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年2月26日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-37)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等　実線45cm幅	溶融式(白)	1,844.5	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	132.7	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	101.1	m		
	溶融式(黄)	1,372.0	m		
図示	溶融式(白)	747.0	m		
	溶融式(黄)	34.0	m		
自転車マーク	溶融式(白)	2.0	個		
加熱式ペイント	ペイント	100.0	m		
削除		1,881.0	m		
小　　計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A		人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	30	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小　　計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合　　計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-37)
交 通 規 制 課

区分＼警察署		工事量					
		庄原		世羅		計	
箇所数							
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等　実線45cm幅	溶融式(白)	21	714.5	29	1,130.0	50	1,844.5
実線30cm幅	溶融式(白)	4	11.6	26	121.1	30	132.7
実線15cm幅	溶融式(白)	12	56.0	4	45.1	16	101.1
	溶融式(黄)	3	5.0	6	1,367.0	9	1,372.0
図示	溶融式(白)	12	116.0	61	631.0	73	747.0
	溶融式(黄)			2	34.0	2	34.0
自転車マーク	溶融式(白)			2	4.0	2	4.0
加熱式ペイント	ペイント	1	100.0			1	100.0
削除		81	1,743.6	19	137.4	100	1,881.0
	計	134	2,746.7	149	3,469.6	283	6,216.3

新規　(No. 8-37)　庄原

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261230223（第20-10-0147）	新規	国道183号	庄原市宮内町217番地先	(削)横断歩道実線(白)	1					63	3m7縞全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告 図示(白)	4					36	西側予告小(近)削除 西側予告小(遠)削除 東側予告小(近)削除 東側予告小(遠)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2					12	西側停止線削除 東側停止線削除
No.2	261230155	新規	〃	庄原市高町557番地先	その他 線	1			6			中央線・外側線各3m復旧
No.3	〃	〃	〃	庄原市高町557番地先交差点	(削)横断歩道実線(白)	1					72	4m8縞削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告 図示(白)	4					36	南側予告小(近)削除 南側予告小(遠)削除 北側予告小(近)削除 北側予告小(遠)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2					16	南側停止線削除 北側停止線削除
No.4	261230186（第20-10-0273）	新規	県道(三次高野線)	庄原市高野町中門田146番地13先交差点	(削)横断歩道実線(白)	1					81	西側3m9縞全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2					11.2	東側停止線削除 西側停止線削除
No.5	261230112	新規	市道	庄原市山内町564番地2先交差点	その他 線	1			4			中央線復旧
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1					84	4m7縞削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告 図示(白)	4					36	西側予告小(近)削除 西側予告小(遠)削除 東側予告小(近)削除 東側予告小(遠)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2					14	西側停止線削除 東側停止線削除
No.6	261230151	新規	〃	庄原市上原町488番地1北西方130メートル先	(削)その他 線	1					3	中央線削除
No.7	〃	〃	〃	庄原市上原町488番地1北西方130メートル先交差点	横断歩道 実線(白)	1	18					3m6縞
	〃	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4				36		南側予告小(近) 南側予告小(遠) 北側予告小(近) 北側予告小(遠)
	〃	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2		6				北側停止線 南側停止線
No.8	261230064（第20-10-0108）	新規	国道432号	庄原市西本町2丁目19番1号南東角先交差点	(削)横断歩道実線(白)	1					58.8	2.8m7縞削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告 図示(白)	2					18	予告小(近)削除 予告小(遠)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1					8	停止線削除
No.9	261230115（第20-10-0199）	新規	県道(三良坂総領線)	庄原市総領町稲草1125番地3先交差点	停止線 実線(白)	1		2.8				南東横断歩道の北側停止線
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1					72	南西側4m6縞削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1					9	南西側停止線削除
No.10	261230158	新規	市道	庄原市東城川東188番地1先交差点	その他 線	1			12			中央線、外側線2本、各4m復旧
No.11	261230168（第20-10-0379）	新規	県道(足立東城線)	庄原市東城町川西995番地1先交差点	(削)横断歩道実線(白)	1					72	3m8縞削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告 図示(白)	4					36	南側予告小(近)削除 南側予告小(遠)削除 北側予告小(近) 北側予告小(遠)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2					16	南側停止線削除 北側停止線削除
No.12	261230168	新規	〃	〃	その他 線	1			9			中央線、外側線×2、各3m復旧
	261230158（第20-10-0367）	新規	国道182号	庄原市東城町川東188番地1先交差点	(削)横断歩道実線(白)	1					72	4m6縞削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告 図示(白)	4					36	西側予告小(遠)削除 西側予告小(遠)削除 東側予告小(近)削除 東側予告小(遠)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2					11.2	西側停止線削除 東側停止線削除
No.13	261230184（第20-10-0319）	新規	県道(庄原東城線)	庄原市東城町帝釈未渡58番地先交差点	(削)横断歩道実線(白)	1					63	3m7縞削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告 図示(白)	4					36	西側予告(近)削除 西側予告(遠)削除 東側予告(近)削除 東側予告(遠)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2					18	西側停止線削除 東側停止線削除
No.14	261230184	新規	〃	〃	その他 線	1			3			中央線3m復旧
	261230137（第20-10-0055）	新規	県道(三次庄原線)	庄原市板橋町1357番地1先	(削)横断歩道実線(白)	1					54	南側3m6縞全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告 図示(白)	2					18	北側予告小(近)削除 北側予告小(遠)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2					15	南側停止線削除 北側停止線削除
	261230137	新規	〃	〃	その他 線	1			6			中央線、外側線各3m補修

No.15

整理番号 （規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
261230171 （第20-10-0308）	新規	国道432号	庄原市比和町比和1002番地4 先交差点	(削)横断歩道 実線（白）	1					63	東側3m7縞削除
〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	2					8	東側停止線削除 西側停止線削除
庄原　新規合計				15		1			4		
						18	8.8	40	36	1148.2	

更新　(No. 8-37)　**庄原**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイント (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第12-17-0070	市道	庄原市永末町358番地先交差点	停止線　実線（白）	1		2.8					南側
No.2	第20-10-0002	国道183号	庄原市三日市町12番地1南西方170メートル先（備北丘陵公園北入口交差点）	横断歩道　実線（白）	2	74.6						,北東端0.8m削除、3m16縞更新 北西側3.8m7縞(南西端①～⑦番目)
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	7.5						北東側停止線
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	1						38.4	
No.3	第20-10-0006	国道432号	庄原市春田町14番地6先（峰田小学校前交差点）	横断歩道　実線（白）	1	16						北側4m4縞(東端から①②④⑧縞目)
No.4		国道183号	庄原市上原町2643番地1先（上原町交差点）	その他　線	1			0.5				横断歩道端削除後に中央線補修
No.5	第20-10-0101	〃	庄原市上原町2643番地1先（上原交差点）	横断歩道　実線（白）	1	42						北側4→3m14縞,両端0.5m削除
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	1						42	
No.6	第20-10-0113	〃	庄原市上原町486番地1先交差点	横断歩道予告図示（白）	2				18			北側予告小（近） 北側予告小（遠）
No.7	第20-10-0192	〃	庄原市上原町488番地1先（吉井入口交差点）	横断歩道　実線（白）	1	33						北側3m11縞(西端から①～⑪番目)
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	6						北側停止線6m更新
No.8	第20-10-0170	国道432号	庄原市是松町466番地1先交差点	横断歩道　実線（白）	1	21						両端0.5m削除、3m7縞更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	4				36			北側予告小(近) 北側予告小(遠) 南側予告小(近) 南側予告小(遠)
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	4.8						北側停止線 南側停止線（前進して横断歩道直近へ）
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	1						7	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	1						1	
No.9	第9-4の2-0010	国道183号	庄原市西城町中野1339番地先（西城市民病院）から庄原市西城町中野1747番地3先（西城新橋西詰交差点）までの間	はみ出し通行禁止　実線（黄）	1					100		中央線補修100m(黄色実線)
No.10	第20-10-0294	〃	庄原市西城町中野1747番地3先（西城新橋西詰交差点）	横断歩道　実線（白）	2	60						西側4→3m12縞,西端1m削除12縞 東側4→3m8縞,東端1m削除8縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	9						西側停止線6m更新(1m前進) 東側停止線3m更新(1m前進)
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	2						60	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	2						27	
		〃	〃	その他　線	1			4				中央線1m2本,外側線1m2本
No.11	第20-10-0269	〃	庄原市西城町中野246番地南西方20メートル先交差点	横断歩道　実線（白）	1	21						3m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	5.6						南側停止線2.8m 北側停止線2.8m
No.12	第20-10-0205	〃	庄原市西城町中野648番地1先交差点	横断歩道　実線（白）	1	12						北端から②③④⑤縞目を3m復旧、既存の縞は両端0.5m削除
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	3						西側停止線
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	1						21	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	1						9	東側停止線
		〃	〃	その他　線	2			2				中央線両端（横断歩道削除箇所）0.5m×2 外側線東側（横断歩道削除箇所）0.5m×2復旧
No.13	第20-10-0122	国道432号	庄原市西本町2丁目18番4号先（庄原税務署（東）交差点）	横断歩道　実線（白）	2	93						南側4→3m16稿,両端0.5m削除 西側4→3m15縞,両端0.5m削除
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	8.5						南側停止線8.5m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	2						93	
No.14	第20-10-0109	〃	庄原市西本町2丁目20番10号先（児童公園南交差点）	横断歩道　実線（白）	2	63						北側　3m10縞,両端0.5m縮小更新 南側4→3m11縞,両端0.5m削除
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	9						北側停止線 南側停止線
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	2						63	
		市道	〃	その他　線	2			2.5				北側中央線0.5m×2,外側線0.5m×2補修 南側中央線0.5m補修
No.15	第20-10-0397	〃	庄原市西本町2丁目7番10号先	停止線　実線（白）	1	2.3						北側停止線
No.16	第12-17-0031	〃	庄原市西本町3丁目3番8号先交差点	止まれ文字図示（白）	1				13			「止まれ(小)」更新
No.17	第20-10-0272	県道(三原東城線)	庄原市東城町三坂698番地4先交差点	横断歩道　実線（白）	1	21						西側3m7縞更新
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	3.2						西側停止線
No.18	第12-17-0225	市道	庄原市東城町小奴可2657番地1先(西行)	止まれ文字図示（白）	1				13			止まれ(小)更新　東側
No.19	第20-10-0385	〃	庄原市東本町1丁目16番地3南方30メートル先交差点	横断歩道　実線（白）	1	15						3m5縞更新

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイント (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.20	第20-10-0146	県道(三次庄原線)	庄原市板橋町358番地14先交差点	横断歩道　実線(白)	3	123						北側4→3m15縞,北端1m削除 西側4→3m14縞,西端2m削除 南側4→3m12縞,南端1m削除
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	16						北側停止線6m更新(1m前進) 西側停止線7m更新(2m前進) 南側停止線3m更新(1m前進)
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	3						165	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	3						48	
		〃	〃	その他　線	2			11				中央線補修、北側2m、南側1m 外側線補修、北側1m×2、南側1m×2、西側2m×2
No.21	第20-10-0390	国道183号	庄原市平和町385番地15先交差点	横断歩道　実線(白)	1	21						4→3m7縞,両端0.5m削除
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6						南側停止線3m 北側停止線3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						21	
		〃	〃	その他　線	1			1				中央線両端各0.5m復旧
庄原			**更新合計**	**21**		**20** **696.5**	**2.8**	**21**	**8** **80**	**100**	**595.4**	
庄原			**新規更新合計**	**36**		**21** **714.5**	**11.6**	**61**	**12** **116**	**100**	**1743.6**	

新規　(No. 8-37)　世羅

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261250002（第20-19-0050）	新規	県道(甲山甲奴上市線)	世羅郡世羅町別迫700番地1先交差点(東自治センター北東)	横断歩道　実線(白)	1	21			交差点北側3.5m6縞新設
	〃	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4		36		南側2個新設 北側2個新設
	〃	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6			南側3m新設 北側3m新設
	261250002	新規	〃	〃	(削)その他　線	3			9	中央線3.5m 外側線3.5m 破線2本2m
	世羅　新規合計				1		1 27	4 36	 9	

更新　(No. 8-37)　**世羅**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第12-15-0119	町道	世羅郡世羅町安田417番地31南方50メートル先交差点	停止線　実線（白）	1		8.9					北側
No.2	第20-19-0147	県道(府中世羅三和線)	世羅郡世羅町伊尾2,423番地2先(JR備後三川駅前交差点)	横断歩道予告図示（白）	2				18			南側（遠・近）既存削除後それぞれ23m前出しして施工（横断歩道の側端から30m、50mの位置に施工）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	2.7						南側
	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告　図示（白）	2						18	
No.3	第12-15-0013	町道	世羅郡世羅町宇津戸1,437番地3番地宇津戸郵便局先交差点	停止線　実線（白）	2		11					南側 「止まれ」側15センチ幅6m削除し30センチ幅6m施工 北側　5m
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	1						6	
No.4	第9-4の3-0001	国道184号	世羅郡世羅町宇津戸2,736番地4東方50メートル先（兼江橋西詰）から同町宇津戸2,107番地2先までの間	はみ出し通行禁止　実線（黄）	1			379				施工場所は署担当者に要確認
No.5	第12-15-0039	町道	世羅郡世羅町宇津戸3,206番地1先交差点	止まれ文字図示（白）	1				13			既存削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1		1.6					
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示（白）	1						9.2	
No.6	第12-15-0213	県道	世羅郡世羅町宇津戸301番地先交差点	止まれ文字図示（白）	1				13			
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1		7					
	第20-19-0077	〃	〃	横断歩道　実線（白）	1	36						4m9縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	2				18			北側2個
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	7.3						北側　3.3m 南側　4m
No.7	第12-15-0014	町道	世羅郡世羅町宇津戸428番地先交差点	停止線　実線（白）	1		5					既存削除し6m前出しして5m施工
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	1						5.8	
No.8	第9-4の3-0001	国道184号	世羅郡世羅町宇津戸429番地1先から同町宇津戸1,443番地3先までの間	はみ出し通行禁止　実線（黄）	1			337				施工場所は署担当者に要確認
No.9	第12-15-0176	県道(府中世羅三和線)	世羅郡世羅町下津田1,688番地先交差点	止まれ文字図示（白）	1				13			既存削除後10m前出しして縮小版施工
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1		7.5					
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示（白）	1						8.3	
No.10	第12-15-0198	〃	世羅郡世羅町下津田1,911番地先交差点	止まれ文字図示（白）	1				13			既存削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1		3					歩道側に延伸して3m施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示（白）	1						3.2	
No.11	第20-19-0141	県道(世羅甲田線)	世羅郡世羅町黒川1,118番地先(下陰地橋東詰交差点)	横断歩道　実線（白）	1	24						4m6縞（歩道側1縞目を除く）
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	4				36			南側（遠・近） 北側（遠・近）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	5.4						南側2.7m 北側2.7m
No.12	第12-15-0232	町道	世羅郡世羅町黒川445番地南方120メートル先交差点	停止線　実線（白）	1		5					西側　ゼブラ側に延伸して5m施工
No.13	第12-15-0173	〃	世羅郡世羅町山中福田3,077番地1南西方約70メートル先交差点	止まれ文字図示（白）	2				26			北側（既存削除し縮小版施工） 南側（既存削除し縮小版施工）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2		7					北側3.5m 南側3.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示（白）	2						30.7	
	第9-26-0009	〃	〃	はみ出し通行禁止　実線（黄）	1			100				交差点中心から東西それぞれ50m施工
No.14	第20-19-0168	国道432号	世羅郡世羅町寺町1,624番1地先（世羅バイパス西口交差点）	横断歩道　実線（白）	2	89.7						北側3.9m11縞（ローソン側1縞目を除く） 南側3.9m12縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	3	14.1						北側4m 東側6.6m 南側3.5m
No.15	第20-19-0076	町道	世羅郡世羅町寺町961番地2先（世羅中学校正門前交差点）	横断歩道予告図示（白）	5				45			北西側（近） 北東側（遠・近） 南西側（遠・近）
No.16	第12-15-0065	県道(世羅甲田線)	世羅郡世羅町小国2,990番地先交差点	止まれ文字図示（白）	1				13			
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1		4					
No.17	第20-19-0178	〃	世羅郡世羅町小国4,261番地2先（新小国交差点）	横断歩道　実線（白）	4	160						北西側4m8縞（両端除く） 北東側4m12縞（両端除く） 南東側4m7縞（南西側1縞目を除く） 南西側4m13縞（北西側1縞目、南東側1・2縞目を除く）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	6						北東側6m
No.18	第20-19-0174	県道(三次大和線)	世羅郡世羅町小国4,276番地7南方50メートル先交差点	横断歩道　実線（白）	1	48						4m12縞

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1	4.5						
No.19	第20-19-0203	県道(吉舎豊栄線)	世羅郡世羅町小国4,651番地先交差点	横断歩道 実線（白）	2	70.4						南側4m12縞（両端除く） 東側未復旧部分1.6m14縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	10.8						南側6.2m 東側4.6m
No.20	第12-15-0078	町道	世羅郡世羅町小世良118番地先交差点	止まれ文字図示（白）	1				13			
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1		4					
No.21	第12-15-0182	〃	世羅郡世羅町小世良429番地6先交差点（島矢橋南詰）	停止線 実線（白）	2		5.8					東側 既存削除し3.5m前出しして3m施工 西側2.8m
	〃	〃	〃	(削)停止線 実線（白）	1						8	
No.22	第9-4の3-0001	国道184号	世羅郡世羅町小世良甲960番地2北西50メートル先（京楽橋南詰）から同町小世良654番地5北西120メートル先までの間	はみ出し通行禁止 実線（黄）	1			284				施工場所は署担当者に要確認
No.23	第12-15-0189	町道	世羅郡世羅町小谷1,003番地1先(苦谷小橋西詰交差点)	止まれ文字図示（白）	1				13			既存削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1		7					
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示（白）	1						6.7	
	第20-19-0152	県道(府中世羅三和線)	〃	横断歩道 実線（白）	2	45.5						北側 3.5m6縞 西側 3.5m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	6				54			北側 2個 西側 2個 東側 2個
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	4	11.4						北側 2.6m2本 西側 3.1m2本
No.24	第12-15-0201	〃	世羅郡世羅町小谷984番地7先交差点（芦田湖オートキャンプ場管理棟南西）	停止線 実線（白）	1		9					
No.25	第12-15-0171	町道	世羅郡世羅町上津田1,373番地先交差点	止まれ文字図示（白）	1				13			既存削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1		3.5					
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示（白）	1						3.5	
No.26	第12-15-0048	〃	世羅郡世羅町上津田1,702番地23先交差点	止まれ文字図示（白）	2				26			東側 既存19.2m削除し縮小版施工 西側 既存4m削除し縮小版施工
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2		4.2					東側 「止まれ」側15センチ幅2m削除し交差点側に30センチ幅2m施工 西側 2.2m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示（白）	2						23.2	
	〃	〃	〃	(削)停止線 実線（白）	1						2	
No.27	第20-19-0067	〃	世羅郡世羅町西上原1,146番地1先(甲山中学校北西角交差点)	横断歩道 実線（白）	1	24						4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	4				36			北東側（遠・近） 南西側（遠・近）
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	5.2						北東側2.6m 南西側2.6m
No.28	第20-19-0018	〃	世羅郡世羅町西上原1,469番地1先（甲山中学校前）	横断歩道 実線（白）	1	12						4m3縞（北から3縞を除く）
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	2				18			南西側（遠・近）
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	5.2						北東側2.6m 南西側2.6m
No.29	第20-19-0206	国道432号	世羅郡世羅町西上原1,627番地7先交差点	横断歩道 実線（白）	1	32						北側4m8縞（東側1縞目を除く）
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	5				45			北側（遠・近） 東側（遠・近） 西側（近）
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	6.3						北側3.3m 東側3m
No.30	第12-15-0225	町道	世羅郡世羅町西上原1,627番地7先交差点（延信橋北詰）	止まれ文字図示（白）	1				13			
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1		2.5					
No.31	第20-19-0155	〃	世羅郡世羅町西上原427番地1先（世羅警察署）北東角先交差点	横断歩道予告図示（白）	2				18			北側（遠・近）
No.32	第20-19-0159	国道432号	世羅郡世羅町西神崎878番地1（世羅消防署前交差点）	横断歩道 実線（白）	3	154.7						北側3.8m13縞（両端除く） 東側3.9m12縞（北側1縞目を除く） 西側3.9m15縞（両端除く）
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	3	16.4						北側2.9m 東側6.1m 西側7.4m
No.33	第12-15-0155	県道(甲山甲奴上市線)	世羅郡世羅町青近975番地6先交差点	止まれ文字図示（白）	1				20			東側（標準版で施工）
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1		9					東側
	第9-26-0009	町道	〃	はみ出し通行禁止 実線（黄）	1			17				交差点東側停止線から東方へ施工
No.34	第12-15-0212	〃	世羅郡世羅町川尻111番地先（羽場橋東詰交差点）	停止線 実線（白）	1		2					
	第20-19-0145	県道(甲山甲奴上市線)	〃	横断歩道 実線（白）	1	18						南側3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	4				36			南側（遠・近） 北側（遠・近）

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	2	5.8						南側2.9m 北側2.9m
No.35	第7-9の7-0046	国道432号	世羅郡世羅町川尻51番地1甲山プロパン南東方約50メートル先	速度文字（50） 図示（黄）	1				18			東広島市方面の車線（施工場所は署担当者に要確認）
No.36	第12-15-0188	町道	世羅郡世羅町津口2967番地先交差点	止まれ文字 図示（白）	1				13			
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	1		4.4					
No.37	第12-15-0103	県道(三原東城線)	世羅郡世羅町東神崎148番地3北方70メートル先交差点（精米機の東角）	停止線　実線 （白）	1		4.5					
No.38	〃	〃	世羅郡世羅町東神崎148番地3北方約70メートル先交差点（精米機の東角）	止まれ文字 図示（白）	1				13			既存削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示（白）	1						3.8	
No.39	第20-19-0101	国道184号	世羅郡世羅町本郷1,634番地1先（己徳神社前）	横断歩道予告 図示（白）	4				36			南側（遠・近） 北側（遠・近）
No.40	第20-19-0027	〃	世羅郡世羅町本郷14番地1先（三原分かれ交差点）	横断歩道　実線（白）	2	52						南東側4m6縞 北西側4m7縞（両端除く）
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	2	6						南東側3m 北西側3m
No.41	第12-15-0051	町道	世羅郡世羅町本郷43番地先交差点	止まれ文字 図示（白）	1				20			標準版で施工
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	1		5.2					
No.42	第20-19-0129	国道432号	世羅郡世羅町本郷44番地1先交差点	横断歩道　実線（白）	2	64.6						北側3.8m8縞（両端除く） 南側3.8m9縞（両端除く）
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	2	7						北側3.5m 南側3.5m
	第24の2-27-0012	〃	〃	自転車横断帯 自転車マーク	2					2		北側（中央部に施工） 南側（中央部に施工）
	〃	〃	〃	自転車横断帯 実線（白）	4			45.1				北側10.2m・11.2m 南側11.2m・12.5m
No.43	第20-19-0128	国道184号	世羅郡世羅町本郷623番地1先（本郷交差点）	横断歩道　実線（白）	1	70.4						西側4.4m16縞（両端除く）
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	1	6.1						北側6.1m
No.44	第20-19-0075	町道	世羅郡世羅町本郷678番地1先交差点	横断歩道　実線（白）	1	16						4m4縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	2	4.3						東側1.8m 西側2.5m
No.45	第20-19-0008	〃	世羅郡世羅町本郷898番地1先（世羅中央病院入口交差点）	横断歩道　実線（白）	2	56						北側4m8縞 西側4m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	2	5.2						北側3m 西側2.2m
No.46	第7-31-0069	〃	世羅郡世羅町本郷977番地4北側	速度文字（30） 図示（黄）	1				16			西行、横断歩道と予告（近）の間（施工場所は署担当者に要確認）
No.47	第9-4の3-0001	国道184号	世羅町宇津戸1,025番地4先から同町宇津戸1,034番地北西70メートル先までの間	はみ出し通行禁止　実線 （黄）	1			250				
世羅			更新合計	47		28 1103	121.1	1412.1	59 629	2	128.4	
世羅			新規更新合計	48		29 1130	121.1	1412.1	63 665	2	137.4	