No. 8-39

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和 8 年 10 月
――	―						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称　　廿日市市阿品台東ほか道路標示工事

工事場所　　廿日市市阿品台東2番1号先

ほか 28 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年3月31日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-39)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等　実線45cm幅	溶融式(白)	440.5	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	31.1	m		
実線15cm幅	溶融式(黄)	8,000.0	m		
図示	溶融式(白)	387.0	m		
削除		30.0	m		
小　　計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A		人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	22	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小　　計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合　　計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-39)
交 通 規 制 課

区分＼警察署		工事量			
		廿日市		計	
箇所数					
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	16	440.5	16	440.5
実線30cm幅	溶融式(白)	13	31.1	13	31.1
実線15cm幅	溶融式(黄)	1	8,000.0	1	8,000.0
図示	溶融式(白)	39	387.0	39	387.0
削除		2	30.0	2	30.0
	計	71	8,888.6	71	8,888.6

更新　(No. 8-39)　**廿日市**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-28-0118	市道	廿日市市阿品台4丁目1番41号先(阿品台公民館北側交差点)	横断歩道予告図示(白)	2				18		北西側30m施工 北西側50m施工
No.2	第20-28-0136	〃	廿日市市阿品台東2番1号先(阿品台東小学校正門前)	横断歩道　実線(白)	1	7.6					3.8m2縞(両端を施工)
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	3				27		東側30m施工 東側50m施工 西側30m施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.9					東側　2.9m(路側帯内は施工しない)
No.3	第20-28-0348	県道(廿日市佐伯線)	廿日市市河津原1,082番地2先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12					4m3縞(川側から1、5、7縞目施工)
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2				18		東側50m施工 西側30m施工
No.4	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	3.6					西側 東側　轍部分1m施工
No.5	第20-28-0332	〃	廿日市市河津原997番地先(玖波分れ交差点)	横断歩道　実線(白)	1	20					4m5縞(真ん中以外施工)
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2				18		東側30m施工 東側50m施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	3					西側　中央線側0.8m施工 東側　轍部分2.2m施工
No.6	第20-28-0258	市道	廿日市市宮内1,268番地の1先	横断歩道　実線(白)	1	18					3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4				36		北側30m施工 北側50m施工 南側30m施工 南側50m施工
No.7	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	3.9					北側2.5m 南側両端0.7m×2
No.8	第20-28-0342	県道	廿日市市玖島4,352番地先交差点	横断歩道　実線(白)	2	88.8					東側4m9縞 南側3.2m16縞(西端の小縞を除く)
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	3				27		西側30m施工 南側30m施工 南側50m施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	12.5					東側4m 西側2.7 南側5.8m
No.9	第20-28-0492	市道	廿日市市串戸4丁目7番7号先	横断歩道　実線(白)	1	28					4m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	6.4					
No.10	第20-28-0500	国道433号	廿日市市原506番地1先交差点	横断歩道予告図示(白)	4				36		北東側50m 北東側30m 南側30m 南側50m
No.11	第12-28-0049	市道	廿日市市佐方4丁目8番20号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		2.4				ラーメン屋側以外の薄い部分2.4m
No.12	第12-28-0121	〃	廿日市市桜尾1丁目4番13号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		西側
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		3.8				東側薄い部分1.7m 西側2.1
No.13	第12-28-0042	〃	廿日市市桜尾1丁目5番12号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		東側
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		3.7				東側2.3m 西側薄い部分1.4m
No.14	第12-28-0148	〃	廿日市市上平良1,164番地先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		2.7				
No.15	第20-28-0311	県道(廿日市佐伯線)	廿日市市津田1,989番地先(廿日市市役所佐伯支所前交差点)	横断歩道　実線(白)	1	14.8					北西側　3.7m4縞(佐伯支所側から2、3、4、9縞目施工)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3					北西側　第2車線の停止線部分3m施工
No.16	第20-28-0334	〃	廿日市市峠1,229番地1先交差点	横断歩道　実線(白)	1	16					4m4縞(北側から1、3、4、6縞目施工)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	4.1					西側　轍部分2.2m施工 東側　轍部分1.9m施工
No.17	第20-28-0335	〃	廿日市市峠111番地4先(峠交差点)	横断歩道　実線(白)	2	68					東側　4m8縞(小縞以外施工) 西側　4m9縞(南側から6,11縞目と小縞を除く)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	9.8					東側 西側 北側
No.18	第20-28-0337	〃	廿日市市峠868番地1先交差点	横断歩道　実線(白)	1	24					4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2				18		北西側30m施工 北西側50m施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	2.4					南東側　0.7m(グリーンベルト側施工) 北西側　1.7m(轍部分)
No.19	第20-28-0498	市道	廿日市市廿日市1丁目7番10号先交差点	横断歩道予告図示(白)	4				36		東側30m施工 東側50m施工 西側30m施工 西側50m施工
No.20	第9-6-0011	国道186号	廿日市市飯山39番地南方520メートル先から山県郡安芸太田町上筒賀300番地西方490メートル先(山県郡安芸太田町境)までの間	はみ出し通行禁止　実線(黄)	1			8000			

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	第12-28-0362	市道	廿日市市福面2丁目1番27号先交差点	停止線 実線(白)	1	3.3					
No.21	第12-28-0361	〃	廿日市市福面2丁目2番2号先交差点	停止線 実線(白)	1		2.8				
	第12-28-0359	〃	廿日市市福面2丁目5番23号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		3				
No.22	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1					15	
No.23	第12-28-0360	〃	廿日市市福面2丁目5番2号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南東側
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2		5.7				北西側2.7m 南東側3m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	1					15	南東側
No.24	第20-28-0330	県道	廿日市市友田1,232番地先交差点	横断歩道 実線(白)	1	12					4m3縞(西側から1、2、3縞目施工)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		北側30m施工 北側50m施工
No.25	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	3.7					南側2.7m 北側薄い部分1m
No.26	第20-28-0313	県道(廿日市佐伯線)	廿日市市友田19番地先(友和小学校前)	横断歩道 実線(白)	1	24					4m6縞(真ん中以外施工)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	4.7					西側 1.7m(轍部分) 東側
No.27	第20-28-0321	〃	廿日市市友田407番地1先交差点	横断歩道 実線(白)	1	20					4m5縞(北側から1、2、3、5、7縞目施工)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		東側30m施工 東側50m施工
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	1.6					西側 轍部分1.6m施工
No.28	第20-28-0328	〃	廿日市市友田571番地2先(友和郵便局前交差点)	横断歩道 実線(白)	1	15.6					東側 3.9m4縞(北側から1、3、4、6縞目施工)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	4.2					東側 西側 轍部分1.7m施工
No.29	第12-28-0278	市道	廿日市市友田671番地先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		北側 北側
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2		4.5				北側 薄い部分1.9m施工 南側2.6m
No.30	第12-28-0274	〃	廿日市市友田987番地3先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		2.5				
No.31	第20-28-0344	県道(大竹湯来線)	廿日市市友田990番地2先交差点	停止線 実線(白)	1	2.6					北側2.6m
廿日市			**更新合計**	**29**		**16**			**39**		
						440.5	**31.1**	**8000**	**387**	**30**	