No. 8-40

本部長	主務部長	主務課長	次　席	課長補佐	係　長	主　任	令和 8 年 10 月
――	―						監督職員 設　計

工 事 設 計 書

工事名称　　福山市港町1丁目ほか道路標示工事

工事場所　　福山市港町1丁目17番12号先交差点

ほか 110 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年3月31日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-40)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	1,704.7	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	67.7	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	1,374.0	m		
図示	溶融式(白)	528.0	m		
削除		3,361.9	m		
小 計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	19	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小 計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-40)
交 通 規 制 課

区分＼警察署		工事量					
		福山東		三原		計	
箇所数							
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等　実線45cm幅	溶融式(白)	30	486.3	55	1,218.4	85	1,704.7
実線30cm幅	溶融式(白)	26	65.7	1	2.0	27	67.7
実線15cm幅	溶融式(白)	2	1,135.0	19	239.0	21	1,374.0
図示	溶融式(白)	44	488.0	4	40.0	48	528.0
削除		96	2,474.0	39	887.9	135	3,361.9
計		198	4,649.0	118	2,387.3	316	7,036.3

新規　(No. 8-40)　福山東

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261210205（第20-7-1420）	新規	市道	福山市港町1丁目17番12号先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				72	
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示（白）	2				18	近 遠
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				10.5	
No.2	261210205（第20-7-1422）	新規	〃	福山市港町2丁目11番南東角先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				27	
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示（白）	2				18	近 遠
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				3	
No.3	261210205（第20-7-1423）	新規	〃	福山市港町2丁目12番南東角先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				18	
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示（白）	2				18	近 遠
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				6	
No.4	261210205（第24の2-5-0011）	新規	国道313号	福山市三吉町南1丁目4番北西角先(三吉町南1丁目交差点)	(削)自転車横断帯 自転車マーク	2				2	西側 南側
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯 実線（白）	8				80	北側15m 東側5m 南側15m 西側5m 北側15m 東側5m 南側15m 西側5m
No.5	261210205（第24の2-5-0239）	新規	〃	福山市三吉町南2丁目5番1号先(三吉町南2丁目交差点)	(削)自転車横断帯 自転車マーク	1				1	
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯 実線（白）	2				30	
No.6	261210205	新規	市道	福山市千代田町1丁目1番1号から福山市西新涯町2丁目1番1号までの間	その他 線	2		1135			655m 破線施工480m
No.7	261210205（第12-7-1136）	新規	〃	福山市大門町1丁目42番27号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		西側,既存止まれ削除後縮小版施工 東側、既存止まれ削除後縮小版施工
	〃	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	5.6				西側、2.8m 東側、2.8m
	〃	〃	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	2				40	
No.8	261210205（第12-7-0004）	新規	〃	福山市大門町2丁目18番41号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		北側
	〃	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1	2.8				北側
No.9	261210205（第9-21-0036）	新規	〃	福山市地吹町8番30号先	(削)はみ出し通行禁止 実線（黄）	1				1150	1150m
No.10	261210205（第20-7-1424）	新規	〃	福山市南手城町1丁目13番11号先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				18	
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示（白）	2				18	近 遠
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				7.5	
No.11	261210205（第20-7-1428）	新規	〃	福山市南手城町4丁目7番5号先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				30	北側
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示（白）	1				9	南側、近
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2				15	北側7.5m 南側7.5m
No.12	261210205（第12-7-1264）	新規	〃	福山市南蔵王町1丁目10番北東角先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1				20	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				5	2.5m
No.13	261210205（第12-7-1265）	新規	〃	福山市南蔵王町1丁目5番50号南西角先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1				16	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				5	
No.14	261210205（第12-7-1268）	新規	〃	福山市南蔵王町2丁目22番25号先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				4	
No.15	261210205（第12-7-2196）	新規	〃	福山市南蔵王町2丁目2番南西角先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1				20	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				6	
No.16	261210205（第12-7-2320）	新規	〃	福山市南蔵王町2丁目3番1号北西先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				5	

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.17	261210205 (第12-7-2194)	新規	〃	福山市南蔵王町2丁目3番39号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				4	
No.18	261210205 (第12-7-2203)	新規	〃	福山市南蔵王町3丁目13番15号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				4	2m
No.19	261210205 (第12-7-2204)	新規	〃	福山市南蔵王町3丁目14番23号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				6	
No.20	261210205 (第12-7-1705)	新規	〃	福山市南蔵王町3丁目16番17号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				20	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				4	
No.21	261210205 (第12-7-1959)	新規	〃	福山市南蔵王町3丁目1番2号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				4	
No.22	261210205 (第12-7-2200)	新規	〃	福山市南蔵王町3丁目3番1号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				5	
No.23	261210205 (第12-7-2321)	新規	〃	福山市南蔵王町3丁目3番40号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				6	
No.24	261210205 (第12-7-1715)	新規	〃	福山市南蔵王町4丁目10番27号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				5	
No.25	261210205 (第12-7-2208)	新規	〃	福山市南蔵王町4丁目12番28号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				4	
No.26	261210205 (第12-7-2210)	新規	〃	福山市南蔵王町4丁目16番16号北東角先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				20	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				6	
No.27	261210205 (第12-7-2209)	新規	〃	福山市南蔵王町4丁目18番6号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				6	
No.28	261210205 (第12-7-0203)	新規	〃	福山市南蔵王町4丁目18番南東角先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				13	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				6	
No.29	261210205 (第12-7-2206)	新規	〃	福山市南蔵王町4丁目7番30号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1				20	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1				2	
No.30	261210205 (第20-7-0930)	新規	県道	福山市南蔵王町5丁目21番2号南東角先交差点	(削)横断歩道実線(白)	1				132	東側
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道予告　図示(白)	6				54	東側、第1通行帯、近 東側、第1通行帯、遠 東側、第2通行帯、近 東側、第2通行帯、遠 西側、近 西側、遠
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	2				36	東側 西側
福山東				**新規合計**	**30**				**3**		
							8.4	**1135**	**39**	**2172**	

更新　(No. 8-40)　福山東

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第12-7-0160	市道	福山市霞町3丁目6番16号先交差点	止まれ文字図示(白)	2				26		
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	2					40	西側、既存止まれ削除後縮小版施工 東側、既存止まれ削除後縮小版施工
No.2	第20-7-0255	〃	福山市三吉町南1丁目12番3号先(三枚橋西詰交差点)	横断歩道　実線(白)	2	48					東側、3m4縞(南端から1,5,7縞目を除く) 南側、4m9縞(両端を除く)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2					南側、2m(消えかけ部分)
No.3	第20-7-1046	〃	福山市春日町吉田1,057番地1先交差点	横断歩道　実線(白)	2	24					北側、3m3縞(西端から1.4縞目を除く) 東側、3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2					西側、2m
No.4	第12-7-2435	〃	福山市新涯町3丁目1番16号先交差点	止まれ文字図示(白)	2				26		
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		3.6				西側、3.6m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	2					40	東側、既存止まれ削除後縮小版施工 西側、既存止まれ削除後縮小版施工
	第20-7-1350	〃	〃	横断歩道　実線(白)	4	80					東側、4m5縞 西側、4m5縞 北側、4m5縞 南側、4m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2				18		北側、2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	9.3					東側、3m 南側、3.3m 北側、3m
No.5	第12-7-0632	〃	福山市西町1丁目16番7号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		2				南側、2m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1					20	南側、既存止まれ削除後縮小版施工
No.6	第12-7-2166	〃	福山市川口町2丁目16番41号先交差点	止まれ文字図示(白)	2				26		東側
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		5				西側、2.5m 東側、2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1					20	西側、既存止まれ削除後縮小版施工
No.7	第12-7-0995	〃	福山市川口町3丁目12番27号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		東側
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		4				両側各2m
No.8	第12-7-0996	〃	福山市川口町3丁目12番28号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		4.2				西側、2m 東側、2.2m
No.9	第12-7-0998	〃	福山市川口町3丁目13番10号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1					20	既存止まれ削除後縮小版施工
No.10	第12-7-2335	〃	福山市川口町3丁目14番14号先交差点	停止線　実線(白)	2		5				両側各2.5m
No.11	第12-7-0861	〃	福山市川口町3丁目1番1号先交差点	止まれ文字図示(白)	2				26		
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		6				両側、3m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	2					40	両側、既存止まれ削除後縮小版施工
No.12	第20-7-0779	〃	福山市草戸町4丁目14番1号(福山市立光小学校)先交差点	横断歩道　実線(白)	1	16					4m4縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	4					両側各2m
No.13	第20-7-1055	〃	福山市蔵王町162番地1先交差点	横断歩道　実線(白)	2	15					南側、2m3縞(東端から2～4縞目) 北側、3m3縞(東端から2～4縞目)
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4				36		南北予告マーク各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5					南側、2m 北側、3m
No.14	第20-7-0150	国道182号	福山市蔵王町2丁目17番14号先(福山東インターチェンジ南交差点)	停止線　実線(白)	1	3					北東側、3m
No.15	第20-7-2147	市道	福山市蔵王町3,815番地先交差点	横断歩道　実線(白)	2	33					北側、2m3縞(西端から3～5縞) 西側、3m9縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	1				9		北側、1個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	7					西側、3.5m 東側、3.5m
No.16	第12-7-1197	〃	福山市蔵王町5丁目26番北側先交差点	停止線　実線(白)	1		3				3m
No.17	第20-7-0093	〃	福山市蔵王町5丁目6番26号先	横断歩道　実線(白)	1	3					3m1縞更新(中央部分)
No.18	第12-7-1042	〃	福山市多治米町1丁目25番10号先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		3				3m

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.19	第12-7-0089	〃	福山市多治米町2丁目25番17号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		
No.20	第12-7-0651	〃	福山市多治米町2丁目2番北角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2		6				東側、3m 西側3m
No.21	第20-7-0945	〃	福山市多治米町3丁目7番12号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12					3m4縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6					北東側3m 南西側3m
No.22	第12-7-0143	〃	福山市多治米町4丁目28番10号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		南東側
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2		4				北西側、1.8m 南東側、2.2m
No.23	第20-7-1644	県道	福山市坪生町4丁目2番6号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	4					東側、4m1縞更新(北端から4縞目)
No.24	第20-7-2227	〃	福山市坪生町5丁目16番25号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	20					北西側、4m5縞更新(東端から2縞目を除く)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	4					北側　2m 南東側　2m
No.25	第12-7-1059	市道	福山市東深津町2丁目3番18号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		2.5				2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1					20	既存止まれ削除後縮小版施工
No.26	第20-7-0965	〃	福山市東深津町6丁目6番東角先交差点	横断歩道予告 図示(白)	6				54		南西側、2個 北東側、2個 北西側、2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	5					北東側、2.5m 南西側2.5m
No.27	第12-7-1062	〃	福山市東深津町6丁目9番12号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13		
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		2				2m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1					20	既存止まれ削除後縮小版施工
No.28	第20-7-1535	〃	福山市南蔵王町2丁目19番23号北西角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15					東側、3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	1					東側、1m
No.29	第12-7-2583	〃	福山市南蔵王町2丁目8番北東角先交差点	停止線　実線 (白)	1		2				2m
No.30	第20-7-1053	〃	福山市日吉台1丁目29番27号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	20					北側、4m5縞
No.31	第20-7-1285	〃	福山市日吉台1丁目29番3号先交差点(日吉台中橋南詰)	横断歩道　実線(白)	1	16					東側、4m4縞(北端を除く)
No.32	第20-7-1050	〃	福山市日吉台1丁目2番9号先交差点	横断歩道　実線(白)	4	35					北側、4m2縞更新(東端から4.5縞) 南側、4m2縞更新(西端から1.2縞目) 東側、4m4縞(南端から1.2.7縞目を除く) 東側、3m1縞(北端)
No.33	第20-7-1054	〃	福山市日吉台2丁目3番4号先交差点	横断歩道　実線(白)	3	31					南側、3m1縞(東端から3縞目) 西側、4m3縞(北端から1～3縞目) 北側、4m4縞(西端から1～4縞目)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6				54		南側、予告マーク2個更新 西側、予告マーク2個更新 北側、予告マーク2個更新
No.34	第20-7-1051	〃	福山市日吉台2丁目5番17号先交差点	停止線　実線 (白)	1	1					西側、1m
No.35	第12-7-2287	〃	福山市幕山台7丁目20番20号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2		5				北側、2.5m 南側、2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	2					25	既存止まれ削除後縮小版施工 南側、既存止まれ削除後縮小版施工
No.36	第20-7-1035	〃	福山市箕島町5,651番地2先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15					削除後2m前出し、3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18		2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6					北側,3m 南側、削除後2m前出し、3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1					45	3m5縞
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線 (白)	1					9	南側、3m
No.37	第20-7-0922	〃	福山市木之庄町3丁目10番26号先(久松台入口交差点)	横断歩道　実線(白)	2	44					北側、4m3縞(東端の5から8縞) 西側、4m8縞(両側を除く)
福山東			**更新合計**	**37**		**30**			**41**		
						486.3	**57.3**		**449**	**299**	
福山東			**新規更新合計**	**67**		**30**			**44**		
						486.3	**65.7**	**1135**	**488**	**2471**	

新規　(No. 8-40)　三原

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 削除(m)	事業量 備考(縞数、方向等)
No.1	261190098（第20-4-0565）	新規	市道	三原市久井町羽倉1,241番地北西方300メートル先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1	166	・13縞(4m×45cm幅)削除 ・1縞(2m×45cm幅)削除 ・ 1縞(1m×45cm幅)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1	18	停止線6m削除
No.2	261190098（第20-4-0566）	新規	〃	三原市久井町羽倉497番地(羽和泉小学校)南方200メートル先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1	142	・10縞(4m)削除・2縞(1m)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1	10.5	停止線削除
No.3	261190098（第20-4-0296）	新規	〃	三原市幸崎能地3丁目13番13号先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1	27	横断歩道【3m×3縞】削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	3	27	交差点北側:予告マーク削除 交差点南側【予告マーク(近)】削除 交差点南側【予告マーク(遠)】削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2	18	北側停止線(3m)削除 南側停止線(3m)削除
No.4	261190098（第20-4-0299）	新規	県道	三原市西野4丁目4番1号先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1	12	1縞(残っている部分)削除
No.5	261190098（第12-4-0419）	新規	市道	三原市西野4丁目4番南東角先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1	2	「止まれ」の残っている部分を削除
No.6	261190098（第20-4-0454）	新規	一般県道	三原市大和町上徳良1,265番地先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1	54	横断歩道(3.0m6縞)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4	36	予告マーク【西側(近)】削除 予告マーク【西側(遠)】削除 予告マーク【東側(近)】削除 予告マーク【東側(遠)】削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2	16.8	停止線(西側2.8m)削除 停止線(東側2.8m)削除
No.7	261190098（第12-4-0648）	新規	市道	三原市大和町上徳良3,353番地先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1	2	止(一文字)→削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1	9	停止線(45cm幅×3m)削除
No.8	261190098（第20-4-0467）	新規	県道(瀬野川福富本郷線)	三原市本郷町船木269番地3先(花園バス停前)	(削)横断歩道 実線(白)	1	54	横断歩道【3m6縞】削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	4	36	予告マーク【西側(近)】削除 予告マーク【西側(遠)】削除 予告マーク【東側(近)】削除 予告マーク【東側(遠)】削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	2	15.6	停止線【西側2.6m】削除 停止線【東側2.6m】削除
No.9	261190111（第12-4-0664）	新規	市道	三原市本郷町船木6,069番地4先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1	13	止まれ(新)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1	6	停止線削除
No.10	261190098（第20-4-0465）	新規	県道(瀬野川福富本郷線)	三原市本郷町船木647番地2先(郷原集会所前交差点)	(削)横断歩道 実線(白)	1	60	横断歩道【4m5縞】削除
No.11	261190098（第20-4-0464）	新規	〃	三原市本郷町船木699番地1先(下畑橋北詰交差点)	(削)横断歩道 実線(白)	1	72	横断歩道6縞(残っている部分)削除
No.12	261190111（第12-4-0436）	新規	市道	三原市本町2丁目8番25号先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1	20	交差点北東側:止まれ(旧)削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1	4.5	交差点北東側:停止線削除
No.13	261190111（第12-4-0361）	新規	〃	三原市本町3丁目26番20号北東方90メートル先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1	13	止まれ(新)削除

整理番号 （規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.14 261190111 （第12-4-0435）	新規	〃	三原市本町3丁目5番6号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	2	40	交差点北東側:止まれ (旧)削除 交差点西側:削除
〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	2	13.5	交差点北東側:停止線削除 交差点西側:停止線削除
三原　新規合計				14		887.9	

更新　(No. 8-40)　**三原**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-4-0031	市道	三原市円一町2丁目1番3号先	横断歩道　実線(白)	3	112					交差点南側 東端2本目から5本目、7縞目から10縞目まで計8本修繕 交差点西側 4m×11縞修繕 交差点北側 9縞×4m修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	8.3					交差点南側 停止線修繕 交差点西側 停止線修繕
No.2	〃	〃	三原市円一町2丁目1番3号先(曙橋交差点)	横断歩道　実線(白)	2	2.5					西側南端 1.5m×1縞 西側北端 1m1縞
No.3	第20-4-0153	〃	三原市円一町2丁目3番4号先(三原市水道局前交差点)	横断歩道　実線(白)	1	22.8					西端から6縞目まで修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	12					南側停止線修繕 北側停止線修繕
No.4	第20-4-0622	〃	三原市円一町2丁目3番南西角先交差点	横断歩道　実線(白)	3	38					交差点西側 7縞×3m修繕 交差点東側 南端から4縞目まで修繕 交差点西端 1縞×1m修繕
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	3				27		交差点西側 予告マーク(新)1個目修繕 交差点西側 予告マーク(新)2個目修繕 交差点東側1個目 予告マーク(新)修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5					交差点西側 停止線修繕 交差点東側 停止線修繕
No.5	第24の2-3-0017	〃	三原市円一町2丁目3番南東角先交差点	自転車横断帯実線(白)	1			10			交差点北側 自転車横断帯1本修繕
No.6	第20-4-0603	〃	三原市円一町2丁目5番1号先	横断歩道　実線(白)	1	20					東端から5縞目まで修繕
No.7	第24の2-3-0018	〃	三原市円一町2丁目5番2号先(法務局三原出張所前交差点)	自転車横断帯実線(白)	2			24			交差点南側 自転車横断帯1本修繕 交差点北側 自転車横断帯1本修繕
No.8	第20-4-0150	〃	三原市円一町4丁目1番21号先(三原市医師会館前交差点)	横断歩道　実線(白)	1	40					交差点東側 10縞×4m修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	6					交差点東側 停止線修繕
No.9	第20-4-0154	〃	三原市円一町5丁目1番7号先(並木通り交差点)	横断歩道　実線(白)	1	26.6					交差点北側 東端から7縞目まで修繕
No.10	第20-4-0633	〃	三原市皆実4丁目18番14号先交差点	横断歩道　実線(白)	3	40					交差点西側 南端から3m8縞 交差点北側 5縞×3m修繕 交差点北側 1縞東端×1m修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.4					交差点西側 停止線修繕 交差点東側 停止線修繕
No.11	第20-4-0205	〃	三原市皆実4丁目4番34号先(皆実4丁目4番交差点)	横断歩道　実線(白)	6	53					交差点南側 西端:1縞×1m修繕 交差点南側 東端:1縞×1m修繕 交差点南側 西端から2本目:1縞×1.5m修繕 交差点南側 東端から2本目:1縞×1.5m修繕 交差点南側 7縞×3m修繕 交差点北側 9縞×3m修繕
	〃	国道185号	〃	横断歩道　実線(白)	2	92					交差点東側 12縞×4m修繕 交差点西側 11縞×4m修繕
	〃	市道	〃	停止線　実線(白)	2	7					交差点南側 停止線修繕 交差点北側 停止線修繕
	〃	国道185号	〃	停止線　実線(白)	2	9					交差点東側 停止線(第2車線のみ)修繕 交差点西側 停止線修繕
No.12	第20-4-0634	市道	三原市宮浦1丁目15番南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12					交差点北側 4縞×3m修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2					交差点北側 停止線修繕
No.13	第20-4-0003	国道185号	三原市宮沖1丁目6番北角先(宮沖1丁目6番交差点)	横断歩道　実線(白)	1	28					・交差点北東側 ・南端から7縞目まで修繕

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	第24の2-3-0005	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	2			28			交差点北東側 自転車横断帯1本修繕 交差点北西側 自転車横断帯1本修繕
No.14	第20-4-0114	市道	三原市宮沖5丁目9番32号先 (宮沖5丁目交差点)	横断歩道 実線(白)	3	61					交差点北側 7縞×4m修繕 交差点東側 南端から8縞目まで修繕 交差点北側 1m×1縞修繕
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	3					交差点北側 停止線修繕
No.15	第20-4-0106	国道185号	三原市古浜1丁目4番13号先 (湧原橋東詰交差点)	横断歩道 実線(白)	1	30					交差点南側 3m×10縞修繕
No.16	第24の2-3-0002	〃	三原市古浜1丁目5番1号先 (古浜町交差点)	自転車横断帯 実線(白)	3			42			交差点東側 自転車横断帯1本×14m修繕 交差点南側 自転車横断帯1本×14m修繕 交差点西側 自転車横断帯1本×14m修繕
No.17	第24の2-3-0126	〃	三原市古浜1丁目4番13号先 (湧原橋東詰交差点)	自転車横断帯 実線(白)	1			11			交差点南側 自転車横断帯11m×1本修繕
No.18	第20-4-0221	〃	三原市港町1丁目11番15号先 (帝人通り西交差点)	横断歩道 実線(白)	1	36					横断歩道 4m×9縞修繕
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	3					西側停止線修繕
No.19	第20-4-0004	〃	三原市港町1丁目15番2号先 (港町西交差点)	横断歩道 実線(白)	1	16					南端から4縞目まで修繕
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	7					交差点東側 停止線修繕 交差点西側 停止線修繕
No.20	第20-4-0105	〃	三原市港町1丁目22番1号先 (東城分かれ交差点)	横断歩道 実線(白)	1	40					交差点東側 南端2縞目から11縞目まで修繕
	第24の2-3-0004	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	1			18			交差点東側 自転車横断帯18m×1本修繕
No.21	第20-4-0006	〃	三原市港町1丁目4番南東角先(三原桟橋前交差点)	横断歩道 実線(白)	1	8					交差点西側 南端から3縞目・4縞目)計2縞)修繕
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	6					交差点東側 停止線(第2車線のみ)修繕 交差点西側 停止線(第2車線のみ)修繕
	第24の2-3-0025	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	1			14			交差点西側 自転車横断帯1本修繕
No.22	第20-4-0210	市道	三原市城町1丁目13番10号先 (城町(西)交差点)	横断歩道 実線(白)	4	68					交差点南側 9縞×4m修繕 交差点北側 西端1本修繕 1m1縞 交差点北側 東端1本修繕 1m1縞 交差点北側 10縞×3m修繕
	〃	国道185号	〃	横断歩道 実線(白)	1	44					交差点東側 11縞×4m修繕
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	3.5					交差点東側 停止線修繕
No.23	第20-4-0158	市道	三原市城町1丁目2番1号北東角先(三原駅西交差点)	横断歩道 実線(白)	2	57					交差点北側 14縞×4m修繕 交差点北側 1縞×1m修繕
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	5					交差点北側 停止線修繕
No.24	第20-4-0274	国道2号	三原市城町3丁目10番2号先	横断歩道 実線(白)	3	130.3					交差点東側 12縞×3.8m修繕 交差点北側 11縞×3.8m修繕 交差点北側 13縞×3.3m修繕
	〃	市道	〃	横断歩道 実線(白)	1	24.5					交差点南側 7縞×3.5m修繕
No.25	〃	国道185号	三原市城町3丁目10番2号先 (城町南交差点)	横断歩道 実線(白)	3	6.5					交差点南側 1縞×1.5m修繕 交差点北側 1縞×2本修繕 交差点北1縞×3m修繕
No.26	第24の2-3-0034	〃	三原市城町3丁目11番1号北西角先(城町南交差点)	自転車横断帯 実線(白)	4			46			交差点東側 自転車横断帯12m×1本修繕 交差点南側 自転車横断帯10m×1本修繕 交差点北側 自転車横断帯12m×1本修繕 交差点西側 自転車横断帯12m×1縞修繕

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.27	第20-4-0007	〃	三原市城町3丁目13番北西角先(城町(東)交差点)	横断歩道　実線(白)	4	93					交差点北側 3m9縞 交差点東側 11縞修繕 交差点南側 7縞×3m修繕 交差点南側 1縞×1m修繕
	第24の2-3-0078	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	3			36			交差点北側 12m×1本修繕 交差点東側 自転車横断帯1本×12m 修繕 交差点南側 自転車横断帯1本×12m 修繕
No.28	第12-4-0008	市道	三原市西野1丁目1番17号先 (梅観橋南詰交差点)	止まれ文字 図示(白)	1				13		止まれ(新)修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		2				停止線修繕
No.29	第20-4-0489	〃	三原市本郷南5丁目26番14号先(本郷駅東陸橋南側)	横断歩道　実線(白)	3	27					横断歩道6縞×4m修繕 横断歩道 1縞×2m修繕 横断歩道 1縞×1m修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	7					交差点西側 停止線修繕 交差点東側 停止線修繕
No.30	第20-4-0484	県道	三原市本郷南5丁目26番5号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	1					交差点東側 北端1縞×1m修繕
	第24の2-3-0132	市道	〃	自転車横断帯 実線(白)	1			10			交差点東側 自転車横断帯1本修繕
三原			**更新合計**	**30**		**55** **1218.4**	**2**	**239**	**4** **40**		
三原			**新規更新合計**	**44**		**55** **1218.4**	**2**	**239**	**4** **40**	**887.9**	