No. 8-41

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和 8 年 10 月
――	―						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称　　福山市曙町2丁目ほか道路標示工事

工事場所　　福山市曙町2丁目15番1号から福山市新涯町2丁目9番31号まで
ほか 63 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年3月31日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-41)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	1,408.7	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	84.2	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	4,500.0	m		
図示	溶融式(白)	1,123.0	m		
削除		4,472.0	m		
小 計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A	1	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	53	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小 計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-41)
交 通 規 制 課

区分＼警察署		工事量							
		福山東		尾道		府中		計	
箇所数									
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等　実線45cm幅	溶融式(白)			26	959.9	9	448.8	35	1,408.7
実線30cm幅	溶融式(白)			24	84.2			24	84.2
実線15cm幅	溶融式(白)	3	4,500.0					3	4,500.0
図示	溶融式(白)			109	1,096.0	3	27.0	112	1,123.0
削除		3	4,332.0	16	140.0			19	4,472.0
計		6	8,832.0	175	2,280.1	12	475.8	193	11,587.9

新規　(No. 8-41)　福山東

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 実線15cm幅 (m)	事業量 削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261210235	新規	市道	福山市引野町1丁目14番36号から福山市引野町1丁目24番23号までの間	その他　線	1	1568		1568m(施工時期要確認)
No.2	261210235（第9-21-0051）	新規	〃	福山市引野町2丁目12番13号先から同町27番2号先を経て同市引野町1丁目1番1号先までの間	(削)はみ出し通行禁止　実線（黄）	1		1530	1530m(施工時期要確認)
No.3	261210235	新規	〃	福山市曙町2丁目15番1号から福山市新涯町2丁目9番31号までの間	その他　線	1	1952		1952m(施工時期要確認)
No.4	261210235（第9-21-0059）	新規	〃	福山市曙町2丁目1番1号先から同市新涯町2丁目8番6号先までの間	(削)はみ出し通行禁止　実線（黄）	1		1852	1852m(施工時期要確認)
No.5	261210235	新規	〃	福山市東深津町2丁目11番37号から福山市引野町1丁目24番23号までの間	その他　線	1	980		980m(施工時期要確認)
No.6	261210235（第9-21-0050）	新規	〃	福山市東深津町3丁目19番33号先から同市東深津町2丁目7番46号先を経て同町11番37号先までの間	(削)はみ出し通行禁止　実線（黄）	1		950	950m(施工時期要確認)
福山東				**新規合計**	**6**		**4500**	**4332**	

更新　(No. 8-41)　尾道

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第12-5-0492	市道	尾道市久山田町160番地60北東方50メートル先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		標準文字1割削除後縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		3			停止線3m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1				2	
No.2	第12-5-0493	〃	尾道市久山田町20番地11先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		標準文字3割分削除後縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		3.7			停止線3.7m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1				6	
No.3	第12-5-0494	〃	尾道市久山田町20番地42先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		北側 標準文字3割分削除後縮小更新 南側 標準文字8割分削除後縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2		6			北側 停止線3.1m更新 南側 停止線2.9m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	2				22	
No.4	第20-5-0286	〃	尾道市久山田町33番地3先交差点(中央公民館久山田分館前)	横断歩道予告 図示(白)	2			18		北側予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	5.2				北側停止線2.6m更新 南側停止線2.6m更新
No.5	第20-5-0308	〃	尾道市久山田町646番地先	横断歩道　実線(白)	1	35.5				4m8縞、0.2+3.3m1縞(東側から2縞目)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		北側予告縮小2個更新 南側予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	7.1				北側停止線3.6m更新 南側停止線3.5m更新
No.6	第20-5-0105	〃	尾道市久山田町724番地1先交差点	横断歩道　実線(白)	1	32				4m8縞更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		北側 予告縮小2個更新 南側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6.2				北側 停止線3.2m更新 南側 停止線3m更新
No.7	第20-5-0101	〃	尾道市栗原町2番地1先交差点	横断歩道予告 図示(白)	4			36		予告縮小2個更新(第1車線) 予告縮小2個更新(第2車線)
No.8	第20-5-0864	〃	尾道市栗原町3,676番地1北方20メートル先交差点	横断歩道　実線(白)	2	42				北側3m5縞更新 西側3m9縞更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6			54		北側予告縮小2個更新 東側予告縮小2個更新 西側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	4	15.5				西側停止線5.4m更新 北側停止線2m更新 東側停止線5.4m更新 南側停止線2.7m更新
No.9	第20-5-0875	〃	尾道市栗原町3,759番地北西方15メートル先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2			18		南側予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	11.1				北側停止線6.3m更新 南端の縞から2mの位置に停止線4.8m新設
No.10	〃	〃	尾道市栗原町3,759番地北西方15メートル先交差点(市道平原公園線交差点)	横断歩道　実線(白)	1	49.5				北側4m12縞、1.5m1縞(西端)更新
No.11	第20-5-0450	〃	尾道市栗原町653番地南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	48				北側3m6縞更新 東側3m10縞更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	7			63		西側予告縮小2個更新 東側予告縮小2個更新 北側予告縮小1個更新(近) 南側予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	4	13.5				西側停止線2.9m更新 東側停止線5.6m更新 北側停止線2.6m更新 南側停止線2.4m更新
No.12	第12-5-0239	〃	尾道市栗原町8,466番地先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		止まれ文字縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		1.9			停止線1.9m更新
No.13	第20-5-0078	国道184号	尾道市栗原町9,314番地の3先(新尾道駅南口交差点)	横断歩道　実線(白)	1	61.2				東側 南から2.4m1縞、3.8m15縞、1.8m1縞
	〃	国道185号	〃	停止線　実線 (白)	1	6.7				東側 停止線6.7m更新
No.14	第12-5-0024	市道	尾道市栗原町9,327番地1先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		止まれ文字縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		4.5			停止線4.5m更新
No.15	第20-5-0060	〃	尾道市栗原町9,366の3番地先(新尾道駅前南広場入口交差点)	横断歩道　実線(白)	2	114.1				北側 東から3.2m1縞、4m14縞、2.9m1縞更新 東側4m13縞更新

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6			54		西側 予告縮小2個(近側のみ2車線分)更新 東側 予告縮小2個(近側のみ2車線分)更新 北側 予告縮小(近側のみ2車線分)更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	3	19.4				北側停止線6.4m更新 東側 停止線5.7m更新 西側停止線7.3m更新
No.16	第12-5-0023	〃	尾道市栗原町9,368番地北東角先交差点(JR新尾道駅南側新尾道駅南駐車場南西角)	止まれ文字 図示(白)	1			20		止まれ横文字更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		6.5			停止線6.5m更新
No.17	第20-5-0076	〃	尾道市栗原町9,381番地4先交差点(JR新尾道駅南口前)	横断歩道予告 図示(白)	4			36		予告縮小2個更新(第1車線) 予告縮小2個更新(第2車線)
No.18	第12-5-0022	〃	尾道市栗原町9,392番地東方30メートル先交差点(JR新尾道駅南側タクシー専用駐車場出口)	止まれ文字 図示(白)	1			13		標準文字5割削除後縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		2.9			停止線2.9m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1				10	
No.19	第20-5-0002	国道2号	尾道市古浜町20番22号先(吉和交番前交差点)	横断歩道　実線(白)	2	42				南側 2.8m8縞更新 北側 2.8m7縞更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6.3				南側 停止線3.3m更新 北側 停止線3m更新
No.20	第12-5-0331	市道	尾道市高須町4,999番地1先交差点	停止線　実線 (白)	1		2.5			停止線2.5m更新
No.21	第12-5-0034	〃	尾道市高須町703番地先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		標準文字6割分削除後縮小文字更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		2.5			停止線2.5m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1				12	
No.22	第20-5-0099	〃	尾道市高須町924番地12(尾道市東部公民館)南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12				3m4m縞更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		西側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	3.4				西側 停止線1.7m更新 東側 停止線1.7m更新
No.23	第20-5-0884	〃	尾道市神田町10番11号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	18				3m6縞更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		予告縮小2個新設
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.4				停止線2.4m更新
No.24	第20-5-0434	〃	尾道市神田町1番16号先	横断歩道　実線(白)	1	12				4m3縞更新(南西側4縞除く)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		北西側 予告縮小2個更新 南東側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.9				北西側 停止線2.9m更新
No.25	第20-5-0315	〃	尾道市神田町2番32号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	28				4m7縞更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南側 予告縮小2個更新 北側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.9				北側 停止線2.9m更新
No.26	第12-5-0478	〃	尾道市神田町3番7号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		北東側 標準文字7割分削除後縮小更新 南西側 標準文字7割分削除後縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		2.5			南西側 停止線2.5m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	2				28	
No.27	第12-5-0435	〃	尾道市正徳町6番1号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		標準文字1割削除後縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		2.7			停止線2.7m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1				2	
No.28	第20-5-0400	県道(福山尾道線)	尾道市西藤町1,027番地4先交差点	横断歩道　実線(白)	1	24				3m8縞更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6.2				東側 停止線3.1m更新 西側 停止線3.1m更新
No.29	第12-5-0567	市道	尾道市西藤町1,599番地1先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		止まれ文字縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		4.6			停止線4.6m更新

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.30	第20-5-0262	〃	尾道市西藤町1,810番地1先交差点	横断歩道　実線(白)	1	22.9				東から3.1m3縞、2.6m1縞、3.1m3縞、1.7m1縞(東端1縞除く)更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3				停止線3m更新
No.31	第20-5-0159	〃	尾道市西藤町1,851番地1南東方40メートル先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12.1				3m3縞、1.8m1縞、1.3m1縞(南側2縞除く)
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2			18		東側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	4.1				東側 停止線2.1m更新 西側 停止線2m更新
No.32	第12-5-0208	〃	尾道市西藤町255番地2先交差点	止まれ文字図示(白)	2			26		北側 標準文字7割削除後縮小更新 南側 標準文字1割削除後縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		3.9			北側 停止線2m更新 南側 停止線1.9m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	2				16	
No.33	第20-5-0401	県道(福山尾道線)	尾道市西藤町258番地先交差	横断歩道　実線(白)	1	21				3m7縞更新(南から2縞目を除く)
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		東側 予告縮小2個更新 西側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6.2				東側 停止線3.1m更新 西側 停止線3.1m更新
No.34	第12-5-0559	市道	尾道市西藤町3,142番地先交差点	止まれ文字図示(白)	1			13		標準文字3割分削除後縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		7			停止線7m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1				6	
No.35	第12-5-0031	〃	尾道市西藤町364番地6西方50メートル先交差点	止まれ文字図示(白)	1			13		止まれ文字縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	15				停止線15m更新
No.36	第12-5-0030	〃	尾道市西藤町414番地1南西方50メートル先交差点	止まれ文字図示(白)	1			13		止まれ文字縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		4.4			停止線 11.4mの内、東側4.4m更新
No.37	第12-5-0564	〃	尾道市西藤町750番地2先交差点	止まれ文字図示(白)	2			26		南側 止まれ文字縮小更新 北側 止まれ横文字縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		8			南側 停止線5m更新 北側 停止線3m更新
No.38	第20-5-0160	県道(福山尾道線)	尾道市西藤町846番地先交差点(河原橋東詰)	横断歩道　実線(白)	1	16				4m4縞(東側4縞除く)
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	1			9		南側 遠側予告縮小1個更新
No.39	第20-5-0239	市道	尾道市西藤町872番地先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15				西側 1m5縞(4m分)削除後、4→3m5縞更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		東側 予告縮小2個更新 西側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	4.3				西側 停止線2.1m 東側 停止線2.2.m更新
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1				12	
No.40	第20-5-0429	県道(福山尾道線)	尾道市西藤町937番地1(河原公園)先交差点	横断歩道予告図示(白)	2			18		西側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3.1				東側 停止線3.1m更新
No.41	第12-5-0561	市道	尾道市西藤町976番地1先交差点	止まれ文字図示(白)	1			13		止まれ文字縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		7.1			停止線7.1m更新
No.42	第20-5-0307	〃	尾道市美ノ郷町三成1,569番地1先交差点	横断歩道予告図示(白)	2			18		東側 予告縮小2個更新
No.43	第12-5-0442	〃	尾道市美ノ郷町三成1,569番地4先交差点	止まれ文字図示(白)	2			26		北側 縮小文字更新 南側 標準文字8割削除後縮小更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1				16	
No.44	第12-5-0425	〃	尾道市美ノ郷町三成188番地1先交差点	止まれ文字図示(白)	2			26		北側 標準文字3割分削除後縮小更新 南側 標準文字1割分削除後縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		4.8			北側 停止線2.6m更新 南側 停止線2.2m更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	2				8	
No.45	第12-5-0335	〃	尾道市美ノ郷町三成188番地7先交差点	止まれ文字図示(白)	1			13		止まれ文字縮小更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		2.9			停止線2.9m更新
No.46	第12-5-0422	〃	尾道市美ノ郷町三成217番地13先交差点	止まれ文字図示(白)	1			13		北側 縮小文字更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		2.8			北側 停止線2.8m更新

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.47	第20-5-0243	〃	尾道市美ノ郷町三成237番地 6先交差点	横断歩道予告 図示(白)	4			36		東側 予告縮小2個更新 西側 予告縮小2個更新
No.48	第20-5-0868	〃	尾道市平原1丁目20番44号先	横断歩道 実 線(白)	1	27				3m9縞更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南側 予告縮小2個更新 北側 予告縮小2個更新
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.7				南側 停止線2.9m更新 北側 停止線2.8m更新
No.49	第20-5-0449	〃	尾道市平原2丁目2番南東角 先交差点	横断歩道予告 図示(白)	4			36		東側予告縮小2個更新 西側予告縮小2個更新
No.50	第20-5-0437	〃	尾道市平原4丁目2番4号先 (平原交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	164.7				西側 南から2.6m1縞、3.8 m12縞、2.5m1縞更新 北側 西から3.8m4縞、東 から3.8m10縞更新(中央 部7縞除く) 南側東から3.8m8縞、西 から3.8m8縞(中央部5縞 除く)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	12.7				北側停止線6.3m更新 南側 停止線6.4m更新
No.51	第20-5-0446	〃	尾道市平原4丁目4番14号先 交差点	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南東側予告縮小2個更新 北西側予告縮小2個更新
尾道			**更新合計**	**51**		**26**		**109**		
						959.9	**84.2**	**1096**	**140**	

更新　　(No. 8-41)　　**府中**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	図示 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-8-0049	国道486号	府中市三郎丸町267番地2先（河南橋北詰交差点）	横断歩道　実線（白）	1	39		3m13縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	3	9.2		東側3.4m 西側3m 南側2.8m
No.2	第20-8-0267	〃	府中市三郎丸町370番地1南西方50メートル先（新河南橋北詰交差点）	横断歩道　実線（白）	1	48		4m12縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	3	12.7		南側3.7m 東側3m 西側6m
No.3	第20-8-0311	国道432号	府中市上下町矢多田220番地1先（矢多田交差点）	横断歩道　実線（白）	2	92.9		南西側　4m8縞（南端1.8m、南から2縞目3.5m） 南東側4m12縞（東端1.8m,東から2縞目2.2m,東から3縞目3.6m）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	7	20.9		南西側3.5m 南東側　第1車線2.9m 南東側　第2車線2.9m 北側　第1車線2.9m 北側　第2車線2.9m 東側　第1車線2.9m 東側　第2車線2.9m
No.4	第20-8-0098	国道486号	府中市府川町341番地先（土井交差点）	横断歩道　実線（白）	3	113.8		北側3m5縞（東から4,5縞目を除く、東端のみ2.8m） 東側4m12縞 西側4m12縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	4	18.1		北側3.0m 南側3.0m 西側6.1m 東側6.0m
No.5	第20-8-0235	〃	府中市父石町240番地先（藪堂交差点）	停止線　実線（白）	2	11.6		東側5.7m 南側5.9m
No.6	〃	〃	府中市父石町240番地先交差点	横断歩道　実線（白）	1	56		東側4m13縞(北端1.8m、南端2.2m)
No.7	第20-8-0086	県道(府中上下線)	府中市木野山町220番地4先交差点	横断歩道　実線（白）	1	21		3m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	3		27	南側　近 南側　遠 北側　近
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	5.6		南側2.8m 北側2.8m
府中　更新合計				**7**		**9** **448.8**	**3** **27**	