No. 8-42

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和 8 年 10 月
――	―						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称　　安芸郡海田町つくも町ほか道路標示工事

工事場所　　安芸郡海田町つくも町5番7号先

ほか 40 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年3月31日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-42)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等　実線45cm幅	溶融式(白)	1,091.1	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	32.6	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	12.0	m		
	溶融式(黄)	2,000.0	m		
図示	溶融式(白)	462.0	m		
エスコートゾーン	溶融式(白)	71.6	m		
削除		2,117.5	m		
(削)エスコートゾーン		63.3	m		
小　　計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A		人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	28	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小　　計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合　　計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-42)

交 通 規 制 課

区分 ＼ 警察署		工事量									
		海田		呉		広		東広島		計	
箇所数											
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	2	50.0	1	20.0	1	6.5	23	1,014.6	27	1,091.1
実線30cm幅	溶融式(白)	2	3.5			5	10.9	4	18.2	11	32.6
実線15cm幅	溶融式(白)	3	12.0							3	12.0
	溶融式(黄)							1	2,000.0	1	2,000.0
図示	溶融式(白)	6	62.0	1	9.0	11	164.0	23	227.0	41	462.0
エスコートゾーン	溶融式(白)	2	17.6					9	54.0	11	71.6
削除		15	237.0	3	15.5	4	65.0	6	1,800.0	28	2,117.5
(削)エスコートゾーン		2	17.6					5	45.7	7	63.3
計		32	399.7	5	44.5	21	246.4	71	5,159.5	129	5,850.1

新規　(No. 8-42)　海田

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261070133	新規	町道	安芸郡海田町つくも町5番7号先	その他　線	2			8			横断歩道削除後の中央線復旧 横断歩道削除後の北側外側線復旧
No.2	〃	〃	〃	安芸郡海田町南つくも町5番16号先	その他　線	1			4			横断歩道削除後の南側外側線復旧
No.3	261070133（第20-12-0069）	新規	〃	安芸郡海田町南つくも町5番16号北側先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1					96	4m8縞
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告　図示 (白)	3					27	西側予告1個 東側予告2個
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	2					18	西側3m 東側3m
No.4	261070133（第12-10-0396）	新規	〃	安芸郡熊野町出来庭4丁目18番37号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1					16	残存「まれ」削除
No.5	261070133（第12-10-0112）	新規	〃	安芸郡熊野町出来庭5丁目17番7号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1					13	南東側縮小削除
No.6	261070133（第12-10-0397）	新規	〃	安芸郡熊野町出来庭9丁目1番8号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1					8	残存文字削除
No.7	261070133	新規	県道（瀬野呉線）	広島市安芸区阿戸町4,125番地3先交差点	横断歩道　実線(白)	1	18					3m6縞
	〃	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4				36		南側予告(近) 南側予告(遠) 北側予告(近) 北側予告(遠)
	〃	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6					南側3m 北側3m
No.8	261070133（第12-1-5128）	新規	市道	広島市安芸区瀬野3丁目12番33号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1					13	縮小文字削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1					4	既存停止線削除
No.9	261070133（第20-1-4080）	新規	県道(瀬野川福富本郷線)	広島市安芸区瀬野3丁目12番36号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	24					西側一時停止削除後、横断歩道3m8縞新設
	〃	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2					一時停止線削除後、横断歩道停止線2m新設
No.10	261070133（第20-1-1814）	新規	市道	広島市安芸区船越5丁目14番11号先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1					36	横断歩道3m4縞削除後、一時停止新設
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1					6	南東側横断歩道停止線2m削除後、一時停止線新設
	261070133	新規	〃	〃	止まれ文字 図示(白)	2				26		南東側縮小新設 北西側縮小文字新設
	〃	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		3.5				南東側一時停止線2m新設 北西側既存停止線1.5m上塗り（但し幅は30cmとする）
海田				新規合計	10		2			6		
							50	3.5	12	62	237	

更新　(No. 8-42)　海田

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	エスコートゾーン (m)	削除 (m)	(削)エスコートゾーン (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-12-0420	町道	安芸郡海田町日の出町10番3号先(海田郵便局(南)交差点)	エスコートゾーン	2					17.6			北側　エスコートゾーン10.3m更新 西側　エスコートゾーン7.3m更新
	〃	〃	〃	(削)エスコートゾーン	2							17.6	北側　エスコートゾーン10.3m削除 西側　エスコートゾーン7.3m削除
海田	**更新合計**			1									
										17.6		**17.6**	
海田	**新規更新合計**			11		**2**			**6**				
						50	**3.5**	**12**	**62**	**17.6**	**237**	**17.6**	

新規　(No. 8-42)　**呉**

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261040049（第12-2-0467）	新規	市道	呉市吉浦中町2丁目8番6号先交差点	(削)止まれ文字　図示(白)	1			3	
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1			0.5	
No.2	261040050（第20-2-0294）	新規	〃	呉市寺本町1番10号先(本通小学校前交差点)	横断歩道　実線(白)	1	18			横断歩道新設　北側3m6縞
	〃	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	1		9		予告新設　北側1個
	〃	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2			停止線新設　北側　2．0m
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1			12	西側　3m4縞削除
呉	**新規合計**				**2**		**1** **20**	**1** **9**	 **15.5**	

更新　(No. 8-42)　広

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第12-2-1516	市道	呉市広長浜1丁目1番3号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			20		
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		4			
No.2	第12-2-0730	〃	呉市広長浜2丁目2番7号北東角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		北側削除後縮小で更新 南側削除後縮小で更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2		3.6			北側1.8m 南側1.8m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	2				40	
No.3	第12-2-1510	〃	呉市広長浜3丁目3番13号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2			26		南側 北側 削除後縮小で更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	1.5				南側1.5m部分更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1				5	
No.4	第12-2-1514	〃	呉市広長浜3丁目7番8号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		1.8			西側 1.8m
No.5	第12-2-1504	〃	呉市広長浜4丁目5番10号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		南側
No.6	第12-2-1508	〃	呉市広長浜4丁目9番1号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		南側 縮小で更新
No.7	第12-2-1502	〃	呉市広長浜5丁目11番2号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			20		
No.8	第12-2-1503	〃	呉市広長浜5丁目11番6号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			13		削除後縮小で更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1		1.5			
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示(白)	1				20	
No.9	第12-2-0683	〃	呉市広長浜5丁目5番22号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1			20		現況どおりに更新
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	5				
広	**更新合計**			**9**				**11**		
						6.5	**10.9**	**164**	**65**	

更新　(No. 8-42)　東広島

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	エスコートゾーン (m)	削除 (m)	(削)エスコートゾーン (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第9-6の7-0010	国道375号	東広島市高屋町桧山88番地4先から同市豊栄町飯田1,310番地30先までの間(同市高屋町杵原250番地南西方50メートル先から同町造賀13番地1南方150メートル先までの間の北行940メートルの区間を除く。)	はみ出し通行禁止　実線(黄)	1			2000					はみ禁更新(施工箇所は監督者指示)
	〃	〃	〃	(削)はみ出し通行禁止　実線(黄)	1						1800		
No.2	第20-27-0974	市道	東広島市寺家駅前6番4号先交差点	横断歩道　実線(白)	4	112							西側　4m9縞 北側　4m6縞 東側　4m7縞 南側　4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	6				54				西側　2個 南側　2個 北側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	12							西側　3m 北側　3m 東側　3m 南側　3m
No.3	第20-27-0182	県道	東広島市西条栄町7番48号先(中央生涯学習センター西交差点)	エスコートゾーン	4					36.8			西側　北端1縞目から4縞目まで 西端2縞目から4縞目、東端2縞目から7縞目 南側 東側　北端7縞目
	〃	〃	〃	横断歩道　実線(白)	4	248							西側4m12縞　北端の縞と南端の縞それぞれ東側から2m短め 南側4m21縞更新 北側4m16縞 西側4m13縞、南端の1縞目西側から1m短め
	〃	〃	〃	(削)エスコートゾーン	3							32.15	北側削除20m 南側削除10.8m 東側削除1.35m
No.4	第20-27-0177	〃	東広島市西条栄町8番先(市役所(西)交差点)	エスコートゾーン	1					7.2			8縞分
No.5	第12-26-0050	市道	東広島市西条町御薗宇2,741番地1先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13				縮小施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		6.2						6.2m
No.6	第12-26-0049	〃	東広島市西条町御薗宇378番地3先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13				縮小施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		3						3m
No.7	第20-27-0105	国道486号	東広島市西条町寺家3,832番地先(西条町寺家交差点)	横断歩道　実線(白)	4	196							西側　4m12縞 東側　4m13縞 南側　4m12縞 北側　4m12縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	24							西側　6m 東側　6m 南側　6m 北側　6m
No.8	第20-27-0156	〃	東広島市西条町寺家4,745番地先	横断歩道　実線(白)	1	32							4m8縞
No.9	〃	〃	東広島市西条町寺家4,745番地先(友待橋(南)交差点)	停止線　実線(白)	2	6							北側　3m 南側　3m
No.10	第20-27-0318	市道	東広島市西条東北町2番14号先(西条東北町交差点)	横断歩道　実線(白)	3	74							北側　4m7縞 南東　3m6縞 南側　4m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6							北側　3m 東側　3m
No.11	第20-27-0001	県道	東広島市西条本町11番22号先(西条駅南口交差点)	エスコートゾーン	4					10			北側　東端6縞目から8縞目、16縞目から20縞目 東側　南側2縞目から4縞目 西側　南端から3縞目 南側　東端2縞目から4縞目、8縞目
	〃	〃	〃	横断歩道　実線(白)	3	182.4							北側3．2m21縞 東側　3．2m15縞　北端1縞目の東側から0.2m短縮　南端1縞目3m短縮 南側3．2m21縞
	〃	〃	〃	(削)エスコートゾーン	2							13.5	北側削除10.8m 東側削除2.7m
No.12	第20-27-0045	〃	東広島市八本松町飯田160番地南東方20メートル先交差点	横断歩道　実線(白)	1	18							3m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.4							南側　2.7m 北側　2.7m
No.13	第20-27-0488	市道	東広島市八本松町飯田170番地の11先(東広島市八本松駅前第3自転車駐車場北側交差点)	横断歩道　実線(白)	1	28							4m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3							3m
No.14	第20-27-0231	国道486号	東広島市八本松東3丁目2番8号先(下田橋東交差点)	横断歩道　実線(白)	1	22.8							3.8m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6							西側　3m 東側　3m
No.15	第20-27-0283	市道	東広島市八本松東4丁目3番30号先交差点	横断歩道予告図示(白)	4				36				東側　2個 西側　2個
No.16	第12-26-0415	〃	東広島市八本松東4丁目3番30号北西角先交差点	止まれ文字図示(白)	2				26				縮小施工 縮小施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2		9						北側　6m 南側　3m
No.17	第12-26-0183	〃	東広島市八本松飯田2丁目1番1号南東角先交差点	止まれ文字図示(白)	1				13				縮小版
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	5							西側　5m
No.18	第20-27-0930	〃	東広島市八本松飯田8丁目4番64号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	28							4m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4				36				南東側　2個 北西側　2個

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	エスコート ゾーン (m)	削除 (m)	(削)エス コートゾー ン (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6							南東側　3m 北西側　3m
No.19	第20-27-0170	〃	東広島市八本松飯田8丁目9 番27号先交差点	横断歩道予告 図示(白)	4				36				西側　2個 東側　2個
東広島			**更新合計**	19		**23**			**23**				
						1014.6	**18.2**	**2000**	**227**	**54**	**1800**	**45.65**	