No. 8-43

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和 8 年 10 月
———	——						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称　　安芸郡熊野町出来庭10丁目ほか道路標示工事

工事場所　　安芸郡熊野町出来庭10丁目4番4号先

ほか 34 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年3月31日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-43)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等　実線45cm幅(夜間)	溶融式(白)	1,006.0	m		
実線30cm幅(夜間)	溶融式(白)	4.0	m		
実線15cm幅(夜間)	溶融式(白)	159.8	m		
	溶融式(黄)	643.0	m		
図示(夜間)	溶融式(白)	282.0	m		
自転車マーク(夜間)	溶融式(白)	4.0	個		
削除(夜間)		280.8	m		
超高圧水削除(夜間)(300m/式)		2式(151.1)	m		
小　　計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A		人		
	交通整理員A(夜間)	5	人		
	交通整理員B		人		
	交通整理員B(夜間)	7	人		
小　　計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合　　計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-43)
交 通 規 制 課

区分＼警察署		工事量											
		海田		広		竹原		尾道		三原		計	
箇所数													
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等　実線45cm幅(夜間)	溶融式(白)			1	24.0	10	390.9	7	280.1	5	311.0	23	1,006.0
実線30cm幅(夜間)	溶融式(白)			1	4.0							1	4.0
実線15cm幅(夜間)	溶融式(白)					3	63.4	4	96.4			7	159.8
	溶融式(黄)					3	553.0			1	90.0	4	643.0
図示(夜間)	溶融式(白)			5	56.0	29	226.0					34	282.0
自転車マーク(夜間)	溶融式(白)							4	8.0			4	8.0
削除(夜間)		15	245.8	1	6.0	2	29.0					18	280.8
超高圧水削除(夜間)						11	151.1					11	151.1
計		15	245.8	8	90.0	58	1,413.4	15	384.5	6	401.0	102	2,534.7

新規　(No. 8-43)　海田

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 削除（夜間）(m)	事業量 備考(縞数、方向等)
No.1	261070141	新規	県道(矢野安浦線)	安芸郡熊野町出来庭10丁目4番4号先(火の原交差点)	(削)自転車横断帯 自転車マーク	1	1	南側1個削除
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯 実線（白）	2	31.5	東側残存線4.5m削除 南側残存線27m削除
No.2	〃	〃	〃	安芸郡熊野町出来庭4丁目18番21号先(川角交差点)	(削)自転車横断帯 実線（白）	4	121	西側残存線40m削除 北側残存線25m削除 東側残存線40m削除 南側残存線16m削除
No.3	〃	〃	〃	安芸郡熊野町中溝3丁目1番62号先(熊野町役場前交差点)	(削)自転車横断帯 実線（白）	2	28.1	西側残存線12.5m削除 東側残存線15.6m削除
No.4	〃	〃	〃	広島市安芸区矢野東5丁目1番10号先(神崎交差点)	(削)自転車横断帯 自転車マーク	2	2	東側1個削除 西側1個削除
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯 実線（白）	4	59.2	南側残存線14m削除 東側線20.6m削除 北側残存線4m削除 西側線20.6m削除
海田	新規合計				4		242.8	

新規　(No. 8-43)　広

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅（夜間）(m)	実線30cm幅（夜間）(m)	図示（夜間）(m)	削除（夜間）(m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261110048（第20-2-1471）	新規	国道185号	呉市安浦町安登西5丁目9番南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	18				3m6縞　場所は別途指示
	〃	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		南側2箇所 北側2箇所
	〃	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6				南側3m 北側3m
	261110048（第9-5-0001）	新規	〃	〃	(削)はみ出し通行禁止　実線(黄)	1				6	ウォータージェット使用 横断歩道新設部分3m削除
No.2	261110048（第12-2-2092）	新規	市道	呉市郷原学びの丘1丁目1番東角先交差点	止まれ文字図示(白)	1			20		
	〃	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1		4			交差点南側
広	**新規合計**				**2**		**1** **24**		**5** **56**	**6**	

新規　(No. 8-43)　竹原

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 削除（夜間）(m)	事業量 超高圧水削除（夜間）(m)	備考(縞数、方向等)
No.1	261100024	新規	国道185号	竹原市竹原町3,144番地1先（新本渡橋西詰交差点）	(削)自転車横断帯　実線（白）	3		71.3	北東横断帯削除 南西側横断帯削除 北西横断帯削除(標示残り部分)
No.2	261100037	新規	国道432号	竹原市竹原町3,611番地先（新開交差点）	(削)自転車横断帯　自転車マーク	2		2	東側1個（中央）　削除 西側1個(中央)　削除
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯　実線（白）	2		38.4	東側 西側
No.3	〃	〃	〃	竹原市中央3丁目1番2号先（竹原郵便局前交差点）	(削)自転車横断帯　自転車マーク	2		2	東側1個　削除 西側1個　削除
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯　実線（白）	2		33.4	東側 西側
No.4	261100031	新規	国道185号	竹原市中央3丁目7番1号先（アイフル通り北交差点）	(削)右左折の方法(四角)　図示(白)	1	23		
竹原				**新規合計**	**4**		23	147.1	

更新　(No. 8-43)　**竹原**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅（夜間）(m)	実線15cm幅（夜間）(m)	図示（夜間）(m)	削除（夜間）(m)	超高圧水削除（夜間）(m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第25-6-0011	国道432号	(起点)竹原市新庄町1,377番地3先(新庄交差点)南西方40メートル地点 (終点)竹原市新庄町1,377番地3先(新庄交差点)	進行方向別（右折） 図示（白）	2			10			第3通行帯 右折(交差点側) 右折
	〃	〃	〃	進行方向別（左折） 図示（白）	2			10			第1通行帯 左折(交差点側) 左折
	〃	〃	〃	進行方向別（直進） 図示（白）	2			8			第2通行帯 直進(交差点側) 直進
No.2	第25-6-0005	県道(三原竹原線)	(起点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)西方30メートル地点 (終点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)	進行方向別（右折） 図示（白）	2			16			西側:右折矢印2本更新(近) 西側:右折矢印2本更新(遠)
	〃	〃	〃	進行方向別（直進・左折）図示(白)	1			10			東側:直進及び左折矢印2本更新(遠)
No.3	〃	国道185号	(起点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)西方30メートル地点 (終点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)	車両通行帯 実線(白)	1		11.4				11．4m白実線
No.4	第25-6-0004	〃	(起点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)東方30メートル地点 (終点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)	進行方向別（右折） 図示（白）	2			16			東側:右折矢印2本更新(近) 東側:右折矢印2本更新(遠)
	〃	〃	〃	進行方向別（直進・左折）図示(白)	2			20			東側:直進・左折矢印2本更新(近) 東側:直進・左折矢印2本更新(遠)
No.5	〃	〃	(起点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)東方30メートル地点 (終点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)	車両通行帯 実線(白)	1		22				22m白実線
No.6	第25-6-0001	〃	(起点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)南方30メートル地点 (終点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)	進路変更禁止 実線(黄)	2		60				南側:第1通行帯黄色実線30m更新 南側:第2通行帯黄色実線30m更新
No.7	〃	〃	(起点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)南方30メートル地点 (終点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)	進行方向別（右折） 図示（白）	2			16			南側:右折矢印2本更新(近) 南側:直進矢印2本更新(遠)
	〃	〃	〃	進行方向別（左折） 図示（白）	2			16			南側:左折矢印2本更新(近) 南側:左折矢印2本更新(遠)
	〃	〃	〃	進行方向別（直進） 図示（白）	2			14			南側:直進矢印2本更新(近) 南側:直進矢印2本更新(遠)
No.8	第25-6-0003	市道	(起点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)北方30メートル地点 (終点)竹原市本町1丁目1番1号先(新港橋東詰交差点)	車両通行帯 実線(白)	1		30				北側:第1車線通行帯30m更新
	〃	国道185号	〃	進行方向別（右折） 図示（白）	2			16			北側:右折矢印2本更新(近) 北側:右折矢印2本更新(遠)
	〃	〃	〃	進行方向別（直進・左折）図示(白)	2			20			北側:直進･左折矢印2本更新(近) 北側:直進･左折矢印2本更新(遠)
No.9	第9-1-0019	国道2号	三原市本郷町南方11,906番地先から竹原市田万里町701番地西方160メートル先までの間(三原市本郷町南方11,479番地先から同町南方10,993番地先までの区間(900メートル)は、東行のみ、同町南方10,993番地先から竹原市新庄町1,025番地先までの区間(900メートル)は、西行のみ及び同町東椋原1,025番地先から同町433番地先までの区間(1,532メートル)は、西行のみ。)	はみ出し通行禁止 実線（黄）	1		493				施行場所は、竹原市田万里町1351番地先田万里横断歩道橋付近から西方向の規制終点まで。
No.10	第20-3-0022	国道185号	竹原市吉名町251番地先(吉名交差点)	停止線 実線（白）	1	2					既存停止線から1m南西側に更新
	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1				6		南側2m(南西側に1m引き下げる)
No.11	第20-3-0121	〃	竹原市港町2丁目13番7号先	横断歩道 実線(白)	1	20					4m16縞、西側から2～5、7縞目のみ更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	6			54			南側4個
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1	6.4					北側6．4m

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 （夜間） (m)	実線15cm 幅 （夜間） (m)	図示 （夜間） (m)	削除 （夜間） (m)	超高圧水削除 （夜間） (m)	備考(縞数、方向等)
No.12	第20-3-0090	〃	竹原市中央4丁目11番1号先 （竹原高校入口交差点）	横断歩道　実線（白）	3	83					東側4m8縞（南から1～4、6縞、北から3～5縞を更新） 西側4m8縞（南から1～3縞、北から1～3、5、6縞を更新） 南側4m5縞（全て更新、西側2縞目のマンホール部分を除く）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	3	8.1					東側3．0m（第1車線側を更新） 西側3．0m（第2車線側を更新） 南側2．1m
No.13	第20-3-0097	〃	竹原市中央5丁目8番1号先 （竹原市役所西交差点）	横断歩道　実線（白）	3	72					東側4m5縞（北から1～3縞、南から2～3縞を更新） 西側4m6縞（北から1～3縞、南から1～3縞を更新） 南側4m7縞（東から4～6縞、9～12縞を更新）
No.14	第20-3-0029	〃	竹原市本町1丁目1番7号先 （新港橋東詰交差点）	横断歩道　実線（白）	3	189.5					東側4m16縞更新（南から1縞目2.5m、北から1縞目2m、,2縞目3.7m） 南側4m22縞更新（東から1縞目2.8m、2縞目3.5m、西から1縞目2m） 北側4m14縞更新（東から1縞目2m）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	9.9					西側6．7m更新 南側9.4m（第1車線側3.2mを更新）
竹原			**更新合計**	**14**		**10** **390.9**	**616.4**	**29** **226**	**6**		
竹原			**新規更新合計**	**18**		**10** **390.9**	**616.4**	**29** **226**	**29**	**147.1**	

更新　(No. 8-43)　**尾道**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (夜間) (m)	実線15cm 幅 (夜間) (m)	自転車マーク (夜間) (個)	備考(縞数、方向等)
No.1	第24の2-4-0078	国道2号	尾道市古浜町20番1号先(尾道商業高校入口交差点)	自転車横断帯 自転車マーク	4			4	南側中央部に1個 西側中央部に1個 北側中央部に1個 東側中央部に1個
	〃	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	4		96.4		南側11.5m2本更新 西側 横断帯10.6m2本更新 北側 横断帯14.6m1本、18m1本更新 東側 横断帯9.4m1本、10.2m1本更新
No.2	第20-5-0044	〃	尾道市古浜町20番1号先(尾道商業高校北東角先交差点)	横断歩道　実線(白)	4	75.6			南側2.8m13縞更新 北側 2.8m4縞(東から4縞分のみ)更新 東側 2.8m5縞(南から1・3・4・5・9縞目)更新 西側 2.8m5縞(南側6縞除く)更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	10			南側 停止線3.9m更新 西側 停止線6.1m更新
No.3	第20-5-0010	県道(福山尾道線)	尾道市西藤町291番地1先(西藤インター(北)交差点)	横断歩道　実線(白)	1	24			4m6縞更新(北端1縞除く)
No.4	〃	〃	尾道市西藤町306番地の6先(西藤インター(北)交差点)	停止線　実線(白)	3	19			南側停止線6.2m更新 北側 停止線6.7m更新 西側 停止線6.1m更新
No.5	第20-5-0003	〃	尾道市西藤町350番地14北西方70メートル先(西藤インター(南)交差点)	横断歩道　実線(白)	2	132.1			南側 東から1.8m1縞、3.3m1縞、4m22縞更新 東側 北から4m9縞、3m1縞更新
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	19.4			南側 停止線6.7m更新 東側 停止線6m更新 北側停止線6.7m更新
	尾道　更新合計			5		7 280.1	96.4	4	

更新　(No. 8-43)　**三原**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (夜間) (m)	事業量 実線15cm 幅 (夜間) (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-4-0532	国道2号	三原市下北方1丁目10番21号先(原市沖交差点)	横断歩道　実線(白)	1	72		交差点東側:4m×18縞修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	14		交差点東側:停止線7m修繕 交差点西側:停止線7m修繕
No.2	第20-4-0477	〃	三原市下北方1丁目1番17号先(本郷大橋西詰交差点)	横断歩道　実線(白)	1	40		交差点北側:10縞×4m修繕
No.3	第20-4-0478	〃	三原市南方3丁目11番1号先(北方入口交差点)	横断歩道　実線(白)	1	16		交差点東側:北端から2,4,6,8縞目(上り線)　計4縞×4m修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	7		上り線:停止線7m修繕
No.4	第20-4-0459	〃	三原市南方3丁目6番12号先(本郷バイパス西交差点)	横断歩道　実線(白)	2	140		下り線:南端から2縞目から9縞目まで 上り線:北端から6縞目から13縞目まで　計15縞修繕 下り線:12縞×4m　上り線:8縞×4m　計20縞修繕
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	15		上り線:停止線(第2,3車線のみ)6m修繕 下り線:停止線9m修繕
No.5	第20-4-0469	〃	三原市本郷南6丁目1番20号先(本郷大橋東詰交差点)	停止線　実線(白)	1	7		交差点東側:7m×45cm修繕
No.6	第9-1-0013	〃	三原市本郷南6丁目1番6号先～本郷大橋東詰交差点までの間	はみ出し通行禁止　実線(黄)	1		90	夜間工事
三原　更新合計				**6**		**5** **311**	**90**	