No. 8-44

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和 8 年 10 月
———	——						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称　　広島市西区南観音2丁目ほか道路標示工事

工事場所　　広島市西区南観音2丁目3番南西角先

ほか 120 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年3月31日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-44)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	6,164.3	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	18.1	m		
図示	溶融式(白)	1,125.0	m		
削除		167.9	m		
小 計					
交通誘導員(労務費)	交通整理員A	2	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	34	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小 計					
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
計					
消費税相当分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-44)
交 通 規 制 課

区分＼警察署		工事量							
		広島西		佐伯		廿日市		計	
箇所数									
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等　実線45cm幅	溶融式(白)	119	4,210.2	33	729.3	46	1,224.8	198	6,164.3
実線15cm幅	溶融式(白)	2	11.0			3	7.1	5	18.1
図示	溶融式(白)	94	846.0	31	279.0			125	1,125.0
削除		12	129.0	2	5.0	2	33.9	16	167.9
計		227	5,196.2	66	1,013.3	51	1,265.8	344	7,475.3

新規　(No. 8-44)　広島西

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 削除 (m)	事業量 備考(縞数、方向等)
No.1	261270084 (第24の2-1-1096)	新規	県道	広島市西区南観音2丁目3番南西角先(南観音2丁目3番交差点)	(削)自転車横断帯　実線(白)	2	41	北側　全削除 東側　全削除
No.2	261270084 (第24の2-1-0432)	新規	〃	広島市西区南観音2丁目3番北西角先(観音中学校前交差点)	(削)自転車横断帯　自転車マーク	4	4	南側　全削除 西側　全削除 東側　全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯　実線(白)	2	30	南側　全削除 西側　全削除
	広島西			新規合計	2		75	

更新　(No. 8-44)　**広島西**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-1-2938	市道	広島市西区井口明神2丁目11番北西角先(井口高校(北)交差点)	横断歩道　実線(白)	1	34.2				東側　3.8m9縞(北から2～5縞、南から1～5縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	10				東側　3m 西側　7m
No.2	第20-1-2520	県道	広島市西区横川新町2番東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	45.5				3.5m13縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3				
No.3	第20-1-0454	市道	広島市西区横川町1丁目6番9号先(横川橋北詰交差点)	横断歩道　実線(白)	2	83.6				東側　3.8m11縞 西側　3.8m11縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3				西側　3m
No.4	第20-1-0266	国道183号	広島市西区横川町1丁目6番北西角先(横川町1丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	1	63				東側　4.5m14縞
	〃	市道	〃	停止線　実線(白)	1	6				東側　6m
No.5	第20-1-2307	国道183号	広島市西区横川町2丁目9番10号先(横川2丁目10番交差点)	横断歩道　実線(白)	3	100				北側　4m13縞(東から2～9縞、西から1～5縞) 南側　4m5縞(西から1～5縞) 西側　3.5m8縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	13.2				北側　轍部分のみ4m 南側　6m 西側　3.2m
No.6	第20-1-5506	市道	広島市西区横川町3丁目6番北西角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	27				3m9縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2			18		東側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	4.5				
No.7	第20-1-2738	〃	広島市西区観音新町1丁目1番31号先(観音新町1丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	2	171				西側　3.8m23縞 東側　3.8m22縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	18				西側　9m 東側　9m
No.8	第20-1-1363	〃	広島市西区観音新町1丁目1番北東角先(昭和大橋西詰交差点)	横断歩道　実線(白)	3	109.6				北側　3m7縞 南側　3m5縞 西側　3.2m23縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	9				西側　9m
No.9	第20-1-0271	〃	広島市西区観音新町1丁目3番北東角先(広島西税務署入口交差点)	横断歩道　実線(白)	4	202.6				南側　3.5m8縞 西側　3.8m22縞 東側　3.8m20縞 北側　3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	22				西側　10m 東側　10m 北側　2m
No.10	第20-1-1364	〃	広島市西区観音新町2丁目1番北西角先(観音新町2丁目1番交差点)	横断歩道　実線(白)	2	113.5				西側　4m24縞 南側　3.5m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.2				南側　2.2m
No.11	第20-1-0580	〃	広島市西区観音新町2丁目7番北東角先(観音新町2丁目(中)交差点)	横断歩道　実線(白)	3	189.8				北側　西端除く3m5縞 東側　3.8m23縞 西側　3.8m23縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	18.5				北側　2.5m 東側　轍部分のみ8m 西側　轍のみ8m
No.12	第20-1-0243	〃	広島市西区観音町16番17号先(西観音町電停東交差点)	横断歩道　実線(白)	1	76				東側　3.8m20縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	9				東側　9m
No.13	第20-1-2924	〃	広島市西区己斐上2丁目35番13号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	36				北側　3m6縞 南側　3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		南北各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	4.8				北側　2.4m 南側　2.4m
No.14	第20-1-2931	〃	広島市西区己斐上2丁目37番21号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	42				北側　4m6縞 西側　3m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	11				西側　2.5m 北側　3m 南側　3m 東側　2.5m
No.15	第20-1-2922	〃	広島市西区己斐上2丁目39番北西角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	45				北側　3m9縞 西側　3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2			18		西側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	7.5				北側　3.5m 南側　4m
No.16	第20-1-2923	〃	広島市西区己斐上2丁目65番11号先(もみじが丘上バス停前交差点)	横断歩道　実線(白)	2	45				南側　3m9縞 東側　3m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	9.5				東側　3m 西側　2.5m 南側　4m
No.17	第20-1-2823	〃	広島市西区己斐上3丁目18番東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	24				南端1縞削除し、4m6縞

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	3				南西側　3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				15	
		〃	〃	その他　線	1		5			横断歩道南端1縞削除 後、外側線施工
No.18	第20-1-2831	〃	広島市西区己斐上3丁目35番 南東角先(己斐中学校南東交 差点)	横断歩道　実 線(白)	1	13				3m3縞、2m2縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		南西側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	1.8				
No.19	第20-1-2832	〃	広島市西区己斐上3丁目36番 北角先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	12				南端1縞全削除し、3m4 縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		南側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.5				東側　2.5m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				9	
		〃	〃	その他　線	1		6			横断歩道南端1縞削除 後、外側線接続
No.20	第20-1-3152	〃	広島市西区己斐上3丁目3番 42号先	横断歩道　実 線(白)	1	20				4m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		東西各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	4.8				東側　2．3m 西側　2．5m
No.21	第20-1-2844	〃	広島市西区己斐上3丁目51番 20号先交差点	横断歩道　実 線(白)	2	25				南側　3m4縞、2m2縞 北側　北端から1m削除 し、南端から3m3縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	3				西側　3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				14	
No.22	第20-1-2843	〃	広島市西区己斐上3丁目57番 南西角先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	19				南側　3m5縞、2m2縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南北各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2				北側　2m
No.23	第20-1-2842	〃	広島市西区己斐上3丁目64番 北西角先交差点	横断歩道　実 線(白)	3	61				東側　4m7縞 北側　3m5縞 南側　3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6			54		南北、西側各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	3	8				東側　3.4m 北側　2.5m 南側　2.1m
No.24	第20-1-5732	〃	広島市西区己斐上3丁目975 番地5北方140メートル先交差 点	横断歩道　実 線(白)	1	28				南側　西端除く4m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	8.8				南側　2.8m 西側　6m
No.25	第20-1-2907	〃	広島市西区己斐上5丁目13番 10号先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	30				3m10縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	5.3				東側　2.8m 西側　2.5m
No.26	第20-1-2910	〃	広島市西区己斐上5丁目25番 12号先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	12				4m3縞(南端3縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.7				北東側　2.7m
No.27	第20-1-2915	〃	広島市西区己斐上5丁目48番 18号先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	36				南側　4m9縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1			9		北側　1個((近)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	8.7				北側　5m 南側　3.7m
No.28	第20-1-2850	〃	広島市西区己斐大迫1丁目21 番3号先交差点	横断歩道　実 線(白)	3	33				北側　3m5縞 西側　3m3縞 東側　3m3縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6			54		東西、北側各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	3	6.1				北側　2.5m 西側　1.8m 東側　1.8m
No.29	第20-1-2884	〃	広島市西区己斐大迫2丁目18 番2号先交差点	横断歩道　実 線(白)	3	72				東側　4m6縞 南側　4m6縞 北側　4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	6			54		
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	4	12				東側　3m 南側　3m 西側　3m 北側　3m
No.30	第20-1-2903	〃	広島市西区己斐大迫3丁目11 番4号先(大瀬戸宏方前交差 点)	横断歩道　実 線(白)	2	24				北側　4m3縞 南側　4m3縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		北側　2個 南側　2個

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.8				北側　2.8m
No.31	第20-1-2889	〃	広島市西区己斐大迫3丁目12番北西角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12				4m3縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		東西各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	5				東側　2.5m 西側　2.5m
No.32	第20-1-2890	〃	広島市西区己斐大迫3丁目14番1号先(前田酒店前交差点)	横断歩道　実線(白)	3	57				西側　4m6縞 東側　4m3縞、2m3縞 南側　3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		西側　2個 南側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	3	8.3				西側　2.9m 東側　2.9m 南側　2.5m
No.33	第20-1-2887	〃	広島市西区己斐大迫3丁目14番北西角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	52				南側　4m6縞 東側　4m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	6			54		南北及び東側各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	5.5				南側　2．6m 東側　2．9m
No.34	第20-1-2891	〃	広島市西区己斐大迫3丁目15番12号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15				3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		東西各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	5				東側　2.5m 西側　2.5m
No.35	第20-1-2900	〃	広島市西区己斐大迫3丁目16番14号先(西川等方前交差点)	横断歩道　実線(白)	2	32				西側　4m4縞(南端4縞) 南側　4m4縞(中央線から東へ4縞)
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	6			54		東側　2個 西側　2個 北側　2個
No.36	第20-1-2301	〃	広島市西区己斐大迫3丁目21番12号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15				3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4			36		南北各2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	5				南側　2.5m 北側　2.5m
No.37	第20-1-2885	〃	広島市西区己斐大迫3丁目23番南東角先(大迫公園南西角交差点)	横断歩道　実線(白)	1	24				3m8縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2			18		南側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.8				南側　2.8m
No.38	第20-1-2898	〃	広島市西区己斐大迫3丁目25番1号先(熊原豊方前交差点)	横断歩道　実線(白)	1	18				西側　停止線側から3m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2			18		西側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.8				西側　2.8m
No.39	第20-1-2895	〃	広島市西区己斐大迫3丁目29番16号先交差点	横断歩道　実線(白)	3	64				北側 4m6縞 東側　4m6縞(北端から6縞) 南側　4m4縞(西端から2～5縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.3				北側　2.3m
No.40	第20-1-2897	〃	広島市西区己斐大迫3丁目29番北西角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	21				西側　3m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2			18		西側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.8				西側　2.8m
No.41	第20-1-2505	〃	広島市西区己斐中3丁目45番13号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	48				北側　4m6縞 東側　4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	3			27		南側　1個 東側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	5.6				北側　2.8m 南側　2.8m
No.42	第20-1-0494	〃	広島市西区己斐中3丁目46番北東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12				西側　4m3縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2			18		西側　2個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	3				西側　3m
No.43	第20-1-5044	〃	広島市西区己斐中3丁目6番30号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	20				西端除く4m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	3			27		南側　2個 北側　1個
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	6.4				南側　3.2m 北側　3.2m
No.44	第20-1-2504	〃	広島市西区己斐中3丁目9番11号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	36				南側　4m6縞 西側　3m4縞(停止線側1m削除)
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	3	8.2				南側　3.2m 西側　2m 北側　3m

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				12	
No.45	第20-1-2516	〃	広島市西区己斐東1丁目18番 南東角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	21				3m7縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2			18		北側 2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.3				
No.46	第20-1-2515	〃	広島市西区己斐東2丁目32番 南西角先(己斐東小学校入口 交差点)	横断歩道 実線(白)	1	23.5				4m3縞、3m2縞、2m2縞、 1.5m1縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3			27		北側 1個 東側 2個
No.47	第20-1-2035	〃	広島市西区己斐本町1丁目15 番北角先交差点	横断歩道 実線(白)	4	59				南西側 摩耗している3m 4縞 北西側 3m5縞 北東側 3m8縞 東側 摩耗している4m2 縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南西側 2個 北西側 1個 南東側 1個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	5				南西側 5m
No.48	第20-1-0238	〃	広島市西区己斐本町3丁目4 番3号先(観光橋交差点)	横断歩道 実線(白)	3	114				北東側 5m10縞 北東側 4m13縞 北西側 4m3縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	8.8				北東側 5.8m 北西側 3m
No.49	第20-1-0222	国道2号 (宮島街 道)	広島市西区庚午中1丁目19番 17号先(庚午三差路)	横断歩道 実線(白)	3	135				北東側 3.8m13縞 東側 4.2m8縞(北端から 8縞) 西側 4m13縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	12				西側 6m 北東側 6m
No.50	第20-1-4053	〃	広島市西区庚午中3丁目7番1 号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	28				4m7縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3				北西側 3m
No.51	第20-1-1018	〃	広島市西区庚午中4丁目21番 19号先(西消防署庚午出張所 前交差点)	横断歩道 実線(白)	1	18				北側 3m6縞
No.52	第20-1-0184	国道183 号	広島市西区三篠町1丁目3番 17号先(三篠町1丁目交差点)	横断歩道 実線(白)	4	189.6				北側 3.8m14縞 東側 3m10縞 南側 3.8m25縞 西側 3.8m3縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	21				北側 9m 南側 9m 東側 3m
No.53	第20-1-4138	市道	広島市西区三滝本町1丁目40 番15号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	51				北側 3m8縞 西側 3m9縞(南端から9 縞)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	6.7				北側 3.2m 西側 3.5m
No.54	第20-1-0237	〃	広島市西区上天満町10番47 号先(上天満町10番北東角交 差点)	横断歩道 実線(白)	3	168				北側 4m9縞 東側 4m16縞 西側 4m17縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	12.5				東側 6.5m 西側 6m
No.55	第20-1-0867	〃	広島市西区上天満町(広瀬橋 西詰交差点)	横断歩道 実線(白)	1	64.6				西側 3.8m17縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	6.5				西側 6.5m
No.56	第20-1-0143	〃	広島市西区草津東2丁目16番 南角先(草津橋交差点)	横断歩道 実線(白)	1	32				4m8縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3				東側 3m
No.57	第20-1-0730	〃	広島市西区打越町17番北西 角先(打越町交差点)	横断歩道 実線(白)	1	24				東側 北端を除く4m6縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.8				東側 2.8m
No.58	第20-1-0578	〃	広島市西区都町34番11号先 (都町公園前交差点)	横断歩道 実線(白)	4	157				東側 4m3縞、3m6縞 南側 東端除く4m11縞 西側 4m9縞 北側 4m11縞、3m1縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	11.3				南側 3.8m 西側 4m 北側 3.5m
No.59	第20-1-0221	県道(東 海田広島 線)	広島市西区楠木町1丁目10番 北西角先(楠木町1丁目10番 交差点)	横断歩道 実線(白)	1	15				南側 3m5縞(東端から5 縞、横断帯側から3m)
No.60	〃	〃	広島市西区楠木町1丁目11番 15号先(原本木材店前交差 点)	横断歩道 実線(白)	2	110.2				西側 3.8m18縞 東側 3.8m11縞
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	17				西側 8.5m 東側 8.5m
No.61	第20-1-2314	〃	広島市西区楠木町1丁目11番 北西角先(楠木町1丁目11番 交差点)	横断歩道 実線(白)	3	101.4				北側 2.8m5縞 南側 3.8m5縞 西側 3.8m18縞

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	市道	〃	停止線　実線 (白)	3	18.9				北側　2.3m 西側　8.6m 東側　8m
No.62	第20-1-2315	〃	広島市西区楠木町1丁目9番 南西角先交差点	横断歩道　実 線(白)	1	24				3m8縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	1	2.5				
No.63	第20-1-0519	〃	広島市西区楠木町4丁目15番 13号先(北大橋西詰交差点)	横断歩道　実 線(白)	3	140.6				北側　3.8m9縞 東側　中央の1縞を除く、 3.8m19縞 南側　東端1縞を除く 3.8m9縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	3	11				西側　3m 南側　5m 北側　3m
No.64	第20-1-1448	〃	広島市西区福島町1丁目13番 南東角先交差点	横断歩道　実 線(白)	3	78				東側　東端から3m9縞 西側　西端から3m9縞 北側　北端から3m8縞
	〃	〃	〃	停止線　実線 (白)	2	7.8				東側　4m 西側　3.8m
広島西			**更新合計**	**64**		**119** **4210.2**	**11**	**94** **846**	**50**	
広島西			**新規更新合計**	**66**		**119** **4210.2**	**11**	**94** **846**	**125**	

新規　(No. 8-44)　佐伯

	整理番号（規制番号）	区分	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 削除（m）	事業量 備考(縞数、方向等)
No.1	261290028	新規	市道	広島市佐伯区海老園2丁目19番41号先(海老山西交差点)	(削)自転車横断帯 自転車マーク	1	1	東側自転車マーク1個削除
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯 実線（白）	1	3	東側自転車横断帯3m
佐伯				新規合計	1		4	

更新　(No. 8-44)　**佐伯**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-1-4344	市道	広島市佐伯区河内南1丁目10番南西角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15			3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.5			停止線2.5m
No.2	第20-1-4343	〃	広島市佐伯区河内南1丁目12番13号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15			西側3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.3			西側停止線2.3m
No.3	第20-1-4067	〃	広島市佐伯区河内南1丁目26番南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	52			北西側4m6縞 北東側4m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	4			北西側停止線3m 北東側停止線1m(轍部分)
No.4	第20-1-4346	〃	広島市佐伯区河内南1丁目29番13号先交差点	横断歩道　実線(白)	2	39			北側4m6縞 西側3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	6			北側停止線2．5m 南側停止線2.5m 西側停止線1m(轍部分)
No.5	第20-1-4342	〃	広島市佐伯区河内南2丁目12番12号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15			3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	2		18		東側予告2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.5			停止線2.5m
No.6	第20-1-4341	〃	広島市佐伯区河内南2丁目14番13号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15			西側3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	6		54		西側予告2個 北側予告2個 南側予告2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.5			西側停止線2.5m
No.7	第20-1-4351	〃	広島市佐伯区河内南2丁目29番北東角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	44			南側4m5縞 東側4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4		36		南側予告2個 西側予告2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	6.5			南側停止線1.5m(摩耗部分) 東側停止線2.5m 西側停止線2.5m
No.8	第20-1-4340	〃	広島市佐伯区河内南2丁目30番南東角先交差点	停止線　実線(白)	1	3.5			西側停止線3.5m
	〃	〃	〃	横断歩道　実線(白)	4	80.5			東側4m7縞 西側3m4縞、1.5m1縞 南側4m6縞 北側3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	5		45		南側予告2個 東側予告2個 北側予告1個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	6			東側停止線3m 西側停止線1m(摩耗部分) 北側停止線2m(摩耗部分)
No.9	第20-1-4996	〃	広島市佐伯区河内南2丁目31番13号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12			3m4縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2			南側停止線2m
No.10	第20-1-4350	〃	広島市佐伯区河内南2丁目43番南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	44			北側4m5縞 東側4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4		36		北側予告2個 西側予告2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	7.5			北側停止線2．5m 東側停止線2．5m 西側停止線2．5m
No.11	第20-1-4347	〃	広島市佐伯区河内南2丁目45番22号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15			西側3m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	7.7			西側停止線2.3m 南側停止線2.7m 北側停止線2.7m
No.12	第20-1-4348	〃	広島市佐伯区河内南2丁目48番南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15			西側3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4		36		南側予告2個 北側予告2個
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3			西側停止線3m
No.13	第20-1-4349	〃	広島市佐伯区河内南2丁目48番北東角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	48			東側4m6縞 南側4m6縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	6		54		南側予告2個 西側予告2個 東側予告2個

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45㎝ 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	6			東側停止線3m 南側停止線3m
No.14	第20-1-3519	〃	広島市佐伯区海老園1丁目13番10号先（五日市南小学校正門前）	横断歩道 実線（白）	1	10			2m5縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	4			東側停止線2m 西側停止線2m
No.15	第20-1-3563	〃	広島市佐伯区海老園2丁目7番南東角先交差点	横断歩道 実線（白）	1	12			4m3縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	3.2			北側停止線1.6m 南側停止線1.6m
No.16	第20-1-3458	〃	広島市佐伯区五日市駅前2丁目5番17号先交差点（皆賀橋南詰）	横断歩道 実線（白）	1	24			3m8縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	5.6			西側停止線2.8m 東側停止線2.8m
No.17	第20-1-4371	〃	広島市佐伯区五日市町昭和台31番地7先交差点	横断歩道 実線（白）	2	25			西側4m4縞 南側3m3縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	3	8.4			西側停止線3m 東側停止線3m 南側停止線2.4m
No.18	第20-1-4202	主要地方道	広島市佐伯区五日市町石内5,892番地2先（五月が丘（西）交差点）	横断歩道 実線（白）	1	58.5			南側4.5m13縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1	5			南側停止線5m
No.19	第20-1-3439	市道	広島市佐伯区八幡2丁目3番南東角先	横断歩道 実線（白）	1	15			3m5縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	4.5			北側停止線2.3m 南側停止線2.2m
No.20	第20-1-3567	〃	広島市佐伯区八幡3丁目16番12号先交差点（八幡保育所前）	横断歩道 実線（白）	1	9			3m3縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1	1.4			東側停止線1.4m
No.21	第20-1-3626	〃	広島市佐伯区八幡東2丁目6番19号先交差点	横断歩道 実線（白）	1	20			4m5縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	4.8			北側停止線2.4m 南側停止線2.4m
No.22	第20-1-4353	〃	広島市佐伯区美の里1丁目9番18号先交差点	横断歩道 実線（白）	1	24			4m6縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	2	5.6			北側停止線3m 南側停止線2.6m
No.23	第20-1-4676	〃	広島市佐伯区利松1丁目10番7号先交差点（利松保育園前）	横断歩道 実線（白）	1	5			2.5m2縞（北西側から1，2縞）
No.24	第20-1-3920	〃	広島市佐伯区利松3丁目29番32号南角先	横断歩道 実線（白）	1	11.2			2.8m4縞
	〃	〃	〃	停止線 実線（白）	1	1.6			西側停止線1.6m
佐伯	**更新合計**			**24**		**33** **729.3**	**31** **279**		
佐伯	**新規更新合計**			**25**		**33** **729.3**	**31** **279**	**4**	

更新　(No. 8-44)　**廿日市市**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-28-0137	市道	廿日市市阿品台2丁目11番3号南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	23.4			南東側　3.9m6縞(両端及び真ん中以外)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6.9			北西側　3.9m施工 南東側　3m施工
No.2	第20-28-0252	〃	廿日市市宮園1丁目1番地(宮園公園)南西角先	横断歩道　実線(白)	1	36			4m9縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.8			東側2.9m 西側2.9m
No.3	第20-28-0199	〃	廿日市市宮園2丁目1番北角先(宮園2丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	4	119.2			東側3.8m9縞 南側3m7縞 西側3.8m9縞、1.8m1縞 北側3m9縞、1m1縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	14			東側3.7m 南側2.9m 西側3.6m 北側3.8m
No.4	第20-28-0200	〃	廿日市市宮園3丁目1番地6先交差点	横断歩道　実線(白)	3	75			南側3.8m6縞 西側3.8m9縞 北側3m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	12.9			南側2.6m 西側3.9m 北側2.7m 東側3.7m
No.5	第20-28-0201	〃	廿日市市宮園3丁目1番地北角先(宮園小学校前交差点)	横断歩道　実線(白)	3	96.6			東側3.8m9縞 南側3.8m9縞、1.6m1縞 西側3.8m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	10.6			東側3.8m 南側3.8m 西側3m
No.6	第20-28-0241	〃	廿日市市宮園5丁目12番地15先交差点	横断歩道　実線(白)	3	57			東側3m6縞 北側3m7縞 西側3m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	11			東側2.5m 北側3m 南側3m 西側2.5m
No.7	第20-28-0206	〃	廿日市市宮園9丁目14番地東角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	52			南側4m6縞 西側4m7縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	8.3			南側2.5m 西側2.9m 北側2.9m
No.8	第20-28-0059	〃	廿日市市宮内1,107の1番地先交差点	横断歩道　実線(白)	1	20.5			3m幅に変更後、3m7縞(東端の縞は南側の0.5m部分は施工しない)施工
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1			18.9	各縞北側(交差点外)0.9m削除して3m幅にする。
No.9	第20-28-0067	〃	廿日市市宮内1丁目12番25号先交差点	横断歩道　実線(白)	3	58.4			東側　3.9m6縞(北側から4、5、6、7、8、9縞目)施工 西側　3.7m5縞(南端以外)施工 南側　3.3m5縞(小縞を除く)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.6			東側　2.4m施工 西側　薄い部分3.2m
No.10		〃	廿日市市宮内2丁目11番60号東側先	その他　線	1		0.9		横断歩道を3m幅に変更するので、中央線を0.9m伸ばす
No.11	〃	〃	廿日市市串戸4丁目4番3号先	その他　線	2		6.2		西側　路側帯内横断歩道を削除後に施工 東側　路側帯内横断歩道を削除後に施工
No.12	第20-28-0245	〃	廿日市市串戸4丁目4番3号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	12			3m4縞(両端を除く)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	4.1			北側　2.1m施工 南側　2m施工
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1			15	3m2縞(両端路側帯内)削除
No.13	第20-28-0219	〃	廿日市市四季が丘1丁目10番地1先(四季が丘中学校入口交差点)	横断歩道　実線(白)	1	19			東側3.8m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	3.2			東側3.2m
No.14	第20-28-0300	〃	廿日市市四季が丘1丁目1番地1先交差点	横断歩道　実線(白)	2	53			西側4m7縞、2.3m1縞、1.3m1縞 東側4m5縞、1.4m1縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.1			西側2.5m 東側2.6m
No.15	第20-28-0215	〃	廿日市市四季が丘1丁目9番地6先交差点	横断歩道　実線(白)	1	18			3m6縞施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.3			2.3m施工

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.16	第20-28-0375	〃	廿日市市四季が丘4丁目12番地6先交差点	横断歩道　実線(白)	1	23.4			3m7縞、1.2m2縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.9			2.9m
No.17	第20-28-0204	〃	廿日市市四季が丘6丁目1番8号先(くすのき公園前交差点)	横断歩道　実線(白)	3	103.1			西側3.8m7縞、2m1縞 北側3.8m9縞、3.3m1縞、2m1縞、1.6m1縞 東側3.8m8縞、3m1縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	11.8			西側4m 北側4m 東側3.8m
No.18	第20-28-0257	〃	廿日市市四季が丘8丁目1番地1先(四季が丘小学校正門前)	横断歩道　実線(白)	1	20			4m5縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5			東側2.5m 西側2.5m
No.19	第20-28-0449	〃	廿日市市深江3丁目5番10号(深江児童公園)先	横断歩道　実線(白)	1	12			4m3縞(北側から2、3、4縞目)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	3.7			東側　2.2m施工 西側　1.5m施工
No.20	第20-28-0397	〃	廿日市市深江3丁目5番10号(深江保育所)先交差点	横断歩道　実線(白)	2	45			南側　4m6縞施工 東側　3.5m6縞(南側から2、3、4、5、7、8縞目)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	3.9			南側　2.3m施工 北側　薄い部分1.6m施工
No.21	第20-28-0331	国道186号	廿日市市浅原2,606番地2先(浅原郵便局前交差点)	横断歩道　実線(白)	1	28			4m7縞施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6			東側　3m施工 西側　3m施工
No.22	第20-28-0427	市道	廿日市市前空2丁目2番4号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	24			4m6縞
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.4			南東側　2.7m施工 北西側　2.7m施工
No.23	第20-28-0493	〃	廿日市市前空2丁目7番18号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	18			3m6縞(北西端以外)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	5.5			南西側　2.9m施工 北東側　2.6m施工
No.24	第20-28-0429	〃	廿日市市前空3丁目17番29号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	16			南東側　4m4縞(南西側から2縞目以外)施工
No.25	第20-28-0408	〃	廿日市市大野632番地1先交差点	横断歩道　実線(白)	1	18			3m6縞(両端を除く)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6.6			南東側　2.4m施工 北西側　4.2m施工
No.26	第20-28-0483	〃	廿日市市大野原2丁目5番25号先交差点	横断歩道　実線(白)	3	60.3			北側　3.9m7縞(東側2縞分以外)施工 新妹背橋側　3m6縞(両端を除く)施工 南東側　3m5縞(北東端を除く)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	10.6			南側　2.7m施工 北側　2.8m施工 南東側　2.4m施工 新妹背橋側　2.7m施工
No.27	第20-28-0343	県道	廿日市市津田4,479番地先	横断歩道　実線(白)	1	18			3m6縞(東端以外)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	4.4			北側　2.6m施工 南側　轍部分1.8m施工
No.28	第20-28-0458	市道	廿日市市梅原2丁目10番5号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	15			3m5縞施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	2.1			南側　2.1m施工
No.29	第20-28-0304	〃	廿日市市陽光台1丁目4番地1先(平良小学校正門前)	停止線　実線(白)	1	2			西側　2m(轍部分)施工
No.30	第20-28-0303	〃	廿日市市陽光台1丁目5番地12先交差点	横断歩道　実線(白)	2	21			北側　3m3縞(西端、真ん中以外)施工 南側　3m4縞(東端以外)施工
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	3.2			北側　0.9m施工(道路真ん中付近) 南側　2.3m施工
廿日市			更新合計	30		46 1224.8	7.1	33.9	