No. 8-45

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和 8 年 10 月
――	―						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称　　広島市中区河原町ほか道路標示工事

工事場所　　広島市中区河原町1番南西角先交差点

ほか 58 か所

工事期間　　契約日の翌日から令和9年3月31日までの間

監督職員　　高山　航輝

検 査 員　　大塚　真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○　工事種別

塗装工

○　工事内容

別添のとおり

○　特記事項

1　道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
2　交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。

記

1　工事場所

別添工事場所表のとおり

2　工事費

別添工事設計表のとおり

金

道 路 標 示 工 事 設 計 書

(No. 8-45)
交 通 規 制 課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	3,993.9	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	4.9	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	571.3	m		
図示	溶融式(白)	320.0	m		
自転車マーク	溶融式(白)	12.0	個		
削除		1,029.9	m		
小 計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A	2	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	28	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小 計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-45)
交 通 規 制 課

区分＼警察署		工事量			
		広島中央		計	
箇所数					
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等　実線45cm幅	溶融式(白)	105	3,993.9	105	3,993.9
実線30cm幅	溶融式(白)	2	4.9	2	4.9
実線15cm幅	溶融式(白)	61	571.3	61	571.3
図示	溶融式(白)	35	320.0	35	320.0
自転車マーク	溶融式(白)	12	24.0	12	24.0
削除		62	1,029.9	62	1,029.9
	計	277	5,944.0	277	5,944.0

更新　(No.8-45)　**広島中央**

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第25-1-0894	市道	(起点)広島市中区江波西1丁目25番1号先(広電江波終点前交差点)南方30メートル地点 (終点)広島市中区江波西1丁目25番1号先(広電江波終点前交差点)	車両通行帯 実線(白)	1			21.2				第2通行帯と第3通行帯の区分線21.2m※薄くなっている起点から21.2m分補修
	〃	〃	〃	進行方向別(右折) 図示(白)	1				8			第3通行帯　起点
	〃	〃	〃	進行方向別(直進・左折) 図示(白)	2				20			第1通行帯　起点 第1通行帯　終点
	〃	〃	〃	進行方向別(直進) 図示(白)	2				14			第2通行帯　起点 第2通行帯　終点
No.2	第25-1-0720	〃	(起点)広島市中区江波南3丁目2番南東角先(江波南3丁目交差点)南方30メートル地点 (終点)広島市中区江波南3丁目2番南東角先(江波南3丁目交差点)	進行方向別(右折) 図示(白)	2				16			第3通行帯　起点 第3通行帯　終点
	〃	〃	〃	進行方向別(直進・左折) 図示(白)	2				20			第1通行帯　起点 第1通行帯　終点
No.3	第25-1-0719	〃	(起点)広島市中区江波南3丁目2番南東角先(江波南3丁目交差点)北方30メートル地点 (終点)広島市中区江波南3丁目2番南東角先(江波南3丁目交差点)	車両通行帯 実線(白)	2			53				第1通行帯と第2通行帯の区分線26.5m 第2通行帯と第3通行帯の区分線26.5m
	〃	〃	〃	進行方向別(右折) 図示(白)	2				16			第3通行帯　起点 第3通行帯　終点
	〃	〃	〃	進行方向別(直進・左折) 図示(白)	2				20			第1通行帯　起点 第1通行帯　終点
	〃	〃	〃	進行方向別(直進) 図示(白)	2				14			第2通行帯　起点 第2通行帯　終点
No.4	第25の3-1-0063	〃	(起点)広島市中区江波二本松2丁目3番南角先(江波二本松2丁目交差点)南方30メートル地点 (終点)広島市中区江波二本松2丁目3番南角先(江波二本松2丁目交差点)	車両通行帯 実線(白)	1			13.2				第2通行帯と第3通行帯の区分線13.2m※薄くなっている終点から13.2m分を補修
No.5	第25の3-1-0062	〃	(起点)広島市中区江波二本松2丁目3番南角先(江波二本松2丁目交差点)北方20メートル地点 (終点)広島市中区江波二本松2丁目3番南角先(江波二本松2丁目交差点)	車両通行帯 実線(白)	2			40				第1通行帯と第2通行帯の区分線20m 第2通行帯と第3通行帯の区分線20m
No.6	第25の3-1-0332	〃	(起点)広島市中区小町1番1号北方50メートル先(並木通り入口交差点)北方15メートル地点 (終点)広島市中区小町1番1号北方50メートル先(並木通り入口交差点)	車両通行帯 実線(白)	2			30				第1通行帯と第2通行帯の区分線15m 第2通行帯と第3通行帯の区分線15m
No.7	第25-1-0130	県道(広島三次線)	(起点)広島市中区白島九軒町4番南角先(牛田大橋南詰交差点)南方30メートル地点 (終点)広島市中区白島九軒町4番南角先(牛田大橋南詰交差点)	車両通行帯 実線(白)	2			60				第1通行帯と第3通行帯の区分線30m 第2通行帯と第3通行帯の区分線30m
No.8	第25の3-1-0007	〃	(起点)広島市中区白島九軒町5番10号先(心行寺前交差点)南方40メートル地点 (終点)広島市中区白島九軒町5番10号先(心行寺前交差点)	車両通行帯 実線(白)	2			80				第1通行帯と第2通行帯の区分線40m 第2通行帯と第3通行帯の区分線40m
No.9	第25の3-1-0005	〃	(起点)広島市中区白島中町17番1号先(白島ガード北交差点)南方30メートル地点 (終点)広島市中区白島中町17番1号先(白島ガード北交差点)	車両通行帯 実線(白)	2			60				第1通行帯と第2通行帯の区分線30m 第2通行帯と第3通行帯の区分線30m
No.10	第20-1-0485	市道	広島市中区河原町1番南西角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	24						北側3m8縞(東から1～8縞)※各縞北端1m削除、3m幅基準(西から1縞は削除のみ)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9			南側　近位
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6.8						北側3.5m※既存の停止線を削除し、1m南側へ移設 南側3.3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						20	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1						6	
		〃	〃	その他　線	1			1				北側　中央線1m延長※横断歩道削除部分
No.11	第20-1-5248	〃	広島市中区河原町8番北西角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	22.4						東側1.4m1縞(南から1縞)3m7縞(他7縞)
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9			東側　近位
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6						東側3m 西側3m

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.12	第20-1-0883	〃	広島市中区吉島西3丁目4番60号先(吉島小東門前)	横断歩道　実線(白)	1	40						単路4m10縞(南から1～10縞)※北から1縞更新不要
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6.2						単路　北西行3.2m※薄くなっている部分を補修 単路　南東行3m※薄くなっている部分を補修
No.13	第20-1-2739	〃	広島市中区光南2丁目16番北西角先(光南2丁目16番交差点)	横断歩道　実線(白)	4	59						東側2.8m7縞(全更新) 南側3.8m4縞(東から2、4、6、8縞) 西側3m3縞(全更新) 北側3.8m4縞(西から3、5、6、8縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	8.9						南側3.8m※外側線の内側も施工 西側1.5m※北端を基準に施工 北側3.6m※外側線の内側も施工
No.14	第20-1-1861	〃	広島市中区光南3丁目6番北西角先(光南3丁目6番交差点)	横断歩道　実線(白)	3	108.2						東側1.6m1縞(南から1縞) 4m10縞(南から3～12縞) 南側4m9縞(全更新) 北側2.6m1縞(東から1縞) 4m7縞(他7縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6						南側2.3m※外側線の内側及び薄い部分を補修 北側3.7m※外側線の内側も施工
No.15	第20-1-1276	〃	広島市中区江波西1丁目28番北東角先(江波本町北)	横断歩道　実線(白)	1	91						単路3.6m1縞(東から5縞) 3.8m23縞(他23縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	14.4						南側6.2m 北側8.2m※外側線の内側も施工
No.16	第20-1-2196	〃	広島市中区江波東1丁目12番32号先(広電江波終点(南)交差点)	横断歩道　実線(白)	3	109.3						東側1.7m1縞(北から1縞) 3m2縞(他2縞) 南側3.8m24縞(全更新) 西側2.2m1縞(南から2縞) 2.3m1縞(南から3縞)3m2縞(他2縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	19.1						東側1.5m 南側9.2m 北側8.4m
No.17	第20-1-3427	〃	広島市中区江波南1丁目6番南角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	119.6						西側2.8m2縞(南から2、10縞)3m14縞(他14縞)※南から1縞、他西端0.2m、東端0.8m 北側4m18縞※中央分離帯部分は施工不要
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	13.4						北側7.8m※外側線の内側も施工 南側5.6m※外側線の内側及び薄くなっている部分を補修
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						45	
		〃	〃	その他　線	3			1.8				南西側　交差点内外側線0.8m延長※横断歩道削除部分 北西側　交差点内外側線0.8m延長※横断歩道削除部分 西側　左外側線0.2m延長※横断歩道削除部分
No.18	第20-1-0770	〃	広島市中区江波南2丁目2番53号先(江波小学校南西角)	横断歩道　実線(白)	1	9.5						東側1.5m1縞(北から1縞) 2m1縞(南から1縞)3m2縞(北から2、3縞)※各縞西端0.5m削除
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						7	
No.19	第20-1-0176	〃	広島市中区江波南3丁目2番南東角先(江波南3丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	8	284.2						東側2m1縞(北から1縞) 3m5縞(北から2～6縞)※南端1縞、他各縞西端1m削除、3m幅基準 南側2.2m2縞(西から7、8縞)4m19縞(他19縞) 西側3m6縞(南から2～7縞)※南端1縞、他各縞西端0.2m、東端0.8m削除、3m幅基準 北側3.7m1縞(東から4縞) 4m20縞(他20縞) スクランブル南西側3m1縞(南西から8縞)3.7m8縞(他8縞) スクランブル北東側3.7m8縞(全更新) スクランブル南東側3.7m8縞(全更新) スクランブル北西側3.7m9縞(全更新)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	14						東側3m 南側5.2m※薄くなっている部分を補修 西側1.5m※薄くなっている部分を補修 北側4.3m※薄くなっている部分を補修
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	2						25	

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.20	第20-1-0769	〃	広島市中区江波二本松2丁目3番南角先(江波二本松2丁目交差点)	横断歩道　実線(白)	4	177.7						南側4m14縞(西から1～10縞、東から6～9縞)※東から1～5縞は北端0.2m増設、3.8m→4m 西側3m12縞(南から1～12縞)※各縞西端1m削除、3m幅基準、北から1縞更新不要 北側4m(西から1～9縞、東から6～10縞)※東から1～5縞は北端0.2m増設、3.8m→4m 東側2.1m2縞(南から1、5縞)2.5m1縞(北から2縞)3m7縞(他7縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	4	18.5						南側8m 西側3.8m※既存の停止線を削除し、1m東側へ移設 北側4.3m※薄くなっている部分を補修 東側2.4m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						32	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1						12	
		〃	〃	その他　線	6			8				南側中央分離帯　左外側線1.5m延長※自転車横断帯削除部分 南側中央分離帯　右外側線1.5m延長※自転車横断帯削除部分 北側中央分離帯　左側外側線1.5m延長※自転車横断帯削除部分 北側中央分離帯　右外側線1.5m延長※自転車横断帯削除部分 西側　右外側線1m延長※横断歩道削除部分 西側　左外側線1m延長※横断歩道削除部分
No.21	第20-1-1194	〃	広島市中区三川町10番1号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	20						東側4m5縞(全更新)
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	1	4.5						東側4.5m
No.22	第20-1-4973	〃	広島市中区舟入中町1番36号先(神崎小学校南東交差点)	横断歩道予告図示(白)	4				36			北側　近位 北側　遠位 南側　近位 南側　遠位※50m位置に新設
No.23	第20-1-4972	〃	広島市中区舟入中町1番36号先(神崎小学校北東)	横断歩道　実線(白)	1	24						単路3m8縞(西から1～8縞)※東端1縞削除
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	7						北行3.8m※外側線の内側も施工 南行3.2m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						9	
		〃	〃	その他　線	1			3				左外側線3m延長※横断歩道削除部分
No.24	第20-1-0655	〃	広島市中区舟入中町1番北西角先(神崎小学校北西角交差点)	横断歩道　実線(白)	4	63						南側3m6縞※西端3縞、他南端1m削除、3m幅基準 西側3m5縞※両端1縞、他各縞西端1m削除、3m幅基準 北側3m6縞※西端2縞、他各縞北端1m削除、3m幅基準 東側3m4縞(北から1～4縞)※南端1縞更新不要
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	3	8.2						南側2.8m※既存の位置(削除不要)から1m北側へ移設 西側2.6m※既存の停止線を削除し、1m東側へ移設 北側2.8m※既存の停止線を削除し、1m南側へ移設
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	3						119.4	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	2						16.2	
		〃	〃	その他　線	2			22				北西側　外側線12m延長※横断歩道削除部分に既存の外側線を接続する 南西側　外側線10m延長※横断歩道削除部分に既存の外側線を接続する
No.25	第20-1-5289	〃	広島市中区舟入中町4番北西角南方30メートル先	横断歩道　実線(白)	1	24						単路3m8縞※各縞南端1m削除、3m幅基準
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	4				36			南側　近位 南側　遠位 北側　近位 北側　遠位
	〃	〃	〃	停止線　実線(白)	2	6						北行3m※既存の停止線を削除し、1m北側へ移設 南行3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						24	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1						9	

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
		〃	〃	その他　線	2			2				北行　左外側線1m延長 ※横断歩道削除部分 南側　中央線1m延長※ 横断歩道削除部分
No.26	第20-1-1324	〃	広島市中区舟入町9番9号先 （観船橋東詰交差点）	横断歩道　実線（白）	4	133.7						南側3.8m9縞（全更新） 西側3.8m9縞（全更新） 北側3.3m2縞（東から2、3縞）3.8m7縞（他7縞） 東側2.7m1縞（北から1縞）3.3m2縞（南から1、2縞）3.8m6縞（他6縞）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	4	20.9						南側5.2m 西側5.5m 北側5.1m 東側5.1m
No.27	第12-1-0202	〃	広島市中区舟入本町14番1号先交差点	止まれ文字図示（白）	1				13			北側　既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	3						北側3m※北端15cm削除し、30cm幅で更新
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示（白）	1						5	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	1						2	
	第20-1-4479	〃	〃	横断歩道　実線（白）	3	58.1						南側　合計施工量22.1m ※中央5縞の南端1m削除、3m幅基準 西側3m6縞※既存の横断歩道を全て削除し、東側へ移設（別途指示） 東側3m6縞※既存の横断歩道を全て削除し、西側へ移設（別途指示）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	3	8.6						南側2.8m※既存の停止線を削除し、1m北側へ移設 西側2.9m※既存の停止線を削除し、4m東側へ移設 東側2.9m※既存の停止線を削除し、4m西側へ移設
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	3						93	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	3						20.1	
		〃	〃	その他　線	2			8				西側　中央線4m延長※ 横断歩道削除部分 東側　中央線4m延長※ 横断歩道削除部分
No.28	第12-1-0157	〃	広島市中区舟入本町18番1号先交差点	止まれ文字図示（白）	2				26			北側　既存削除後縮小施工 南側　既存削除後縮小施工
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2		4.9					北側3.6m※北端15cm削除、45cm幅→30cm幅 南側1.3m※東端から1.3m分補修、南端15cm削除、45cm幅→30cm幅
	〃	〃	〃	(削)止まれ文字　図示（白）	2						28	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	2						6.2	
No.29	第20-1-0137	〃	広島市中区舟入本町1番南東角先（住吉橋西詰交差点）	横断歩道　実線（白）	4	120.2						南側4m9縞（全更新） 西側2.2m1縞（北から1縞）3m9縞（他9縞）※各縞東端1m削除、3m幅基準 北側2.4m5縞（西から1～5縞の薄い部分）4m4縞（東から1～4縞） 東側3m9縞（全更新）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	3	12.2						南側5.6m 西側2.8m 北側3.8m※薄くなっている部分を補修
No.30	第20-1-0212	〃	広島市中区舟入本町2番南西角先（舟入本町2番交差点）	横断歩道　実線（白）	4	84						南側3m7縞※両端2縞、他各縞南端0.8m削除、3m幅基準 西側3m7縞※両端2縞、他各縞西端0.8m削除、3m幅基準 北側3m7縞※両端2縞、他各縞北端0.8m削除、3m幅基準 東側3m7縞※両端2縞、他各縞東端0.8m削除、3m幅基準
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	4	11.5						南側2.9m※既存の停止線を削除し、0.8m北側へ移設 西側2.9m※既存の停止線を削除し、0.8m東側へ移設 北側2.9m※既存の停止線を削除し、0.8m南側へ移設 東側2.9m※既存の停止線を削除し、0.8m西側へ移設
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	4						185.2	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線（白）	4						24.2	

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
		〃	〃	その他　線	8			43.7				南側　中央線0.8m延長※横断歩道削除部分 西側　中央線0.8m延長※横断歩道削除部分 北側　中央線0.8m延長※横断歩道削除部分 東側　中央線0.8m延長※横断歩道削除部分 南西側　外側線11m延長※横断歩道削除部分に既存の外側線を接続する 北西側　外側線8.5m延長※横断歩道削除部分に既存の外側線を接続する 北東側　外側線11m延長※横断歩道削除部分に既存の外側線を接続する 南東側　外側線10m延長※横断歩道削除部分に既存の外側線を接続する
No.31	第20-1-1713	〃	広島市中区小町1番1号先交差点（平和大通り南側緩速車道）	横断歩道　実線（白）	2	39.5						東側3.5m5縞※各縞西端0.5m削除、3.5m幅基準 南側　施工合計22m※各縞両端の劣化部分を補修、4m幅基準
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	9.9						北側9.9m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線（白）	1						7.5	
No.32	第20-1-0366	〃	広島市中区小町1番1号北方50メートル先（並木通り入口交差点）	停止線　実線（白）	1	9.1						北側9.1m
	第24の2-1-0396	〃	〃	自転車横断帯自転車マーク	4					4		北側　西端 北側　東端 南側　東端 南側　西端
	〃	〃	〃	自転車横断帯実線（白）	2			43.3				北側22.2m※外側のみ更新 南側21.1m※外側のみ更新
No.33	第20-1-1712	〃	広島市中区小町2番1号先交差点（平和大通り南側緩速車道）	横断歩道　実線（白）	2	43.2						東側4m6縞（全更新） 西側3.2m1縞（北から1縞） 4m4縞（他4縞）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	5						東側5m
No.34	第24の2-1-0397	〃	広島市中区小町2番1号北方50メートル先（中町交差点）	自転車横断帯自転車マーク	4					4		北側　西端 北側　東端 南側　東端 南側　西端
	〃	〃	〃	自転車横断帯実線（白）	2			42				北側20.9m※外側のみ更新 南側21.1m※外側のみ更新
No.35	第20-1-1711	〃	広島市中区小町3番1号先交差点（平和大通り南側緩速車道）	横断歩道　実線（白）	1	19						東側3.8m5縞※既存の東端を基準に施工
No.36	第24の2-1-0398	〃	広島市中区小町3番1号北方50メートル先（白神社東交差点）	自転車横断帯自転車マーク	4					4		北側　西端 北側　東端 南側　東端 南側　西端
	〃	〃	〃	自転車横断帯実線（白）	2			25.8				北側13m※外側のみ更新 南側12.8m※外側のみ更新
No.37	第20-1-1716	〃	広島市中区小町7番北東角先（小町7番交差点）	停止線　実線（白）	1	5						北側5m
No.38	第20-1-0097	〃	広島市中区上八丁堀2番南東角先（検察庁前交差点）	横断歩道　実線（白）	4	187.7						西側1.8m1縞（南から1縞） 3.5m1縞（南から3縞） 4m12縞（他12縞）※北から1縞更新不要 北側4m9縞（全更新） 東側2.8m1縞（南から1縞） 3.6m1縞（北から1縞） 4m15縞（他15縞） 南側4m8縞（東から2～9縞）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	4	22.3						西側6m 北側4m 東側7.8m※外側線の内側も施工 南側4.5m
No.39	第20-1-1888	〃	広島市中区上八丁堀4番南西角先（上八丁堀4番交差点）	横断歩道　実線（白）	4	138.7						南側4m10縞（全更新） 西側2.6m9縞※各縞、西端から2.6m分補修 北側3.3m1縞（東から1縞） 4m9縞（他9縞） 東側4m9縞（全更新）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	4	15.5						南側4.5m 西側3.3m 北側4.5m 東側3.2m
No.40	第20-1-4262	〃	広島市中区西白島町15番北東角先	横断歩道　実線（白）	1	22.2						単路3.7m6縞（全更新）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	4.8						南行2.3m 北行2.5m
No.41	第20-1-4263	〃	広島市中区西白島町27番先（長寿園高層南アパート2号館東側）	横断歩道　実線（白）	1	21						単路3.5m6縞（全更新）
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	4.6						南行2.3m 北行2.3m※西端を基準に施工
No.42	第20-1-4260	〃	広島市中区西白島町4番南西角先交差点	横断歩道　実線（白）	2	31.5						東側3.3m5縞※既存の横断歩道を削除し、東端を基準に白黒反転加工 南側3m5縞
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示（白）	2				18			東側　近位 東側　遠位

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等実線45cm幅 (m)	実線30cm幅 (m)	実線15cm幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	1.5						東側1.5m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						39.6	
No.43	第20-1-0928	〃	広島市中区大手町1丁目6番9号南西角先(元安橋(東)交差点)	横断歩道　実線(白)	8	179.3						南側2.1m1縞(東から1縞) 4m7縞(他7縞) 西側4m8縞 北側2.6m1縞(東から1縞) 3.5m1縞(東から3縞)4m6縞(他6縞) 東側3.1m1縞(南から1縞) 4m9縞(他9縞) スクランブル南西側3m4縞 スクランブ北東側3m4縞 スクランブ北西側3m4縞 スクランブ南東側3m4縞
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	4	11.6						南側2.8m 西側3.3m※外側線の内側も施工 北側2.5m※掠れて薄くなっている部分を補修 東側3m
No.44	第20-1-0439	〃	広島市中区東白島町19番南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	4	112						南側4m9縞(東から1～9縞)※西端1縞更新不要 西側4m4縞(南から2～5縞) 北側4m6縞(東から1～6縞) 東側4m9縞(全更新)
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	7.1						南側3.9m 東側3.2m
No.45	第20-1-2704	県道(広島三次線)	広島市中区東白島町7番南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	1	21						西側3m7縞※各縞西端1m削除、東端0.2m増設、3m幅基準
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	2.6						西側2.6m※既存の停止線を削除し、1m東側へ移設
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						21	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1						7.8	
		〃	〃	その他　線	2			2				西側　右外側線1m延長※横断歩道削除部分 西側　左外側線1m延長※横断歩道削除部分
No.46	第20-1-0861	〃	広島市中区東白島町7番北東角先(白島ガード南交差点)	横断歩道　実線(白)	1	52						南側4m13縞(東から1～8縞、西から1～5縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	8.2						南側8.2m
No.47	第20-1-2703	〃	広島市中区東白島町9番南東角先交差点	横断歩道　実線(白)	2	43.8						東側3m8縞※各縞東端1m削除、3m幅基準 西側1.8m1縞(北から1縞) 3m6縞※各縞西端0.9m削除、3m幅基準
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	2	5.1						東側2.5m※既存の停止線を削除し、1m西側へ移設 西側2.6m※既存の停止線を削除し、0.9m東側へ移設
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	2						28.5	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	2						16.3	
		〃	〃	その他　線	3			2.9				東側　右外側線1m延長※横断歩道削除部分 東側　左外側線1m延長※横断歩道削除部分 西側　中央線0.9m延長※横断歩道削除部分
No.48	第20-1-0080	市道	広島市中区東平塚町2番21号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	21						南側3m7縞※各縞北端1.1m削除、3m幅基準
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						22	
No.49	第20-1-1472	〃	広島市中区東平塚町2番2号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	30						南側3m10縞※各縞北端1.1m削除、3m幅基準
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	1				9			南側　近位
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	7.5						南側7.5m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1						30	
No.50	第20-1-3859	〃	広島市中区白島九軒町4番地先(牛田大橋南詰交差点)	横断歩道　実線(白)	1	15						北西側3m5縞(全更新)
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	1	3.8						北西側3.8m
No.51	第20-1-0089	県道(広島三次線)	広島市中区白島九軒町4番南角先(牛田大橋南詰交差点)	横断歩道　実線(白)	3	198.2						南側4m18縞(全更新) 北西側3.4m2縞(南西から1、2縞)4m14縞(他14縞) ※中央分離帯への施工不要 北東側2.6m1縞(北から1縞)3.8m16縞(他16縞)
	〃	〃	〃	停止線　実線（白）	3	20.8						南側8m 北西側7.2m※外側線の内側も施工 北東側5.6m
No.52	第20-1-0063	〃	広島市中区白島九軒町5番10号先(心行寺前交差点)	横断歩道　実線(白)	3	106.8						南側4m17縞(西から2縞を除く17縞) 西側2.8m2縞(南から3、6縞)3.8m4縞(他4縞) 東側3m6縞※各縞東端1m削除、西端0.2m増設、3m幅基準

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	2	10.7						北側7.9m 東側2.5m※既存の停止線を削除し、1m西側へ移設
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						15	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1						8.4	
		〃	〃	その他　線	1			1				東側　中央線1m延長※横断歩道削除部分
№53	第20-1-0116	〃	広島市中区白島中町17番1号先(白島ガード北交差点)	横断歩道　実線(白)	2	68						南側4m14縞(東から1～8縞、西から1～4縞) 北東側3m4縞(北から2、3、5、7縞)※各縞東端0.8m削除、3m幅基準
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	3	15.6						北東側2.5m※既存の停止線を削除し、0.8m西側へ移設 北側9.7m 南東側3.4m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						12	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1						6.3	
		〃	〃	その他　線	2			1.6				北東側　左外側線0.8m延長※横断歩道削除部分 北東側　右外側線0.8m延長※横断歩道削除部分
№54	第20-1-1062	市道	広島市中区白島中町5番北角先(安田学園(東)交差点)	横断歩道　実線(白)	4	134.7						南側2.2m1縞(南東から1縞)3m3縞(他3縞)※両端削除し、点字ブロックに合わせて施工 北西側3.7m16縞(全更新)※中央分離帯には施工不要 北側1.7m1縞(南東から1縞)3m11縞(他11縞)※各縞北端1m削除、3m幅基準 南東側3.7m16縞※各縞南東端0.3m削除、3.7m幅基準(中央分離帯の幅に合わせる)
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	4	21.3						南側2.9m※既存の停止線を削除し、進入禁止標識の位置へ移設 北西側7.2m※外側線の内側も施工 北側4m※既存の停止線を削除し、1m南側へ移設 南東側7.2m※外側線の内側も施工
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	3						26.9	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	2						17.7	
		〃	〃	その他　線	5			2.2				南東側　南東行外側線0.3m延長※横断歩道削除部分 南東側　南東行区分線0.3m延長※横断歩道削除部分 南東側　北西行右外側線(中央分離帯側)0.3m延長※横断歩道削除部分 南東側　北西行左外側線0.3m延長※横断歩道削除部分 北側　右外側線1m延長※横断歩道削除部分
№55	第20-1-4190	〃	広島市中区白島北町18番2号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	14.2						単路2.3m2縞(西から、2、3縞)3.2m3縞(他3縞)※南端6.3m分削除
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	3				27			南側　近位※30m位置に新設 南側　遠位※50m位置に新設 北側　近位
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	2	5						南行2.5m 北行2.5m※既存の交差点南側の停止線を削除し、横断歩道付近へ移設
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						18.9	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1						7.2	
№56	第20-1-1059	〃	広島市中区富士見町3番南西角先(三川町(南)交差点)	横断歩道　実線(白)	2	31.3						西側2.3m1縞(北から2縞)3m4縞(他4縞)※各縞東端1m削除、3m幅基準 東側2.5m2縞(北から1、3縞)3m4縞(他4縞)※各縞東端0.8m削除、西端0.2m増設、3m幅
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	2	4.5						西側2.5m 東側2m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2						19	
		〃	〃	その他　線	1			1				東側　左外側線1m延長※横断歩道削除部分
№57	第20-1-3792	〃	広島市中区富士見町8番12号先交差点	横断歩道　実線(白)	1	23.5						西側2.5m1縞(南から4縞)3.5m6縞(他6縞)※各縞東端0.5m削除、3.5m幅基準
	〃	〃	〃	横断歩道予告図示(白)	1				9			西側　近位※30m位置に新設

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別 横断歩道本数 記号文字個数	数	事業量 横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	1	2.5						西側2.5m※既存の停止線は南端0.6m分削除
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						6	
	〃	〃	〃	(削)停止線　実線(白)	1						1.5	
No.58	第20-1-0333	〃	広島市中区富士見町9番8号先(保健所前北交差点)	横断歩道　実線(白)	1	42.4						西側2.7m1縞(南から1縞) 3.7m1縞(北から4縞) 4.5m8縞(他8縞)※各縞西端1.3m削除
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	1	2.4						西側2.4m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1						30	
		〃	〃	その他　線	2			2.6				西側　左外側線1.3m延長 ※横断歩道削除部分 西側　右外側線1.3m延長 ※横断歩道削除部分
No.59	第20-1-0028	〃	広島市中区堀川町4番南西角先(堀川町交差点)	横断歩道　実線(白)	1	408.4						横断歩道　22縞(合計施工量408．4m)
	〃	〃	〃	停止線　実線 （白）	2	16						南側8m 北側8m
広島中央			**更新合計**	**59**		**105** **3993.9**	**4.9**	**571.3**	**35** **320**	**12**	**1029.9**	