

参 考 図 書

委 託 業 務 名 安浦産業団地外草刈り業務委託

委 託 業 務 場 所 呉市安浦町外

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 52 呉市(安浦) 00-07.09.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	14 河川維持工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 1 (安浦) 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 1 (安浦)					X1000
団地維持					Y1B01 レベル1
除草工	1	式			Y1B0102 レベル2
堤防除草工	1	式			Y1B010201 レベル3
除草	1	式			Y1B01020102 レベル4
	6,740	m2			
除草_堤防除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し	6,740	m2			SPK25040174 00
集草	6,740	m2			単第0 -0001 表 Y1B01020103 レベル4
	6,740	m2			
集草_堤防除草 人力	6,740	m2			SPK25040175 00
	6,740	m2			単第0 -0002 表
積込・荷卸					Y1B01020105 レベル4
	6,740	m2			

広島県

本工事費 1 (安浦) 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込・荷卸_堤防除草 ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)	6,740	m2			SPK25040177 00 単第0 -0003 表
運搬(堤防除草)	6,740	m2			Y1B01020106レベル4
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間無し 運搬距離22.0km以下(17.0km超)	6,740	m2			SPK25040178 00 単第0 -0004 表
除草処分	5,220	kg			Y1B01020107レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(安浦) 刈り草	5,220	kg			F000000001 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....

広島県

本工事費 1 (安浦) 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

本工事費 2 (大朝) 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 2 (大朝)					X2000
団地維持					Y1B01 レベル1
除草工	1	式			Y1B0102 レベル2
堤防除草工	1	式			Y1B010201 レベル3
除草	1	式			Y1B01020102 レベル4
	4,900	m2			
除草_堤防除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し	4,900	m2			SPK25040174 00 単第0 -0001 表
集草	4,900	m2			Y1B01020103 レベル4
	4,900	m2			
集草_堤防除草 人力	4,900	m2			SPK25040175 00 単第0 -0002 表
積込・荷卸	4,900	m2			Y1B01020105 レベル4

広島県

本工事費 2 (大朝) 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込・荷卸_堤防除草 ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)	4,900	m2			SPK25040177 00 単第0 -0003 表
運搬(堤防除草)	4,900	m2			Y1B01020106レベル4
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間無し 運搬距離22.0km以下(17.0km超)	4,900	m2			SPK25040178 00 単第0 -0004 表
除草処分	3,790	kg			Y1B01020107レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(大朝) 刈り草	3,790	kg			F000000002 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....

広島県

本工事費 2 (大朝) 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

本工事費 3 (千代田) 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 3 (千代田)					X3000
団地維持					Y1B01 レベル1
除草工	1	式			Y1B0102 レベル2
堤防除草工	1	式			Y1B010201 レベル3
除草	1	式			Y1B01020102 レベル4
除草_堤防除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し	490	m2			SPK25040174 00
集草	490	m2			単第0 -0001 表 Y1B01020103 レベル4
集草_堤防除草 人力	490	m2			SPK25040175 00
積込・荷卸	490	m2			単第0 -0002 表 Y1B01020105 レベル4

広島県

本工事費 3 (千代田) 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込・荷卸_堤防除草 ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)	490	m2			SPK25040177 00 単第0 -0003 表
運搬(堤防除草)	490	m2			Y1B01020106レベル4
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し D1D区間無し 運搬距離13.0km以下(11.0km超)	490	m2			SPK25040178 00 単第0 -0005 表
除草処分	380	kg			Y1B01020107レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(千代田) 刈り草	380	kg			F000000003 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....

広島県

本工事費 3 (千代田) 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

本工事費 4 (入野) 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 4 (入野)					X4000
団地維持					Y1B01 レベル1
除草工	1	式			Y1B0102 レベル2
堤防除草工	1	式			Y1B010201 レベル3
除草	1	式			Y1B01020102 レベル4
除草_堤防除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し	410	m2			SPK25040174 00
集草	410	m2			単第0 -0001 表 Y1B01020103 レベル4
集草_堤防除草 人力	410	m2			SPK25040175 00
積込・荷卸	410	m2			単第0 -0002 表 Y1B01020105 レベル4

本工事費 4 (入野) 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込・荷卸_堤防除草 ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)	410	m2			SPK25040177 00 単第0 -0003 表
運搬(堤防除草)	410	m2			Y1B01020106レベル4
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間無し 運搬距離17.0km以下(13.0km超)	410	m2			SPK25040178 00 単第0 -0006 表
除草処分	320	kg			Y1B01020107レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(入野) 刈り草	320	kg			F000000004 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....

広島県

本工事費 4 (入野) 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

本工事費 5 (テクノタウン東広島) 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 5 (テクノタウン東広島)					X5000
団地維持					Y1B01 レベル1
除草工	1	式			Y1B0102 レベル2
堤防除草工	1	式			Y1B010201 レベル3
除草	1	式			Y1B01020102 レベル4
	410	m2			
除草_堤防除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し	410	m2			SPK25040174 00
集草	410	m2			単第0 -0001 表 Y1B01020103 レベル4
	410	m2			
集草_堤防除草 人力	410	m2			SPK25040175 00
	410	m2			単第0 -0002 表
積込・荷卸	410	m2			Y1B01020105 レベル4

広島県

本工事費 5 (テクノタウン東広島) 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込・荷卸_堤防除草 ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)	410	m2			SPK25040177 00 単第0 -0003 表
運搬(堤防除草)	410	m2			Y1B01020106レベル4
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間無し 運搬距離11.0km以下(9.5km超)	410	m2			SPK25040178 00 単第0 -0007 表
除草処分	320	kg			Y1B01020107レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(東広島) 刈り草	320	kg			F000000007 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....

広島県

本工事費 5 (テクノタウン東広島) 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

本工事費 6 (箕島) 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 6 (箕島)					X6000
団地維持					Y1B01 レベル1
堤防養生工	1	式			Y1B0103 レベル2
伐木除根工	1	式			Y1B010302 レベル3
伐木・伐竹(複合) 伐木(人力:中)(10本以上50本未満/100m2)	1	式			Y1B01030201 レベル4
	550	m2			SPK25040190 00
伐木・伐竹(複合) 伐木(人力:中)(10本以上50本未満/100m2) 除根作業無し 人力施工	550	m2			単第0 -0008 表
伐木伐竹運搬					Y1B01030205 レベル4
	550	m2			SPK25040189 00
運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間無し 運搬距離1.0km以下	3	m3			単第0 -0009 表
処分費					Y1B01030206 レベル4
	1,380	kg			

広島県

本工事費 6 (箕島) 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
処分費 (箕島) 枝木					F000000006 00
	1,380	kg			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					

本工事費 6 (箕島) 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					
* * 工事費計 * *					

施工単価表

除草 堤防除草

SPK25040174

単第0 -0001 表

肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し

機械構成比: 0.90% 労務構成比: 99.10% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 41.27300

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm	0.88%		草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	89.16%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.06%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 肩掛式(カッタ径255mm) -(全ての費用)			C=2 飛散防止措置無し		

施工単価表

集草_堤防除草
人力

SPK25040175

単第0 -0002 表

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24.22400

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	94.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 人力			C=1 -(全ての費用)		

施工単価表

積込・荷卸 堤防除草
ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)

SPK25040177

単第0 -0003 表

1
標準単価:

m2 当り
15.24000

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0023

運搬(堤防除草)

SPK25040178

単第0 -0004 表

DID区間無し 運搬距離22.0km以下(17.0km超)

1

m2

当り

機械構成比: 24.65%

労務構成比: 65.74%

材料構成比: 9.61%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 8.54420

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		24.65%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)		65.74%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		9.61%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1 E=1	ダンプトラック(2t積級) DID区間無し -(全ての費用)			B=2 D=10	梱包無し 運搬距離22.0km以下(17.0km超)		

施工単価表

頁0 -0024

運搬(堤防除草)

SPK25040178

単第0 -0005 表

DID区間無し 運搬距離13.0km以下(11.0km超)

1

m2

当り

機械構成比: 24.65%

労務構成比: 65.74%

材料構成比: 9.61%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6.53380

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		24.65%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)		65.74%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		9.61%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1 E=1	ダンプトラック(2t積級) DID区間無し -(全ての費用)			B=2 D=8	梱包無し 運搬距離13.0km以下(11.0km超)		

施工単価表

運搬(堤防除草)

SPK25040178

単第0 -0006 表

DID区間無し 運搬距離17.0km以下(13.0km超)

1

24.65%

65.74%

9.61%

0.00%

標準単価:

7.53900

2t積級

梱包無し

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.65%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	65.74%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=1 ダンプトラック(2t積級) DID区間無し -(全ての費用)			B=2 D=9 梱包無し 運搬距離17.0km以下(13.0km超)		

施工単価表

運搬(堤防除草)

SPK25040178

単第0 -0007 表

DID区間無し 運搬距離11.0km以下(9.5km超)

1

m2

当り

機械構成比: 24.65%

労務構成比: 65.74%

材料構成比: 9.61%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6.03120

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		24.65%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)		65.74%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		9.61%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1 E=1	ダンプトラック(2t積級) DID区間無し -(全ての費用)			B=2 D=7	梱包無し 運搬距離11.0km以下(9.5km超)		

施工単価表

伐木・伐竹(複合)
伐木(人力:中)(10本以上50本未満/100m2)
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040190
除根作業無し 人力施工

単第0 -0008 表
1
標準単価: 208.03000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員	34.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	29.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	25.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽作業員	4.90%		軽作業員		RTPC00011 RTPT00011
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=2 伐木(人力:中)(10本以上50本未満/100m2) 人力施工			B=2 D=1 除根作業無し -(全ての費用)		

施工単価表

運搬(伐木除根)
人力施工 DID区間無し
機械構成比: 21.60% 労務構成比: 69.98% 材料構成比: 8.42% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040189
運搬距離1.0km以下

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m3 当り
1,662.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	21.60%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.98%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 人力施工 D=2 運搬距離1.0km以下			C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)		