

整備水準の算定結果とりまとめ

見直し後の高潮整備水準と新たに設定する津波整備水準（レベル1津波）を比較した結果、全域において高潮整備水準が上回るため、これを変更計画における整備水準とする。以下に、現行計画と変更計画（案）の整備水準を対比した結果と、参考として変更計画（案）の整備水準と最大クラス津波水位（レベル2津波）を対比した結果を示す。

○ 現行計画と変更計画（案）の対比

ゾーン名	変更計画（案）整備水準-現行計画整備水準	施設延長(km)	割合
宮島 大竹	±0cm	7.0	52%
	0cm~50cm	4.0	30%
	50cm~1m	0	0%
	1m超	0	0%
	新たに整備対象として追加	2.4	18%
広島	±0cm	2.0	4%
	0cm~50cm	43.5	76%
	50cm~1m	1.0	2%
	1m超	4.0	7%
	新たに整備対象として追加	6.5	11%
江田島 能美島	±0cm	7.9	47%
	0cm~50cm	3.2	19%
	50cm~1m	0.4	2%
	1m超	0	0%
	新たに整備対象として追加	5.2	31%
呉 倉橋島 上蒲刈島	±0cm	59.6	61%
	0cm~50cm	19.0	19%
	50cm~1m	4.2	4%
	1m超	3.1	3%
	新たに整備対象として追加	12.2	13%
竹原 大崎上島	±0cm	13.0	33%
	0cm~50cm	20.6	53%
	50cm~1m	3.4	9%
	1m超	0.3	1%
	新たに整備対象として追加	1.7	4%
尾道 因島	±0cm	31.0	44%
	0cm~50cm	13.6	20%
	50cm~1m	11.0	16%
	1m超	2.9	4%
	新たに整備対象として追加	11.3	16%
福山 内海	±0cm	11.1	47%
	0cm~50cm	3.4	14%
	50cm~1m	1.7	7%
	1m超	3.0	13%
	新たに整備対象として追加	4.4	19%
計	±0cm	131.6	41%
	0cm~50cm	107.3	34%
	50cm~1m	21.7	7%
	1m超	13.3	4%
	新たに整備対象として追加	43.7	14%
合計		317.6	-

※変更計画（案）において、整備済として削除した箇所は計上していない。

【参考】

○ 変更計画（案）と最大クラス津波水位（レベル2津波）の対比

変更計画（案）の整備水準と最大クラス津波水位（レベル2津波）を対比し、最大クラス津波水位が上回る箇所を抽出。その他の箇所については、すべて変更計画（案）の整備水準が上回る。

対象ゾーン	対象箇所	対象区間(km)	レベル2津波水位-変更計画（案）整備水準
江田島 能美島	小用港海岸	0. 2	20cm
	江田島海岸	2. 5	20cm
	中田港海岸	1. 1	40～60cm
	鹿川港海岸	1. 2	30cm
合計		5. 0	20～60cm