

農山漁村地域整備計画

(R4年9月22日)

計画の名称

広島県森林林業農山漁村地域整備計画

計画策定主体

広島県

対象市町村

広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市,大竹市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町,神石高原町(23市町)

計画の期間

平成27年度～平成31年度(5年間)

計画の目標

森林整備事業を推進し、森林施業の効率化や木材輸送機能を強化することにより、森林整備面積及び木材生産量の拡大を目指す。また、治山事業を推進し、山地災害防止機能や水源かん養機能等の森林が有する公益的機能を高度に維持発揮させる。

定量的指標

森林整備事業を推進することにより、低コスト林業団地における間伐面積を4,500ha(平成22～26年度の合計)から7,100ha(平成27～31年度の合計)に増加する。また、治山事業を推進することにより、山地災害防止機能等が確保される集落数を3,249集落(H26年度末)から3,259集落(H31年度末)に増加する。

対象事業

別紙のとおり

農山漁村地域整備計画の対象事業

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の総事業費 (千円)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
1 森林整備事業	育成林整備事業	笹ヶ丸	広島市	広島市	林道開設 L=1,100m	H27 ~ H31	95,182	総事業費が10億円以下のため未記入	
2 森林整備事業	育成林整備事業	魚切	廿日市市	廿日市市	林道開設 L=1,400m	H27 ~ H31	258,116	総事業費が10億円以下のため未記入	
3 森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	大朝・鹿野線 横河トンネル外	安芸太田町外	安芸太田町外	点検診断・保全整備1式	H27 ~ H31	87,544	総事業費が10億円以下のため未記入	
4 森林整備事業	林道改良事業	小栗林線 小栗林1号橋	大竹市	大竹市	橋りょう改良一式	H27 ~ H31	63,682	総事業費が10億円以下のため未記入	
5 森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	太田川林業地基幹	広島県	廿日市市	林道開設 L=2,691m	H27 ~ H31	714,329	総事業費が10億円以下のため未記入	
6 森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	三津仁賀	広島県	東広島市	林道開設 L=1,600m	H27 ~ H31	107,028	総事業費が10億円以下のため未記入	
7 森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	下津小世良	広島県	世羅町	林道開設 L=1,000m	H27 ~ H31	172,982	総事業費が10億円以下のため未記入	
8 森林整備事業	山のみち地域づくり交付金事業	比和・新庄 (君田・布野区間)	広島県	三次市	林道開設 L=2,400m	H27 ~ H31	967,040	(1.11) 総事業費が10億円以下のため未記入	
9 治山事業	予防治山事業	阿下	広島県	神石郡	谷止工(コン)1個 V=339.4m ³	H27 ~ H27	26,958	総事業費が10億円以下のため未記入	
10 治山事業	予防治山事業	有木	広島県	神石郡	谷止工(コン)1個 V=263.7m ³ 山地災害予知施設一式	H27 ~ H27	44,984	総事業費が10億円以下のため未記入	
11 治山事業	予防治山事業	熊野町	広島県	福山市	谷止工(コン)1個 V=332.7m ³	H27 ~ H27	27,165	総事業費が10億円以下のため未記入	
12 治山事業	予防治山事業	常石	広島県	福山市	山腹工 A=0.08ha 法枠工 A=177.2m ²	H27 ~ H27	12,893	総事業費が10億円以下のため未記入	
13 治山事業	予防治山事業	久和喜	広島県	三原市	谷止工(コン)1個 V=423.1m ³	H27 ~ H27	30,991	総事業費が10億円以下のため未記入	
14 治山事業	予防治山事業	椋梨	広島県	三原市	谷止工(コン)1個 V=1,246.8m ³	H27 ~ H27	65,114	総事業費が10億円以下のため未記入	
15 治山事業	予防治山事業	東久保町	広島県	尾道市	山腹工 A=0.23ha 固定工(ロープネット工) A=294.6m ² 固定工(接着工) V=3,527.0L	H27 ~ H27	33,334	総事業費が10億円以下のため未記入	
16 治山事業	予防治山事業	東土堂町	広島県	尾道市	山腹工 A=1.00ha 固定工(接着工) V=7,833L 根固工 V=27.4m ³ その他 治山施設老朽化対策(土留工クラック補修)一式 山地災害予知施設一式	H27 ~ H27	53,918	総事業費が10億円以下のため未記入	
17 治山事業	予防治山事業	坂根	広島県	東広島市	谷止工(コン)1個 V=385.1m ³	H27 ~ H27	28,922	総事業費が10億円以下のため未記入	
18 治山事業	予防治山事業	池ヶ原	広島県	東広島市	谷止工(コン)1個 V=262.0m ³	H27 ~ H27	16,572	総事業費が10億円以下のため未記入	
19 治山事業	予防治山事業	上長迫町	広島県	呉市	山腹工 A=0.20ha 落石防護柵工 L=22.0m,t=5.5t 土留工(鋼製)2個 L=26.0m,A=51.5m ² その他	H27 ~ H27	24,913	総事業費が10億円以下のため未記入	
20 治山事業	予防治山事業	小浜	広島県	呉市	山腹工 A=0.08ha 法切工 V=386m ³ 法枠工 A=517.8m ² 地山補強土工 A=480.3m ²	H27 ~ H27	49,442	総事業費が10億円以下のため未記入	
21 治山事業	予防治山事業	中ヶ原	広島県	呉市	谷止工(コン)1個 V=429.9m ³	H27 ~ H27	30,724	総事業費が10億円以下のため未記入	
22 治山事業	予防治山事業	大林	広島県	呉市	谷止工(コン)1個 V=360.9m ³ その他	H28 ~ H28	31,934	総事業費が10億円以下のため未記入	
23 治山事業	予防治山事業	嶽山	広島県	広島市	谷止工(コン)1個 V=391.4m ³	H27 ~ H27	32,471	総事業費が10億円以下のため未記入	
24 治山事業	予防治山事業	下瀬野	広島県	広島市	谷止工(コン)1個 V=1,112.0m ³ 流路工(コン)L=34.8m V=95.5m ³ 山地災害予知施設一式	H28 ~ H28	94,403	総事業費が10億円以下のため未記入	

25	治山事業	予防治山事業	二ツ山	広島県	安芸高田市	谷止工(コン)1個 V=332.0m3	H27 ~ H27	24,849	総事業費が10億円以下のため未記入
26	治山事業	予防治山事業	金堀	広島県	三次市	谷止工(コン)1個 V=381.3m3 その他	H27 ~ H27	41,718	総事業費が10億円以下のため未記入
27	治山事業	予防治山事業	清水	広島県	庄原市	谷止工(コン)2個 V=466.8m3	H27 ~ H27	37,696	総事業費が10億円以下のため未記入
28	治山事業	予防治山事業	前三角	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=354.0m3	H27 ~ H27	24,849	総事業費が10億円以下のため未記入
29	治山事業	予防治山事業	温井	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=241.0m3	H27 ~ H27	18,900	総事業費が10億円以下のため未記入
30	治山事業	予防治山事業	土居山	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=328.3m3	H27 ~ H27	35,404	総事業費が10億円以下のため未記入
31	治山事業	予防治山事業	中央4丁目	広島県	江田島市	山腹工 A=0.01ha 法枠工 A=70.1m2 アンカー工 4本	H27 ~ H27	8,531	総事業費が10億円以下のため未記入
32	治山事業	予防治山事業	下井谷山	広島県	広島市	谷止工(コン)1個 V=310.4m3	H27 ~ H27	26,870	総事業費が10億円以下のため未記入
33	治山事業	予防治山事業	熊野町	広島県	福山市	谷止工(コン)2個 V=309.8m3	H28 ~ H28	25,963	総事業費が10億円以下のため未記入
34	治山事業	予防治山事業	常石	広島県	福山市	山腹工 A=0.07ha 法切工 V=574m3 法枠工 A=812.7m2	H28 ~ H28	44,877	総事業費が10億円以下のため未記入
35	治山事業	予防治山事業	後山	広島県	福山市	谷止工(鋼製)1個 t=20.27t	H28 ~ H28	70,057	総事業費が10億円以下のため未記入
36	治山事業	予防治山事業	東久保町	広島県	尾道市	山腹工 A=0.42ha ロープネット A=545.0m2 クラク補修 1式	H28 ~ H28	45,522	総事業費が10億円以下のため未記入
37	治山事業	予防治山事業	栗原町	広島県	尾道市	山腹工 A=0.08ha 補強土工(ノンフレーム) A=1128.6m2 植生工 A=185.6m2	H28 ~ H28	54,974	総事業費が10億円以下のため未記入
38	治山事業	予防治山事業	三行	広島県	尾道市	谷止工(コン)1個 V=277.4m3	H28 ~ H28	25,121	総事業費が10億円以下のため未記入
39	治山事業	予防治山事業	枇杷迫	広島県	竹原市	谷止工(コン)1個 V=325.1m3	H28 ~ H28	24,400	総事業費が10億円以下のため未記入
40	治山事業	予防治山事業	奥之原山	広島県	呉市	谷止工(コン)1個 V=428.5m3 山腹工 A=0.15ha その他	H28 ~ H28	43,647	総事業費が10億円以下のため未記入
41	治山事業	予防治山事業	火山	広島県	呉市	谷止工(コン)1個 V=196.4m3	H28 ~ H28	24,257	総事業費が10億円以下のため未記入
42	治山事業	予防治山事業	租	広島県	江田島市	谷止工(コン)1個 V=347.0m3	H28 ~ H28	30,060	総事業費が10億円以下のため未記入
43	治山事業	予防治山事業	三滝山	広島県	広島市	山腹工 A=0.16ha その他	H28 ~ H28	9,855	総事業費が10億円以下のため未記入
44	治山事業	予防治山事業	下瀬野	広島県	広島市	谷止工(コン)1個 V=1454.0m3 流路工(コン)L=9.9m	H28 ~ H28	84,726	総事業費が10億円以下のため未記入
45	治山事業	予防治山事業	石コロヒ	広島県	府中町	谷止工(コン)1個 V=187.8m3	H28 ~ H28	23,041	総事業費が10億円以下のため未記入
46	治山事業	予防治山事業	二ツ山	広島県	安芸高田市	谷止工(コン)1個 V=523.7m3	H28 ~ H28	32,811	総事業費が10億円以下のため未記入
47	治山事業	予防治山事業	亀谷	広島県	三次市	山腹工 A=0.01ha 落石緩衝柵工 L=102m	H28 ~ H28	45,714	総事業費が10億円以下のため未記入
48	治山事業	予防治山事業	大屋	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=994.5m3 附帯工 1式	H28 ~ H28	94,520	総事業費が10億円以下のため未記入
49	治山事業	予防治山事業	土居山	広島県	庄原市	谷止工(コン)2個 V=871.6m3 附帯工 1式	H28 ~ H28	81,210	総事業費が10億円以下のため未記入
50	治山事業	予防治山事業(山地災害危険地区等の調査)	広島県全域	広島県	広島市外	山地災害危険地区調査業務 1式	H28 ~ H28	10,692	総事業費が10億円以下のため未記入
51	治山事業	予防治山事業	佐古谷	広島県	広島市	谷止工(コン)1個 V=193.6m3	H28 ~ H28	18,869	総事業費が10億円以下のため未記入
52	治山事業	予防治山事業	差狩	広島県	熊野町	谷止工(コン)1個 V=178.0m3	H28 ~ H28	17,199	総事業費が10億円以下のため未記入
53	治山事業	予防治山事業	後山	広島県	福山市	谷止工(鋼製)1個 W=23.6t	H29 ~ H29	66,137	総事業費が10億円以下のため未記入
54	治山事業	予防治山事業	東久保町	広島県	尾道市	山腹工 A= 0.42ha 固定工 A=172.0m2 接着工 V=2450.0L	H29 ~ H29	21,586	総事業費が10億円以下のため未記入
55	治山事業	予防治山事業	中野	広島県	尾道市	谷止工(コン)2個 V=481.4m3	H29 ~ H29	45,001	総事業費が10億円以下のため未記入

56	治山事業	予防治山事業	栗原町	広島県	尾道市	山腹工 A= 0.11ha 地山補強土工 A=1538.5m2 吹付工(厚層基材) A=68.9m2	H29 ~ H29	46,695	総事業費が10億円以下のため未記入
57	治山事業	予防治山事業	枇杷迫	広島県	竹原市	床固工(コン)1個 V=193.7m3	H29 ~ H29	19,366	総事業費が10億円以下のため未記入
58	治山事業	予防治山事業	火山	広島県	呉市	山腹工 A= 0.08ha 法切工 V=595m3 法枠工 A=964.7m2	H29 ~ H29	47,687	総事業費が10億円以下のため未記入
59	治山事業	予防治山事業	是長	広島県	江田島市	谷止工(コン)1個 V=805.9m3	H29 ~ H29	50,771	総事業費が10億円以下のため未記入
60	治山事業	予防治山事業	下瀬野	広島県	広島市	谷止工(コン)1個 V=519.7m3 流路工(コン) L=47.9m	H29 ~ H29	53,649	総事業費が10億円以下のため未記入
61	治山事業	予防治山事業	寄立	広島県	広島市	谷止工(コン)2個 V=1005.8m3	H29 ~ H29	77,202	総事業費が10億円以下のため未記入
62	治山事業	予防治山事業	隠地	広島県	安芸高田市	谷止工(コン)2個 V=569.4m3 護岸工(コン)1個 L=76.2m	H29 ~ H29	36,648	総事業費が10億円以下のため未記入
63	治山事業	予防治山事業	加屋	広島県	安芸高田市	谷止工(コン)2個 V=868.8m3	H29 ~ H29	51,808	総事業費が10億円以下のため未記入
64	治山事業	予防治山事業	亀谷	広島県	三次市	山腹工 A= 0.10ha 落石緩衝柵工 L=96.0m	H29 ~ H29	109,993	総事業費が10億円以下のため未記入
65	治山事業	予防治山事業	温井	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=348.0m3	H29 ~ H29	23,960	総事業費が10億円以下のため未記入
66	治山事業	予防治山事業(山地災害危険地区等の調査)	広島県全域	広島県	広島市外	調査業務 1式	H29 ~ H29	5,021	総事業費が10億円以下のため未記入
67	治山事業	予防治山事業	佐古谷	広島県	広島市	谷止工(コン)1個 V=181.0m3	H29 ~ H29	18,724	総事業費が10億円以下のため未記入
68	治山事業	予防治山事業	西高尾	広島県	尾道市	山腹工 A= 0.10ha 法切工 V=691m3 法枠工 A=631.3m2 鉄筋挿入工 N=348.0箇所 その他	H29 ~ H29	69,408	総事業費が10億円以下のため未記入
69	治山事業	予防治山事業	市原	広島県	尾道市	谷止工(コン)1個 V=734.80m3	H29 ~ H29	49,667	総事業費が10億円以下のため未記入
70	治山事業	予防治山事業	東野	広島県	大崎上島町	谷止工(コン)1個 V=461.1m3	H29 ~ H29	36,800	総事業費が10億円以下のため未記入
71	治山事業	予防治山事業	山寺	広島県	広島市	谷止工(コン)1個 V=579.6m3	H30 ~ H30	43,158	総事業費が10億円以下のため未記入
72	治山事業	予防治山事業	大歳	広島県	安芸高田市	谷止工(コン)2個 V=882.7m3	H30 ~ H30	29,489	総事業費が10億円以下のため未記入
73	治山事業	予防治山事業	生笹	広島県	呉市	谷止工(コン)1個 V=443.5m3	H30 ~ H30	37,571	総事業費が10億円以下のため未記入
74	治山事業	予防治山事業	平見山	広島県	呉市	山腹工 A= 0.12ha 法切工 V=881m3 法枠工 A=1264.8m2	H30 ~ H30	24,860	総事業費が10億円以下のため未記入
75	治山事業	予防治山事業	是長	広島県	江田島市	谷止工(コン)1個 V=461.1m3	H30 ~ H30	27,117	総事業費が10億円以下のため未記入
76	治山事業	予防治山事業	西馬立	広島県	東広島市	谷止工(コン)1個 V=312.0m3	H30 ~ H30	948	総事業費が10億円以下のため未記入
77	治山事業	予防治山事業	宮内	広島県	福山市	谷止工(コン)2個 V=427.1m3	H30 ~ H30	36,164	総事業費が10億円以下のため未記入
78	治山事業	予防治山事業	栗原	広島県	尾道市	山腹工 A= 0.05ha 地山補強土工 A=505.9m2 吹付工 A=68.9m2	H30 ~ H30	33,648	総事業費が10億円以下のため未記入
79	治山事業	予防治山事業	平坂	広島県	三原市	谷止工(コン)2個 V=637.9m3	H30 ~ H30	51,308	総事業費が10億円以下のため未記入
80	治山事業	予防治山事業	真良	広島県	三原市	谷止工(コン)2個 V=473.6m3	H30 ~ H30	38,564	総事業費が10億円以下のため未記入
81	治山事業	予防治山事業	式	広島県	三次市	山腹工 A= 0.10ha 落石防護工2個 L=66m 吹付工 A=68.9m2	H30 ~ H30	37,036	総事業費が10億円以下のため未記入
82	治山事業	予防治山事業	大屋	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=602.5m3	H30 ~ H30	58,405	総事業費が10億円以下のため未記入
83	治山事業	予防治山事業	西石原	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=407.6m3	H30 ~ H30	29,913	総事業費が10億円以下のため未記入
84	治山事業	予防治山事業	鍛冶屋谷	広島県	山県郡	谷止工(コン)1個 V=238.9m3	H30 ~ H30	36,446	総事業費が10億円以下のため未記入

85	治山事業	予防治山事業	造賀	広島県	東広島市	谷止工(コン)2個 V=453.1m3	H30 ~ H30	28,606	総事業費が10億円以下のため未記入
86	治山事業	予防治山事業	小箱	広島県	福山市	山腹工 A=0.10ha 地山補強土工 A=1147.7m2 吹付工 A=68.9m2	H30 ~ H30	63,936	総事業費が10億円以下のため未記入
87	治山事業	予防治山事業	木門田	広島県	尾道市	谷止工(コン)2個 V=694.9m3	H30 ~ H30	52,102	総事業費が10億円以下のため未記入
88	治山事業	予防治山事業	三成	広島県	尾道市	山腹工 A=0.13ha 土留工3個 V=121.6m3	H30 ~ H30	24,254	総事業費が10億円以下のため未記入
89	治山事業	予防治山事業	大畑ヶ	広島県	大崎上島町	山腹工 A=0.04ha 法切工 V=396m3 植生公 A=14.3m2 法砕工 A=403.7m2	H30 ~ H30	25,000	総事業費が10億円以下のため未記入
90	治山事業	予防治山事業	平見山	広島県	呉市	山腹工 A=0.09ha 法切工 V=492m3 法砕工 A=842.8m2	H31 ~ H31	39,098	総事業費が10億円以下のため未記入
91	治山事業	予防治山事業	是長	広島県	呉市	谷止工(コン)2個 V=864.1m3	H31 ~ H31	56,650	総事業費が10億円以下のため未記入
92	治山事業	予防治山事業	式	広島県	三次市	山腹工 A=2.10ha 固定工 A=183.0m2 落石緩衝柵工 L=108.0m	H31 ~ H31	75,357	総事業費が10億円以下のため未記入
93	治山事業	予防治山事業	北山	広島県	福山市	山腹工 A=0.16ha 土留工(コン)2個 A=80.8m3 落石緩衝柵工2個 L=33.0m	H31 ~ H31	23,399	総事業費が10億円以下のため未記入
94	治山事業	予防治山事業	下毛平	広島県	広島市	谷止工(コン)2個 V=429.6m3	H31 ~ H31	0	総事業費が10億円以下のため未記入
95	治山事業	予防治山事業	向江田町	広島県	三次市	山腹工 A=0.1ha 土留工(鋼製)1個	H31 ~ H31	37,840	総事業費が10億円以下のため未記入
96	治山事業	予防治山事業	二本松	広島県	三次市	谷止工(コン)1個 V=348.5m3 床面工(コン)2個 V=307.5m3	H31 ~ H31	4,533	総事業費が10億円以下のため未記入
97	治山事業	予防治山事業	西酒屋町	広島県	三次市	山腹工 A=0.45ha 土留工(鋼製)2個 排土工 V=1,218m3	H31 ~ H31	32,770	総事業費が10億円以下のため未記入
98	治山事業	予防治山事業	戸板谷	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=347.4m3	H31 ~ H31	42,584	総事業費が10億円以下のため未記入
99	治山事業	予防治山事業	永瀬山	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=388.7m3	H31 ~ H31	62,346	総事業費が10億円以下のため未記入
100	治山事業	予防治山事業	長泥	広島県	庄原市	谷止工(コン)2個 V=509.3m3	H31 ~ H31	45,616	総事業費が10億円以下のため未記入
101	治山事業	予防治山事業	小山田山	広島県	庄原市	谷止工(コン)1個 V=762.3m3	H31 ~ H31	54,827	総事業費が10億円以下のため未記入
102	治山事業	予防治山事業	木梨	広島県	尾道市	山腹工 A=0.06ha	H31 ~ H31	81,652	総事業費が10億円以下のため未記入
	合計 (全体事業費)							6,162,293	